



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

Bu rapor; “Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.” için hazırlanmıştır.

Şeker GYO

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel (9 Mağaza/Büro)



2024-ŞGYO-0035

31.12.2024

İş bu rapor kapak+84 sayfadan ibaret olup bir bütündür. Parçalı olarak kullanılamaz.

Erman ERGÜN Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (Lisans No: 407550)	Yasin ÇABUK Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: 405180)	Soner GÖKDAĞLI Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: 410944)
---	---	--



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
 İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
 2024-ŞGYO-0035
 Sayfa 1 / 84

İÇİNDEKİLER

RAPOR ÖZETİ	3
1. RAPOR BİLGİLERİ	5
1.1. RAPORUN TARİHİ	5
1.2. RAPORUN NUMARASI	5
1.3. RAPORU HAZIRLAYANLARIN AD VE SOYADLARI	5
1.4. RAPORU KONTROL EDEN SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ ADI SOYADI	5
1.5. DEĞERLEME TARİHİ	5
1.6. DAYANAK SÖZLEŞMENİN TARİHİ NUMARASI	5
1.7. RAPORUN, TEBLİĞİN (III-62.3) 1 İNCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI KAPSAMINDA HAZIRLANIP HAZIRLANMADIĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA .	5
1.8. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN AYNI KURULUŞ TARAFINDAN DAHA ÖNCEKİ TARİHLERDE DE DEĞERLEMESİ YAPILMIŞSA, SON ÜÇ DEĞERLEMESİNE İLİŞKİN BİLGİLER	5
2. KURULUŞ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER	6
2.1. KURULUŞU TANITICI BİLGİLER	6
2.2. MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER	6
2.3. MÜŞTERİ TALEPLERİNİN KAPSAMI VE GETİRİLEN SINIRLAMALAR / İŞİN KAPSAMI	6
BEYANLAR	7
3. GAYRİMENKULLERİN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER	9
3.1. GAYRİMENKULÜN YERİ, KONUMU, TANIMI, TAPU KAYITLARI, PLAN, PROJE, RUHSAT, ŞEMA VB. DOKÜMANLARI HAKKINDA BİLGİLER .	9
3.1.1.YERİ VE KONUMU	9
3.1.2.PARSEL BİLGİLERİ	10
3.1.3.TAPU KAYITLARI	11
3.1.4.TAKBİS KAYITLARI	11
3.1.5.PLAN, PROJE, RUHSAT, ŞEMA V.B.....	13
3.2. GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TAKYİDAT VEYA DEVREDİLMESİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ	24
3.3. GAYRİMENKULLER İLE İLGİLİ VARSA, SON ÜÇ YILLIK DÖNEMDE GERÇEKLEŞEN ALIM SATIM İŞLEMLERİNE VE GAYRİMENKULÜN HUKUKİ DURUMUNDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERE (İMAR PLANINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ VB.) İLİŞKİN BİLGİ	24
3.4. GAYRİMENKULÜN VE BULUNDUĞU BÖLGENİN İMAR DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER	24
3.5. GAYRİMENKULLER İÇİN ALINMIŞ DURDURMA KARARI, YIKIM KARARI, RİSKLİ YAPI TESPİTİ VB. DURUMLARA DAİR AÇIKLAMALAR ...	24
3.6. GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN OLARAK YAPILMIŞ SÖZLEŞMELERE (GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİ, KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ VE HASILAT PAYLAŞIMI SÖZLEŞMELER VB.) İLİŞKİN BİLGİLER	24
3.7. GAYRİMENKULLER VE GAYRİMENKUL PROJELERİ İÇİN ALINMIŞ YAPI RUHSATLARINA, TADİLAT RUHSATLARINA, YAPI KULLANIM İZİNLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER İLE İLGİLİ MEVZUAT UYARINCA ALINMASI GEREKLİ TÜM İZİNLERİN ALINIP ALINMADIĞINA VE YASAL GEREKLİLİĞİ OLAN BELGELERİN TAM VE DOĞRU OLARAK MEVCUT OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ	25
3.8. DEĞERLEMESİ YAPILAN PROJELER İLE İLGİLİ OLARAK, 29/6/2001 TARİH VE 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYARINCA DENETİM YAPAN YAPI DENETİM KURULUŞU (TİCARET UNVANI, ADRESİ V.B.) VE DEĞERLEMESİ YAPILAN GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DENETİMLER HAKKINDA BİLGİ	25
3.9. EĞER BELİRLİ BİR PROJEYE İSTİNADEN DEĞERLEME YAPILIYORSA, PROJEYE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİ VE PLANLARIN VE SÖZ KONUSU DEĞERİN TAMAMEN MEVCUT PROJEYE İLİŞKİN OLDUĞUNA VE FARKLI BİR PROJENİN UYGULANMASI DURUMUNDA BULUNACAK DEĞERİN FARKLI OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA	25
3.10. VARSA, GAYRİMENKULÜN ENERJİ VERİMLİLİK SERTİFİKASI HAKKINDA BİLGİ	26
4. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ	27
4.1. GAYRİMENKULÜN BULUNDUĞU BÖLGENİN ANALİZİ VE KULLANILAN VERİLER.....	27
4.2. MEVCUT EKONOMİK KOŞULLARIN, GAYRİMENKUL PİYASASININ ANALİZİ, MEVCUT TRENDLER VE DAYANAK VERİLER İLE BUNLARIN GAYRİMENKULÜN DEĞERİNE ETKİLERİ	33
4.3. DEĞERLEME İŞLEMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN VEYA SINIRLAYAN FAKTÖRLER	37
4.4. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ, YAPISAL, TEKNİK VE İNŞAAT ÖZELLİKLERİ	37

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükkçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa 2 / 84

4.5. VARSA, MEVCUT YAPIYLA VEYA İNŞAATI DEVAM EDEN PROJEYLE İLGİLİ TESPİT EDİLEN RUHSATA AYKIRI DURUMLARA İLİŞKİN BİLGİLER	40
4.6. RUHSAT ALINMIŞ YAPILARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 21 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YENİDEN RUHSAT ALINMASINI GEREKTİRİR DEĞİŞİKLİKLER OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ.....	40
4.7. GAYRİMENKULÜN DEĞERLEME TARİHİ İTİBARIYLA HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI, GAYRİMENKUL ARSA VEYA ARAZİ İSE ÜZERİNDE HERHANGİ BİR YAPI BULUNUP BULUNMADIĞI VE VARSA, BU YAPILARIN HANGİ AMAÇLA KULLANILDIĞI HAKKINDA BİLGİ.....	40
5. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ	41
6. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÖRÜŞ.....	57
7. SONUÇ.....	60
7.1. SORUMLU DEĞERLEME UZMANININ SONUÇ CÜMLESİ.....	60
7.2. NİHAİ DEĞER TAKDİRİ	60
EKLER	62
1. TAPU ÖRNEKLERİ	62
2. TAKBİS BELGELERİ	65
3. YAPI KAYIT BELGESİ.....	68
4. İMAR DURUMU	69
5. PROJE BİLGİLERİ	70
6. YAPI RUHSATI/YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ.....	72
7. TAŞINMAZ FOTOĞRAFLARI	74
8. DEĞERLEME UZMANLARININ LİSANS VE TECRÜBE BELGELERİ.....	83

Not: Sayfa linklerinden geri dönüş için “Alt+Sol Ok” tuş bileşeni kullanılmalıdır.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 3 / 84
--	---	---

RAPOR ÖZETİ

Değerlemeyi Talep Eden ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Sözleşme Tarihi ve Rapor No 01.02.2024 (Çoklu rapor sözleşmesi) / 2024-ŞGYO-0035
Değerlenen Mülkiyet Hakları Gayrimenkul Değerlemesi (Pazar Değeri ve Pazar Kirası Takdiri)
Raporun Konusu ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ tarafında talep edilen ve tam hisse ile mülkiyetlerinde olan; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Ömeravni Mahallesi, 5 ada, 7 parselde, “Üç Bodrum Zemin Altı Normal Katlı Kargir İş Hanı” nitelikli, kat mülkiyeti tesis edilmiş olarak yer alan binada, 2. Bodrum Katta 1 No.lu, 1. Bodrum Katta 2 No.lu, Zemin Katta 3 No.lu “Mağaza” nitelikli, 1. Normal Katta 4 ve 5 No.lu, 2. Normal Katta 6 ve 7 No.lu, 3. Normal Katta 8 ve 9 No.lu “Büro” nitelikli 9 adet bağımsız bölümün pazar değeri ve pazar kirasının Türk Lirası cinsinden takdiri bu raporun konusunu oluşturmaktadır.
Gayrimenkullerin Adres Banka: Ömeravni Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 36A Bürolar: Ömeravni Mahallesi İnönü Caddesi No:36 Beyoğlu / İSTANBUL (İç Kapı No:1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9)

Değerleme Konusu Gayrimenkule Ait Bilgiler

Sahibi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler) Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (1/1)
Mevcut Kullanıcı ve Kullanımı 2. BK 1 bağımsız bölüm numaralı “Mağaza” nitelikli taşınmaz mevcut durumda boştur. 1 BK 2 ve 3 numaralı bağımsız bölümler birleştirilmiş durumda banka şubesi olarak kullanılmaktadır. Normal katlarda yer alan ofisler kiracılar tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır.
Gayrimenkulün Tapu Kayıtları Tapu örnekleri ve TAKBİS belgeleri EK’te yer almaktadır.
İmar Durumu Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; rapor konusu taşınmazlarının yer aldığı 5 ada 7 no.lu parselin; 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli “Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı”nda “Turizm + Hizmet + Ticaret (THT)” alanında kaldığı, yapılanma koşullarının; Bitişik Nizam, H (Yençok)= 21,50 m. irtifalı olduğu bilgisi edinilmiştir. Parselin eski eser komşuluğundan dolayı Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa 4 / 84

Nihai Değer Takdiri

7.1.'de ve rapor içeriğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, 1, 2 ve 3 bağımsız bölüm no.lu "Mağaza" nitelikli, 1. Normal Katta 4 ve 5 No.lu, 2. Normal Katta 6 ve 7 No.lu, 3. Normal Katta 8 ve 9 No.lu "Büro" nitelikli 9 adet bağımsız bölümün Pazar Değeri KDV Hariç toplam 323.170.000 TL, KDV/Stopaj hariç aylık Pazar Kirası toplam 1.200.000 TL takdir edilmiştir.

B.B No	Pazar Değeri (TL)	Pazar Kirası (TL/Ay)
1	27.470.000,00	118.000,00
2	56.800.000,00	200.000,00
3	52.120.000,00	222.000,00
4	34.060.000,00	120.000,00
5	28.200.000,00	100.000,00
6	34.060.000,00	120.000,00
7	28.200.000,00	100.000,00
8	34.060.000,00	120.000,00
9	28.200.000,00	100.000,00
Toplam	323.170.000,00	1.200.000,00

Nihai olarak Toplam;

Pazar Değeri; 323.170.000,00 TL (ÜçyüzyirmiüçMilyonYüzyetmişBinTürkLirası) + KDV

KDV/Stopaj Hariç Pazar Kirası; 1.200.000,00 TL/Ay (BirMilyonİkiyüzBinTürkLirası)

Takdir edilmiştir.

Erman ERGÜN Gayrimenkul Değerleme Uzmanı (Lisans No: 407550)	Yasin ÇABUK Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: 405180)	Soner GÖKDAĞLI Sorumlu Değerleme Uzmanı (Lisans No: 410944)
---	---	--

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 5 / 84
--	---	---

1. RAPOR BİLGİLERİ

1.1. Raporun Tarihi

31.12.2024

1.2. Raporun Numarası

2024-ŞGYO-0035

1.3. Raporu Hazırlayanların Ad ve Soyadları

Erman ERGÜN (Lisans Tarih-No: 03.01.2018 / 407550)

Yasin ÇABUK (Lisans Tarih-No: 15.02.2016 / 405180)

1.4. Raporu Kontrol Eden Sorumlu Değerleme Uzmanının Adı Soyadı

Soner GÖKDAĞLI (Lisans Tarih-No: 23.10.2018 / 410944)

1.5. Değerleme Tarihi

26.12.2024.

1.6. Dayanak Sözleşmenin Tarihi Numarası

01.02.2024 (Çoklu rapor sözleşmesi)

1.7. Raporun, Tebliğin (III-62.3) 1 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında hazırlanıp hazırlanmadığına ilişkin açıklama

(Sermaye piyasasında gayrimenkul değerlendirme faaliyeti; sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıklar, ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki işlemlerine konu olan gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin veya gayrimenkullere bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki muhtemel değerinin Kurul düzenlemeleri ve Kurulca kabul edilen değerlendirme standartları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak takdir edilmesini ifade eder.)

Düzenlenen rapor, "Gayrimenkul Değerleme Raporu" olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 tebliği 1 inci madde ikinci fıkra kapsamında hazırlanmıştır.

1.8. Değerleme konusu gayrimenkulün aynı kuruluş tarafından daha önceki tarihlerde de değerlendirilmesi yapılmışsa, son üç değerlemeye ilişkin bilgiler

Şirketimizce daha önce 5, 7, 8 ve 9 B.B. No.lu Bürolar için;

04.04.2024 tarih 2024-ŞGYO-0001 no'lu pazar kirası raporu düzenlenmiş, toplam 343.000,00 TL/Ay pazar kirası takdir edilmiştir.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 6 / 84
--	---	---

2. KURULUŞ VE MÜŞTERİYİ TANITICI BİLGİLER

2.1. Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Adres : Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok
No:4/1 Daire: 37 Büyükçekmece / İSTANBUL
Şirket Merkezi : İSTANBUL
Kuruluş Tarihi : 09.04.2007
Ticaret Sicil No : 622070
Vergi Dairesi / Vergi No : BÜYÜKÇEKMECE V.D. / 396 059 3711
Mersis No : 0396059371100015
Web/E-posta : Web: www.ggd.com / E-Mail: info@ggd.com.tr
Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr
Sermaye : 1.000.000.-TL
SPK Listesine Alınma Tarihi : 19.06.2008
BDDK Listesine Alınma Tarihi : 15.06.2011
SPK Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar Listesine Alınma Tarihi : 06.10.2022

2.2. Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı : **Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171A İç Kapı No: 176
34394 Şişli / İSTANBUL
Şirket Amacı : Gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmak.
Sermayesi : Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye: 813.555.283 TL
Halka Açıklık Oranı : %25,00
Veri Dairesi / Vergi Kimlik No : Zincirlikuyu Vergi Dairesi / 8010706815
Ticaret Sicil No : İstanbul Ticaret Odası / 80786-5
Mersis No. : -
KEP Adresi : sekergyo@hs01.kep.tr
Tel : 0 212 398 38 00
WEB / E-Posta : www.sekergyo.com.tr / info@sekergyo.com.tr

2.3. Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Getirilen Sınırlamalar / İşin Kapsamı

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ tarafında talep edilen ve tam hisse ile mülkiyetlerinde olan;

İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Ömeravni Mahallesi, 5 ada, 7 parselde, “Üç Bodrum Zemin Altı Normal Katlı Kargir İş Hanı” nitelikli, kat mülkiyeti tesis edilmiş olarak yer alan binada, 2. Bodrum Katta 1 No.lu, 1. Bodrum Katta 2 No.lu, Zemin Katta 3 No.lu “Mağaza” nitelikli, 1. Normal Katta 4 ve 5 No.lu, 2. Normal Katta 6 ve 7 No.lu, 3. Normal Katta 8 ve 9 No.lu “Büro” nitelikli 9 adet bağımsız bölümün pazar değeri ve pazar kirasının Türk Lirası cinsinden takdiri bu raporun konusunu oluşturmaktadır.

Müşteri tarafından sınırlama getirilmemiştir. İçi görülemeyen bağımsız bölümlerin projesine göre değerlendirilmesi istenmiştir.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağimsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 7 / 84
--	---	---

BEYANLAR

Tarafımızca yapılan değerlendirme çalışmaları ile ilgili olarak;

- Raporda sunulan bilgiler ve araştırmaların bildiğimiz ve açıkladığımız kadarıyla doğru olduğunu, müşteri tarafından ibraz edilen belgelerin doğru kabul edildiğini,
- Raporda belirtilen analizlerin, opsiyonların ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu,
- Değerleme uzmanının değerlendirme konusunu oluşturan mülkle herhangi bir ilgisi olmadığını,
- Rapor konusu gayrimenkulle ilgili herhangi bir önyargımızın olmadığını,
- Değerleme ücretimizin, raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını,
- Değerleme çalışmalarımızı ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirdiğimizi,
- Değerleme uzmanı olarak, mesleki eğitim şartlarına haiz olduğumuzu,
- Değerleme uzmanının, mülkü kişisel olarak denetlediğini,
- Değerleme çalışmasının gerçekleştirildiği müşteriyle aramızda herhangi bir çıkar çatışması olmadığını,
- Değerleme uzmanının değerlemesi yapılan mülkün yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimi olduğunu,
- Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını,
- Değerleme raporunun teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olduğunu,
- Bu değerlendirme raporunun 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ’in (III-62.3) eki formatta, 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlandığını,
- Değerleme raporunun UDS 2017 Değerleme Standartları kapsamında hazırlandığını,
- Zemin araştırmaları ve zemin sıvılaşması çalışmalarının, "Çevre Jeofiziği" bilim dalının profesyonel konusu içinde kalması ve bu konuda ihtisasımız olmaması nedeniyle gayrimenkulün mevcut haliyle çevresel olumsuz bir etkisinin olmadığını varsayıldığını,
- İhtisas ve detaylı inceleme gerektirmesi nedeniyle statik ve deprem güvenilirliği konusunda fikir beyan edemeyeceğimizi ve sorumlu olmayacağımızı,
- İş bu gayrimenkul değerlendirme raporunun, değerlendirme kuruluşunun yazılı onayı olmaksızın herhangi bir şekilde tamamen veya kısmen yayımlanamayacağını, raporun veya raporda yer alan değerlendirme rakamlarının ya da değerlendirme faaliyetinde bulunan personelin adlarının veya mesleki niteliklerinin referans verilemeyeceğini ve farklı amaçlarla kullanılamayacağını, beyan ederiz.

 girisim gayrimenkul-değerleme	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 8 / 84
--	---	---

Bu değerlendirme çalışmasında aşağıdaki hususların geçerliliği varsayılmaktadır.

- Satın alan/kiralayan ve satan/kiraya veren makul ve mantıklı hareket etmektedir.
- Taraflar gayrimenkul ile ilgili her konuda tam bilgi sahibidirler ve kendilerine azami faydayı sağlayacak şekilde hareket etmektedir.
- Taşınmazın satışı/kiralanması için makul bir süre tanınmıştır.
- Ödeme nakit veya benzeri araçlarla peşin olarak yapılmaktadır.
- Gayrimenkul satış/kiralama işlemi sırasında gerekebilecek finansman piyasa faiz oranları üzerinden gerçekleştirilmektedir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler


31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 9 / 84

3. GAYRİMENKULLERİN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER

3.1. Gayrimenkulün Yeri, Konumu, Tanımı, Tapu Kayıtları, Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb. Dokümanları Hakkında Bilgiler

3.1.1. Yeri ve Konumu

Değerleme konusu gayrimenkullere, Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Sarayı önünden batıya hareketle, BJK Dolmabahçe Stadyumu çevresinden yaklaşık 1,4 km. mesafede yer almakta olup, otomobille 5 dakikada ulaşılabilir.



Dolmabahçe Sarayı önünden doğuya hareketle yaklaşık 250 m. sonra sağa Kadırgalar Caddesi'ne girilir, soldaki BJK İnönü Stadyumu geçildikten hemen sonra solda tünelin yanındaki Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nde "U" dönüşü ile güneye devam edilerek solda kalan stadyum hizasında Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi geçilerek sağdaki İnönü Caddesi'nde yaklaşık 180 m. sonra yol sağa döndüğünde sağda kalan İTÜ Makine Fakültesi Binası sonunda yolun solundaki 2. Bina konumundaki 36 dış kapı no.lu binada konu gayrimenkullere ulaşılır.

Binanın karşısında İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü bulunmaktadır. Caddede devam edildiğinde yaklaşık 450 m. sonra Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi önüne ulaşılır.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **10 / 84**

3.1.2. Parsel Bilgileri

5 Ada 7 Parsel (Enlem: 41° 2'12.64"K Boylam: 28°59'29.76"D Google Earth)



İl	İstanbul
İlçe	Beyoğlu
Mahalle/Köy	Ömeravni
Mahalle No	28593
Ada	5
Parsel	7
Tapu Alanı	560,63
Nitelik	Üç Bodrum Zemin Altı Normal Katlı Kargir İş Hanı
Mevkii	İnönü Caddesi
Zemin Tip	Kat Mülkiyet
Pafta	87

Bina Nitelik	Blok	Bağımsız Bölüm Adet
Kat Mülkiyet	-	15

Tip	Alan (m2)
Yapı	546.35

Kat	Nitelik	BB No
2. BK	Mağaza	1
1. BK	Mağaza	2
ZK	Mağaza	3
1. NK	Büro	4
1. NK	Büro	5
2. NK	Büro	6
2. NK	Büro	7
3. NK	Büro	8
3. NK	Büro	9
4. NK	Büro	10
4. NK	Büro	11
5. NK	Daire	12
5. NK	Daire	13
6. NK	Daire	14
6. NK	Daire	15



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 11 / 84
--	---	--

3.1.3. Tapu Kayıtları

Zemin Tipi	KatMülkiyeti
Ada/Parsel	5/7
AT Yüzölçümü (m2)	560,63
İl/İlçe/Mahalle	İSTANBUL / BEYOĞLU
Mahalle/Mevkii	ÖMERAVNİ / İNÖNÜ CADDESİ
Kayıt Durum	Aktif
Ana Taşınmaz Nitelik	Üç Bodrum Zemin Altı Normal Katlı Kargir İş Hanı
Malik / Hisse	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI (TAM)
Edinme Sebebi	Tamamı ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı iken ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI adına Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği İşleminde.

Taşınmaz Kimlik No	Cilt/Sayfa No	B.B. Nitelik	Kat	B.B. No.	Arsa Pay / Payda	Edinme Tarihi-Yevmiye
21377339	14/1341	Mağaza	2. Bodrum Kat	1	248/4000	14.01.2020 / 590
21242265	14/1342	Mağaza	1. Bodrum Kat	2	416/4000	14.01.2020 / 590
21242266	14/1343	Mağaza	Zemin Kat	3	416/4000	14.01.2020 / 590
21377340	14/1344	Büro	1. Kat	4	240/4000	14.01.2020 / 590
21377341	14/1345	Büro	1. Kat	5	240/4000	14.01.2020 / 590
21377342	14/1346	Büro	2. Kat	6	240/4000	14.01.2020 / 590
21377343	14/1347	Büro	2. Kat	7	240/4000	14.01.2020 / 590
21377344	14/1348	Büro	3. Kat	8	240/4000	14.01.2020 / 590
21377345	14/1349	Büro	3. Kat	9	240/4000	14.01.2020 / 590

Tapu örnekleri [EK-1](#)'dedir.

3.1.4. TAKBİS Kayıtları

TAKBİS belgelerine göre taşınmazlar üzerinde aşağıdaki ortak kayıtlar bulunmaktadır.

Malik / Hisse : ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ (1/1)

Edinme Sebebi : Tüzel Kişiliklerin Unvan Değişikliği

Tarih-Yevmiye : 14.01.2020 / 590

Beyanlar Hanesinde:

- Yönetim Planı : 15/07/1987 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)

TAKBİS tarihi itibarıyla, Yönetim Planı ve Kat Mülkiyetine Çevrilme beyanları bulunmakta, taşınmazlarının tapu sicilinde devri ve değeri olumsuz etkileyen herhangi bir beyan, şerh, irtifak ve rehin kaydı bulunmamaktadır.

TAKBİS örnekleri [EK-2](#)'de yer almaktadır.

UAVT Adres Kodu

1 No.lu B.B. / 36 Kapı / 2577104058 - 36A Kapı / 1310883747

2 No.lu B.B. / 2576804062

3 No.lu B.B. / 2575904095

4 No.lu B.B. / 2575604109

5 No.lu B.B. / 2575304114

6 No.lu B.B. / 2575004128

7 No.lu B.B. / 2574704132

8 No.lu B.B. / 2574404147

9 No.lu B.B. / 2574104150

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükkçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU


İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 12 / 84

İSTANBUL / BEYOĞLU / ÖMER AVNİ MAHALLESİ / İNÖNÜ (Cadde) / 36 - Mesken - Bina Ana Giriş - Bilinmeyen



Numarataj Bilgileri									Bağımsız Bölüm Bilgileri				
Kimlik No	Ada	Parsel	Patta	Posta Kod	Numarataj Tipi	Site Adı	Apartman/Blok Adı	Dış Kapı	Kimlik No	İç Kapı	Kullanım Amacı	Tip	Durum
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2577104058	1	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2576804062	2	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2575904095	3	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2575604109	4	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2575304114	5	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2575004128	6	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2574704132	7	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
270098932	5	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	-	36	2574104150	9	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen
684406739	5	7	-	-	Bağımsız Ana Giriş	-	-	36A	1310883747	-	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 13 / 84
--	---	--

3.1.5. Plan, Proje, Ruhsat, Şema v.b.

İmar Planı

Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden müşteri tarafından alınan 03.12.2024 tarihli yazılı imar durumu ve tarafımıza şifahi olarak verilen bilgiye göre, rapor konusu taşınmazlarının yer aldığı 5 ada 7 no.lu parsel;

21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nda H= 21,50 m. irtifalı Bitişik Nizam "Turizm + Hizmet + Ticaret (THT)" alanında kalmaktadır.

Parselin eski eser komşuluğundan dolayı Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır.

E-İmar belgesinde parselin İnönü Caddesi ve Dümen Sokağı cephelerinde az miktarda yola terki görülmektedir.



T.C.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü



Sayı : E-85296374-000-162593
Konu : İmar Durumu (5 Ada, 7 Parsel)

03.12.2024

Sayın ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
(Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Metrocity No:171A/176 ŞİŞLİ/İST.)

İlgi : 19.11.2024 tarih ve 48531 sayılı dilekçeniz.

Beyoğlu, Ömer Avni Mahallesi, 5 ada, 7 parsel sayılı yer, 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 Ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, H:21,50 m irtifalı, bitişik nizam, Turizm+Hizmet+Ticaret(THT) alanında kalmaktadır.

Parselin korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli eser komşuluğundan dolayı Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Hasan AKYILDIZ
İmar ve Şehircilik Müdürü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: cce03ab1-7fb8-4350-Bef1-8bc53a98c443

Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-belediye-ebys>

Adres: Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad. No:121 34420 Beyoğlu
Telefon No: (212)444 01 60 Faks No: (212)251 60 26
e-Posta: beyoglu@belediyesi.tr hs01.kep.tr İnternet Adresi: <http://www.beyoglu.bel.tr>
Kep Adresi: beyoglu@belediyesi.tr hs01.kep.tr

Bilgi için: Sema Nur ÖRÖKLÜ
Memur
Telefon No: -



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

İmar Planı (Belediye)



E-Plan (ÜİP-15253)






GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 15 / 84


E-İmar (Belediye)

 T.C. BEYOĞLU BELEDİYESİ İmar ve Şehircilik Müdürlüğü						
İsim :	Tarih : 7.12.2024					
Adres :	Sıra :					
İlişi :	Bu belge bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir resmi işlem için kullanılamaz.					
						
Yürürlükteki İmar Planı		Bina Yüksekliği	0	KAKS	---	
Adı	KORUMA AMAÇLI PLAN	Kat Adedi	---	TAKS	---	
		Bina Derinliği	0	İfraz Şartı	Cephe	---
Tasdik Tarihi	1:500	Ön Bahçe Mesafesi	---		Alanı	---
Ölçek		Mahallesi	Yan Bahçe Mesafesi	---	Derinlik	---
Cadde/Sokak	ÖMERAVNİ MAH.	Arka Bahçe Mesafesi	---	Emsal	0	
Kadastro	DÜMEN SK.	Kot Alınacak Nokta	---	Max. Konut Sayısı	---	
		Pafta	Ada	Parsel	Alan	Ort. Konut Alanı
		87	5	7	534,989	
		Nizam Durumu	BITISIK	Topl. İnşaat Alanı	---	
Onay Bilgisi	İlçe Belediyesi'nin 5.11.2010 tarih ve 56 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Büyükşehir Belediyesi'nin .../.../... tarih ve ... sayılı kararı ile onaylanmıştır.					
Açıklama						

3. Bodrum Kat




2. Bodrum Kat / 1 No.lu Mağaza



Dümen Sokaktan 2. Bodrum Kat




1. Bodrum 2 No.lu Mağaza



Dümen Sokaktan 1. Bodrum Kat



Zemin Kat Planı, 3 No.lu Mağaza



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

Dümen Sokaktan Zemin Kat



İnönü Caddesinden 1. Bodrum Kat ve Zemin Kat



2 ve 3 No'lu Mağaza nitelikli bağımsız bölümlerin kullanım alanlarında kot farkı bulunmaktadır.

2 no.lu Bağımsız Bölümün devamı 2. Bodrum Katta yer almakta olup 2. Bodrum Katta da kademelenme (kot farkı) bulunmaktadır. Kiracı tarafından kullanılan arka kısım -2.04 kotunda iken, banka şubesi tarafından kullanılan ön bölümü -3.34 kotunda olup iç merdiven bağlantısı bulunmaktadır.

3 no.lu Bağımsız Bölümün girişleri -0.07 ve -0.54 iken farklı kiracı tarafından kullanılan arka kısmı -0.91 kotundadır. Merdiven hizasından bölünmüştür.

2 ve 3 B.B. No.lu Mağazaların İnönü Caddesi tarafından kalan kısımlar 2 kat olarak banka şubesi kullanımındadır.

2 ve 3 No.lu Bağımsız Bölüm kullanımlarına yönelik Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.

Değerleme Konusu 5-6-7-8 ve 9 No.lu Büro Nitelikli Bağımsız Bölümler


1. NK (4-5), 2. NK (6-7), 3. NK (8 ve 9) ve 4. Normal Kat Planı



1.NK, 2. NK ve 3. NK'ta yer alan ofislerden, 4, 6 ve 8 no.lular İnönü Caddesine, 5, 7 ve 9 no.lular Dümen Sokak cepheidir. Yapının bitişik nizam olması nedeniyle ofisler tek cephelidir.

4. NK'ta yer alan 10 ve 11 No.lu ofisler değerlendirme kapsamı dışındadır.


Ofisler kiracılar tarafından kullanılmaktadır.






GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler


31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 22 / 84



Ön Cephe



Arka Cephe





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa 24 / 84

3.2. Gayrimenkuller ile İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

TAKBİS tarihi itibarıyla, taşınmazların tapu sicilinde devri ve değeri etkileyen herhangi bir beyan, şerh, irtifak ve rehin kaydı bulunmamaktadır.

3.3. Gayrimenkuller ile İlgili Varsa, Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri vb.) İlişkin Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlar 14.01.2020 tarih 590 yevmiye ile tüzel kişiliklerin unvan değişikliği edinme sebebi ile Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi adına tescillidir.

Son 3 yılda imar planında değişiklik bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.

3.4. Gayrimenkulün ve Bulunduğu Bölgenin İmar Durumuna İlişkin Bilgiler



Yakın çevresi ağırlıklı olarak zemin katlar ticaret, normal katlar konut niteliklidir. Bölge kentsel sit alanındadır. Taksim Meydanı, İTÜ Kampüsü, BJK İnönü Stadyumu, Kabataş İskelesi yakın konumdadır.

Değerleme konusu parsel; 21.12.2010 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli "Beyoğlu Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı"nda "Turizm + Hizmet + Ticaret (THT)" alanında, Bitişik Nizam, H (Yençok)= 21,50 m. irtifalı yapılanma koşullarındadır. Parselin eski eser komşuluğundan dolayı Koruma Bölge Kurulundan alınacak karar doğrultusunda imar uygulaması yapılacaktır.

3.5. Gayrimenkuller İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti vb. Durumlara Dair Açıklamalar

Beyoğlu Belediyesi imar dosyasında yapılan incelemede, olumsuz bir kayda rastlanmamıştır.

3.6. Gayrimenkullere İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeler vb.) İlişkin Bilgiler

Tarafımıza herhangi bir sözleşme ibraz edilmemiştir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler



31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa 25 / 84

3.7. Gayrimenkuller ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgiler ile İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

2981 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat ve İskân verilmiştir. 19.03.1987 – 3099- 22/8 – 987



29.03.1984 tarih Temel Ruhsatı.

02.06.1986 – 1/21 Yapı İzin Belgesi. (Temel Üstü Ruhsatı)

26.03.1984 tarihli Mimari Proje.

19.03.1987 tarihli Röleve Projesi.

04.05.2019 tarihli 5145417 numaralı Yapı Kayıt Belgesi

(2 ve 3 no.lu bağımsız bölümlerin birleştirilmesiyle ilgili) bulunmaktadır.

Dosyasında Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamakla birlikte müşteriden temin edilen 19.03.1987 tarih 3099-22/8-987 No.lu "2981 Sayılı Yasa Kapsamındaki Yapının "Ruhsat ve Yapı Kullanma İzin Birlikte" verilen Yapı Ruhsatı ve Yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır (Röleve Projesi üzerinde "2981 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat ve İskan Verildi" kaşesi bulunmaktadır.)

Yapı Ruhsatı / Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Kayıt Belgesi bulunması ve Kat Mülkiyeti kurulmuş olması dikkate alınarak yasal gerekliliği olan belgelerin mevcudiyeti kabul edilmiştir.

3.8. Değerlemesi Yapılan Projeler ile İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Unvanı, Adresi v.b.) ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul ile İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi

29.01.2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uygulamasından önce yapılmıştır.

3.9. Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama

Kat mülkiyetli yapıda 9 adet bağımsız bölümün pazar değeri ve pazar kirası değerlemesidir.

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU


İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 26 / 84

3.10. Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi

Söz konusu taşınmazların yer aldığı ana taşınmaz için E sınıfında, 29.09.2020 tarih, M2234A1593591 sayılı enerji verimlilik sertifikası düzenlenmiştir.

Proje No	Uavt Kod/No	Ruhsat Tarihi	Tadilat Tarihi	Proje Tarihi	Proje Durumu	Bina Adı	İl	İlçe	Tipoloji	Kullanım Alanı(m2)	Toplam Sınıf	Karbon Sınıf	Geçerlilik Tarihi
600009	17999200 / 270098932	17.02.1984	29.02.2020	09.03.2020	Otomatik Onaylandı	Tümşahan Apartmanı	İSTANBUL	BEYOĞLU	Apartman	3,995.76	E	E	09.03.2030



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr 📧: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

4. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

4.1. Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler

TÜRKİYE



Demografik Veriler

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2023

Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun %48,6'sını erkekler, %51,4'ünü kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı binde 1,1 oldu

Yıllık nüfus artış hızı 2022 yılında binde 7,1 iken, 2023 yılında binde 1,1 oldu.

Türkiye'de 2022 yılında %93,4 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2023 yılında %93 oldu. Diğer yandan belde ve köylerde yaşayanların oranı %6,6'dan %7'ye yükseldi.

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun %18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi.

Bayburt, 86 bin 47 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 89 bin 317 kişi ile Tunceli, 92 bin 819 kişi ile Ardahan, 148 bin 539 kişi ile Gümüşhane ve 155 bin 179 kişi ile Kilis takip etti.

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2023 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Ortanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş yapısının yorumlanmasında kullanılan önemli göstergelerden biridir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **28 / 84**

Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortalama yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortalama yaşın erkeklerde 32,8'den 33,2'ye, kadınlarda ise 34,2'den 34,7'ye yükseldiği görüldü.

Ortalama yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop'un 42,8 ile en yüksek ortalama yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop'u, 42,4 ile Giresun ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 21,2 ile Şanlıurfa en düşük ortalama yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı, 22,7 ile Şırnak ve 24 ile Ağrı takip etti.

Ortalama yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,9 ile Sinop en yüksek ortalama yaşa sahip olan il olurken, 20,7 ile Şanlıurfa en düşük ortalama yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 43,8 ile Sinop yine en yüksek ortalama yaş değerine sahip olan il olurken, Şanlıurfa 21,6 ile en düşük ortalama yaş değerine sahip olan il oldu.

Ülkemizde 2009 ve 2023 yılı cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının kadınlara göre daha yüksek olduğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü. Diğer yandan büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin oranının 2009 ve 2023 yılında her iki cinsiyette de birbirine yakın oranlarda olduğu görüldü.

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında %66,5 iken 2023 yılında %68,3 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı %26,4'ten %21,4'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise %7,1'den %10,2'ye yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2022 yılında %46,8 iken 2023 yılında %46,3'e düştü.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 111 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 13 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.


Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 12 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 19 kişi ile Ardahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 60, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 360 olarak gerçekleşti.

YILLARA GÖRE TÜRKİYE NÜFUSU, ARTIŞ HIZI VE ARTIŞ ORANSAL DEĞİŞİMİ (TÜİK verilerinden çalışılmıştır)

Yıl	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nüfus	64 729 501	65 603 160	66 401 851	67 187 251	68 010 215	68 860 539	69 729 967	70 586 256	71 517 100	72 561 312	73 722 988	74 724 269
Artan Nüfus Sayısı		873 659	798 691	785 400	822 964	850 324	869 428	856 289	930 844	1 044 212	1 161 676	1 001 281
Değişim Oranı		1,3497%	1,2175%	1,1828%	1,2249%	1,2503%	1,2626%	1,2280%	1,3187%	1,4601%	1,6010%	1,3582%
Oransal Değişim			-9,80%	-2,85%	3,56%	2,07%	0,98%	-2,74%	7,39%	10,72%	9,65%	-15,17%
Yıl	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nüfus	75 627 384	76 667 864	77 695 904	78 741 053	79 814 871	80 810 525	82 003 882	83 154 997	83 614 362	84 680 273	85 279 553	85 372 377
Artan Nüfus Sayısı	903 115	1 040 480	1 028 040	1 045 149	1 073 818	995 654	1 193 357	1 151 115	459 365	1 065 911	599 280	92 824
Değişim Oranı	1,2086%	1,3758%	1,3409%	1,3452%	1,3637%	1,2475%	1,4767%	1,4037%	0,5524%	1,2748%	0,7077%	0,1088%
Oransal Değişim	-11,01%	13,83%	-2,54%	0,32%	1,38%	-8,53%	18,38%	-4,94%	-60,65%	130,77%	-44,49%	-84,62%

TÜRKİYE NÜFUS DEĞİŞİM ORANI VE ORANSAL DEĞİŞİM





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **30 / 84**

İSTANBUL NÜFUSU: 15.655.924




ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI **%-1,61**
AZALIŞ MİKTARI **252.027**

İSTANBUL NÜFUSU

PLAKA	İLADI	TOPLAM NÜFUS	ERKEK NÜFUSU	KADIN NÜFUSU
34	İSTANBUL	15.655.924	7.806.787	7.849.137

İSTANBUL Nüfusu Yıllara Göre Grafiği



İSTANBUL Nüfusu Cinsiyete Göre Grafiği



İSTANBUL İLÇELERİ SOSYO EKONOMİK GELİŞİMİŞLİK SIRALAMASI

İstanbul İlçeleri

İlçe	Sıra	Skor	Kademe
Şişli	1	6,959	1
Beşiktaş	3	5,940	1
Kadıköy	4	4,910	1
Bakırköy	6	4,465	1
Fatih	7	4,226	1
Ataşehir	9	3,545	1
Başakşehir	10	3,468	1
Beyoğlu	12	3,394	1
Ümraniye	13	3,364	1
Sarıyer	14	3,249	1
Üsküdar	16	3,045	1
Tuzla	19	2,730	1
Maltepe	20	2,685	1
Beylikdüzü	23	2,503	1
Pendik	24	2,485	1
Esenyurt	26	2,479	1
Bahçelievler	28	2,423	1
Zeytinburnu	29	2,382	1
Bağcılar	33	2,346	1
Kartal	35	2,321	1

İlçe	Sıra	Skor	Kademe
Bayrampaşa	36	2,266	1
Kağıthane	38	2,174	1
Küçükçekmece	39	2,161	1
Güngören	50	1,920	1
Büyüçekmece	51	1,891	1
Eyüpsultan	54	1,839	1
Adalar	55	1,822	1
Beykoz	61	1,732	1
Avcılar	66	1,640	1
Gaziosmanpaşa	85	1,460	2
Çekmeköy	86	1,450	2
Esenler	90	1,354	2
Silivri	94	1,312	2
Sancaktepe	95	1,275	2
Sultangazi	161	0,816	2
Arnavutköy	167	0,771	2
Çatalca	169	0,761	2
Şile	176	0,698	2
Sultanbeyli	183	0,684	2

İlçe bazlı Sosyo Ekonomik Gelişmişlik sıralamasında Beyoğlu İlçesi; Türkiye Gelişmiş İlçeler sıralamasında 3,394 Skor ile 1. Kademe 12., İstanbul ilçeleri sıralamasında 1. Kademe 8. sırada yer almaktadır.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **31 / 84**

Beyoğlu İlçesi

Günümüzde kültür, sanat, iş ve eğlence merkezi olan Beyoğlu İlçesi, Bizans döneminde yerleşim alanı olmayan, bağ ve bahçelerle kaplı bir yerd. İstanbul yakasında bulunan Bizanslılar buraya 'karşı yaka' anlamına gelen 'Pera' adını vermişlerdir. İmparator Jüstinyen GALATA'da sonradan birçok bina yaptırdığından buraya "Jüstinyana" da denilmektedir. Türkler ise Pera'yı 'Beyoğlu' şeklinde adlandırıp daha geniş bir alanı kastetmişlerdir.

Ticari amaçla İstanbul'a gelen Venedikliler ve Cenevizliler Bizans'ın iç karışıklıklarından istifade ederek Galata'yı surlarla çevirmiş ve bugünkü Galata Kulesini 13. yüzyılda inşa etmişlerdir. Aynı yüzyılda Cenevizli tüccarların yönetimine verilen Galata yüzyıllar boyunca ticaretteki önemini korumuştur. Fatih Sultan Mehmet 1453 Yılında İstanbul'u alınca Anadolu'nun muhtelif yerlerinden getirdiği halkı İstanbul'un çeşitli yerlerine yerleştirdi. 1461 yılında Trabzon'daki Rum Pontus Devleti alınca son imparatoru David Komennos ve sülalesi İstanbul'a getirildi. Bunlardan Kalayanis Komennos'un oğlu Aleksios Müslüman olunca Tünel civarına yerleştirildi.

Bundan sonra bu yöre beyin oturduğu yer anlamında olan BEYOĞLU olarak anılmaya başlandı.

İstanbul'un alınmasından 60 yıl sonra Tophane'den Kasımpaşa'ya kadar olan sahalar yavaş yavaş Türklerle dolmaya başladı. 2. Sultan Beyazıd bugünkü Tünel yakınlarında bulunan ve o adla anılan "Asmalimescid"i yaptırdı. Daha sonra Yavuz Sultan Selim zamanında saray iç oğullarının okumaları için bugünkü GALATASARAY da İbrahim Paşa tarafından yaptırıldı. O zamandan bu yana bu semte Galatasaray semti denildi. Önceleri Yabancı elçilikler ve temsilcilikler de bu semtte bulunuyordu. BENİ AHMET Devletinin yıkılması üzerine İspanya'dan İstanbul'a göç eden Araplar, Galata ve Tophane semtlerine yerleştirildi. Nüfusun artması sonucu bu semtte sık sık yangınlar olmuştur.

Cumhuriyet devrinde bu kışla yıkılarak yerine bugünkü Taksim Gezi Parkı yapıldı. 1864 yılında Galata'da bulunan surlar yıkılarak yerine cadde ve sokaklar açıldı. Beyoğlu, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Mutasarrıflıkla idare ediliyordu. 1923 yılında Cumhuriyetle birlikte İlçe olmuştur.

İSTANBUL BEYOĞLU NÜFUSU: 218.589




ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI %3,24
AZALIŞ MİKTARI 7.331

Beyoğlu nüfusunun 2023 yılında 2022 yılına göre %3,24 (7.331 kişi) azaldığı görülmektedir.

İSTANBUL BEYOĞLU NÜFUSU DETAY

Bağlı Olunan İl Adı	İSTANBUL	İlçe Merkez Kadın Nüfusu	106.207
Toplam Nüfus	218.589	Belde ve Köyler Toplam Nüfusu	0
Toplam Erkek Nüfusu	112.382	Belde ve Köyler Erkek Nüfusu	0
Toplam Kadın Nüfusu	106.207	Belde ve Köyler Kadın Nüfusu	0
İlçe Merkez Nüfusu	218.589	İlçeye bağlı Köy Sayısı	0
İlçe Merkez Erkek Nüfusu	112.382	İlçeye bağlı Mahalle Sayısı	45

Yıllara Göre Nüfus Grafiği



Kaynak: nufusune.com / Görsellik açısından bilgi amaçlı yer verilmiştir.




GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **32 / 84**

Beyoğlu Yapı Analizleri (İBB Deprem Analizleri)



Depremsellik

İlçe Adı	Köy Adı	Mahalle Adı	Risk Bölgesi
BEYOĞLU	MERKEZ-MERKEZ	MERKEZ-ÖMER AVNİ	2

DASK risk bölgesine göre Ömeravni Mahallesi, 2. Derece Risk Bölgesinde yer almaktadır.

Ömeravni Mahallesi

İSTANBUL BEYOĞLU ÖMER AVNİ MAHALLESİ
NÜFUSU: 1.985




ÖNCEKİ YILA GÖRE
AZALIŞ ORANI **%6,24**
AZALIŞ MİKTARI **132**

ÖMER AVNİ Mahallesi Genel Bilgileri

Bağlı Olunan İl Adı	İSTANBUL	Toplam Nüfusu	1.985
Bağlı Olunan İlçe Adı	BEYOĞLU	Erkek Nüfusu	950
Bağlı Olunan Belediye Adı	BEYOĞLU	Kadın Nüfusu	1.035
Bağlı Olunan Belediyenin Niteliği	BÜYÜKŞEHİR İLÇE		

İSTANBUL BEYOĞLU ÖMER AVNİ MAHALLE NÜFUSU YILLARA VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIM GRAFİKLERİ



Ömeravni Mahallesi, 2023 nüfusuyla Beyoğlu 45 mahallesi arasında 25. sıradadır.

Kaynak: nufusune.com

Görsellik açısından bilgi amaçlı yer verilmiştir.

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **33 / 84**



**BEYOĞLU ÖMER AVNİ
MAHALLESİ EĞİMLİ ARAZİ
ÜZERİNDE YER ALIP, ORGANİK
KENTSEL DOKUNUN HÂKİM
OLDUĞU BİR BÖLGEDEDİR.
AYRICA, MAHALLENİN KİYİ İLE
İLİŞKİSİ BULUNMAKTADIR.**

NÜFUS: 2060 Kişi

KONUT ALANI: 3,6 Ha

TİCARET ALANI: 4,4 Ha

TOPLAM ALAN: 23,7Ha

YOĞUNLUK: 225 ki/ha

YAPI ADEDİ: 393 Adet

Mahalle 17. asırda bu mahallede bir Camii yaptıran Reis-ül Küttab Ömer Avni Efendi'nin adını taşıyor. Ayaspaşa mahallesinin resmi adıdır. Fındıklı semtin bir kısmı Ömeravni mahallesindedir. (Fındıklı semtin diğer kısmı Pürtelaş mahallesindedir.)

4.2. Mevcut ekonomik koşulların, gayrimenkul piyasasının analizi, mevcut trendler ve dayanak veriler ile bunların gayrimenkulün değerine etkileri

Enflasyon Raporu 2024-IV¹

1.Genel Değerlendirme

Küresel Küresel ölçekte enflasyon önceki Rapor dönemine göre, hedeflerle daha uyumlu bir görünüm sergilemiştir. İşgücü piyasalarındaki normalleşmenin sürdüğü, hizmet sektöründeki enflasyon katılıklarının ise zayıflayarak devam ettiği görülmektedir.

Ağustos ayı başında jeopolitik gelişmeler, resesyon endişeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımını ile çok hızlı bozulan küresel risk iştahında, takip eden süreçte iyileşme olmakla birlikte, jeopolitik riskler ve ABD seçim sürecinin getirdiği belirsizlikler nedeniyle toparlanma sınırlı kalmıştır.

Finansal koşullardaki sıkılık korunurken mevduat kompozisyonundaki TL payı artmaya devam etmektedir.

Yılın ikinci çeyreğinde yıllık ve çeyreklik bazda büyüme oranları gerilemiştir.

Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir.

Mevsimsellikten arındırılmış istihdam artışı üçüncü çeyrekte devam etmiş ve diğer talep ve üretim göstergelerinin genelinden ayrılmıştır.

Dış ticaret açığındaki belirgin azalış ve hizmetler dengesinde süregelen güçlü seyir ile cari işlemler dengesindeki iyileşme üçüncü çeyrekte ivme kazanmıştır.

Tüketici enflasyonunun 2024 yılı ekim ayında yüzde 48,58'e gerilemesiyle birlikte enflasyondaki düşüş süreci devam etmiştir.

Yıl sonu enflasyon tahmini 2024, 2025 ve 2026 yılları için sırasıyla yüzde 44, yüzde 21 ve yüzde 12 olarak güncellenmiştir.

Orta vadeli tahminler üretilirken enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun sürdürüleceği ve ekonomi politikaları arasındaki eş güdümün güçleneceği bir görünüm esas alınmıştır.

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 34 / 84
--	---	--

1.1 Para Politikası Kararları

Ağustos-ekim döneminde TCMB, politika faizini yüzde 50 düzeyinde sabit tutmuştur. TCMB politika faizini sabit tutmakla birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu korumuştur. TCMB, parasal aktarımın güçlendirilmesi amacıyla Türk lirası mevduatı destekleyen politikalara devam etmiştir. Kredi kartı işlemlerinde uygulanan azami akdi faiz oranları dönem sonu borcuna göre farklılaştırılmıştır. Sistemde fazla likidite olduğunda ağırlıklı olarak gecelik vadedeki depo alım ihaleleri kanalıyla sterilize edilmiş ve gecelik faizler TCMB politika faiz oranına yakın düzeylerde seyretmiştir.

2. Ekonomik Görünüm

2.1 Küresel Ekonomi

Küresel Ağustos ayı başında jeopolitik gelişmeler, resesyon endişeleri ve Japonya Merkez Bankası'nın sürpriz faiz artırımı ile çok hızlı bozulan küresel risk iştahı, devam eden süreçte iyileşme kaydetmiş ancak jeopolitik riskler ve ABD seçim sürecinin getirdiği belirsizlikler nedeniyle toparlanma sınırlı kalmıştır.

Türk lirasının ima edilen oynaklığı son dönemde artış kaydetmiştir.

TCMB rezervlerindeki güçlü artış eğilimi devam etmektedir.

DİBS getirileri artış kaydetmiştir.

Finansal koşullardaki sıkılık korunmaktadır.

Bankaların mevduat kompozisyonundaki TL payı artmaya devam etmiştir.

Sıkı finansal koşullar ve makroihtiyati politikalar kredi büyümesinde belirleyici olmaya devam etmektedir.

Reel kredi kullanımı kur etkisinden arındırılmış toplam ticari kredilerde uzun dönem ortalamalarına yakınsarken bireysel kredilerde uzun dönem ortalamalarının üzerinde kalmıştır.

Banka Kredileri Eğilim Anketine (BKEA) göre, 2024 yılı son çeyreğinde konut kredileri haricindeki kredi standartları sıkı kalmaya devam edecektir.

2.3 İktisadi Faaliyet

Arz ve Talep Gelişmeleri

Yılın ikinci çeyreğinde yıllık ve çeyreklik bazda büyüme oranları gerilemiştir. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir.

Üçüncü çeyrekte hem sanayi hem de hizmet üretimi çeyreklik bazda azalmıştır. Üçüncü çeyrekte azalış gösteren imalat sanayi firmalarının yatırım eğilimleri ekim ayında yükselirken istihdam beklentileri yatay seyretmiştir.

Üçüncü çeyreğe ilişkin anket göstergeleri ve yüksek frekanslı veriler, sanayi istihdamındaki zayıf seyrin önümüzdeki dönemde devam edeceğine işaret etmektedir.

Tarım dışı nominal ücretlerdeki yıllık yükseliş oranı 2024 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 115,4 olarak gerçekleşmiştir.

Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi Görünümü

2024 yılının üçüncü çeyreğinde altın hariç ihracat ve ithalat azalmıştır.

Üçüncü çeyrekte dış ticaret haddi sınırlı artış kaydetmiş, ithalat miktar endeksinde ihracat miktar endeksindekine kıyasla daha yüksek gerçekleşen gerileme, dış ticarete miktarsal dengelenmeye işaret etmiştir.

Hizmetler dengesi hem seyahat hem de taşımacılık gelirlerinin desteğiyle güçlü görünümünü sürdürmektedir.

Dış ticaret açığındaki belirgin azalış ve hizmetler dengesindeki süregelen güçlü seyrin cari işlemler dengesindeki iyileşme üçüncü çeyrekte ivme kazanmıştır.

Cari işlemler dengesinin finansmanında portföy yatırımlarının ağırlığı azalırken uzun vadeli kalemlerin ağırlığı artmış, rezerv birikimi devam ederken net hata ve noksan kaleminde çıkışlar gözlenmiştir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **35 / 84**

Kamu Maliyesi Gelişmeleri

Yılın ilk dokuz ayında merkezi yönetim bütçesi 1074,0 milyar TL bütçe açığı ve 161,3 milyar TL faiz dışı açık kaydetmiştir. Ocak-eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre, gelirler yüzde 76,9 oranında, harcamalar ise yüzde 81,1 oranında artış kaydetmiştir. Yıllıklandırılmış bütçe açığının milli gelire oranının eylül ayı itibarıyla yüzde 4,9 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

2.4 Enflasyon

Tüketici enflasyonu 2024 yılı ekim ayında yüzde 48,6 oranına gerileyerek, bir önceki Enflasyon Raporu dönemine kıyasla, 13,2 puan düşüş göstermiştir.

2024 yılı üçüncü çeyreğinde talepteki yavaşlamanın devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığı tahmin edilmektedir.

Enflasyonun ana eğilimi yavaşlamakla birlikte öngörülerin üzerinde seyretmiştir. Üçüncü çeyrekte yurt içi enerji fiyatları olumsuz bir seyir izlemiştir.

Nisan ayında manşet enflasyonun altına gerileyen yıllık gıda enflasyonu bu görünümü üçüncü çeyrek boyunca korumuş, ancak ekim ayına gelindiğinde taze meyve ve sebze kaynaklı olarak fiyatlar yüksek bir artış göstermiştir.

Yılın üçüncü çeyreğinde alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatları yüzde 15,16 oranında artmıştır.

Enflasyonun Belirleyicileri

Enflasyon beklentileri gerileme eğilimini büyük ölçüde korumakla birlikte bir önceki Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde seyretmeye devam etmiştir.


Toplam talep yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaşmaktadır.

Yılın üçüncü çeyreğinde küresel emtia fiyatları gerilerken sepet kurdaki artış bir miktar güçlenmiştir.

Endeks	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TÜFE %	9,65	8,39	10,06	6,53	6,40	10,45	6,16	7,40	8,17	8,81	8,53	11,92	20,30	11,84	14,60	36,08	64,27	64,77	42,91
YİÜFE %	11,58	5,94	8,11	5,93	8,87	13,33	2,45	6,97	6,36	5,71	9,94	15,47	33,64	7,36	25,15	79,89	97,72	44,22	28,01

TÜFE ve YİÜFE YILLARA GÖRE DEĞİŞİM ORANLARI (2006-Kasım 2024)

GİRİŞİM GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 36 / 84

Tüketici fiyat endeks rakamları (2003=100)
Consumer price index numbers (2003=100)

Aylık değişim (%)

Monthly rate of change (%)

	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yıllık
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	Annual
2005	0,55	0,02	0,26	0,71	0,92	0,10	-0,57	0,85	1,02	1,79	1,40	0,42	7,72
2006	0,75	0,22	0,27	1,34	1,88	0,34	0,85	-0,44	1,29	1,27	1,29	0,23	9,65
2007	1,00	0,43	0,92	1,21	0,50	-0,24	-0,73	0,02	1,03	1,81	1,95	0,22	8,39
2008	0,80	1,29	0,96	1,68	1,49	-0,36	0,58	-0,24	0,45	2,60	0,83	-0,41	10,06
2009	0,29	-0,34	1,10	0,02	0,64	0,11	0,25	-0,30	0,39	2,41	1,27	0,53	6,53
2010	1,85	1,45	0,58	0,60	-0,36	-0,56	-0,48	0,40	1,23	1,83	0,03	-0,30	6,4
2011	0,41	0,73	0,42	0,87	2,42	-1,43	-0,41	0,73	0,75	3,27	1,73	0,58	10,45
2012	0,56	0,56	0,41	1,52	-0,21	-0,90	-0,23	0,56	1,03	1,96	0,38	0,38	6,16
2013	1,65	0,30	0,66	0,42	0,15	0,76	0,31	-0,10	0,77	1,80	0,01	0,46	7,4
2014	1,98	0,43	1,13	1,34	0,40	0,31	0,45	0,09	0,14	1,90	0,18	-0,44	8,17
2015	1,10	0,71	1,19	1,63	0,56	-0,51	0,09	0,40	0,89	1,55	0,67	0,21	8,81
2016	1,82	-0,02	-0,04	0,78	0,58	0,47	1,16	-0,29	0,18	1,44	0,52	1,64	8,53
2017	2,46	0,81	1,02	1,31	0,45	-0,27	0,15	0,52	0,65	2,08	1,49	0,69	11,92
2018	1,02	0,73	0,99	1,87	1,62	2,61	0,55	2,30	6,30	2,67	-1,44	-0,40	20,3
2019	1,06	0,16	1,03	1,69	0,95	0,03	1,36	0,86	0,99	2,00	0,38	0,74	11,84
2020	1,35	0,35	0,57	0,85	1,36	1,13	0,58	0,86	0,97	2,13	2,30	1,25	14,6
2021	1,68	0,91	1,08	1,68	0,89	1,94	1,80	1,12	1,25	2,39	3,51	13,58	36,08
2022	11,10	4,81	5,46	7,25	2,98	4,95	2,37	1,46	3,08	3,54	2,88	1,18	64,27
2023	6,65	3,15	2,29	2,39	0,04	3,92	9,49	9,09	4,75	3,43	3,28	2,93	64,77
2024	6,70	4,53	3,16	3,18	3,37	1,64	3,23	2,47	2,97	2,88	2,24		42,91

Yurt içi üretici fiyat endeksi ve değişim oranı, Kasım 2024

Domestic producer price index and rate of change, November 2024

[2003=100]

Yıl	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Yıllık
Year	Jan.	Feb.	March	April	May	June	July	August	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.	Annual
Bir önceki aya göre değişim oranı (%) - Monthly change (%)													
2006	1,98	0,26	0,25	1,94	2,77	4,02	0,86	-0,75	-0,23	0,45	-0,29	-0,12	11,58
2007	-0,05	0,95	0,97	0,80	0,39	-0,11	0,06	0,85	1,02	-0,13	0,89	0,15	5,94
2008	0,42	2,56	3,17	4,50	2,12	0,32	1,25	-2,34	-0,90	0,57	-0,03	-3,54	8,11
2009	0,23	1,17	0,29	0,65	-0,05	0,94	-0,71	0,42	0,62	0,28	1,29	0,66	5,93
2010	0,58	1,66	1,94	2,35	-1,15	-0,50	-0,16	1,15	0,51	1,21	-0,31	1,31	8,87
2011	2,38	1,72	1,22	0,61	0,15	0,01	-0,03	1,76	1,55	1,60	0,65	1,00	13,33
2012	0,38	-0,08	0,36	0,08	0,53	-1,49	-0,31	0,26	1,03	0,17	1,66	-0,12	2,45
2013	-0,18	-0,13	0,81	-0,51	1,00	1,46	0,99	0,04	0,88	0,89	0,62	1,11	5,97
2014	3,32	1,38	0,74	0,09	-0,52	0,06	0,73	0,42	0,85	0,92	-0,97	-0,76	6,36
2015	0,33	1,20	1,05	1,43	1,11	0,25	-0,32	0,98	1,53	-0,20	-1,42	-0,33	5,71
2016	0,55	-0,20	0,40	0,52	1,48	0,41	0,21	0,08	0,29	0,84	2,00	2,98	9,94
2017	3,98	1,26	1,04	0,76	0,52	0,07	0,72	0,85	0,24	1,71	2,02	1,37	15,47
2018	0,99	2,68	1,54	2,60	3,79	3,03	1,77	6,60	10,88	0,91	-2,53	-2,22	33,64
2019	0,45	0,09	1,58	2,98	2,67	0,09	-0,99	-0,59	0,13	0,17	-0,08	0,69	7,36
2020	1,84	0,48	0,87	1,28	1,54	0,89	1,02	2,35	2,65	3,55	4,08	2,36	25,15
2021	2,66	1,22	4,13	4,34	3,92	4,01	2,46	2,77	1,55	5,24	9,99	19,08	79,89
2022	10,45	7,22	9,19	7,67	8,76	6,77	5,17	2,41	4,78	7,83	0,74	-0,24	97,72
2023	4,15	1,56	0,44	0,81	0,65	6,50	8,23	5,89	3,40	1,94	2,81	1,14	44,22
2024	4,14	3,74	3,29	3,60	1,90	1,38	1,94	1,68	1,37	1,29	0,66		28,01

Sektörlere ve maliyet gruplarına göre inşaat maliyet endeksi, 2015-2024


[2015=100] [CPA Ver 2.1]

Yıl	Ay	F				41				41.00.1				41.00.2		
		İnşaat				Binalar				İkamet amaçlı binalar				İkamet amaçlı olmayan binalar		
		Toplam	Oran	Malzeme	Oran	İşçilik	Oran	Toplam	Oran	Malzeme	Oran	İşçilik	Oran	Toplam	Malzeme	İşçilik
2015	12	100,80		99,34		103,62		101,15	100,19	103,40		101,23		100,93	99,95	103,57
2016	12	118,90	18,19%	113,71	14,47%	131,36	26,77%	118,52	113,02	131,40		118,52	17,08%	118,54	113,75	131,46
2017	12	138,14	16,18%	136,38	19,94%	142,35	8,37%	137,28	135,26	142,02		136,77	15,40%	138,90	137,60	142,43
2018	12	173,57	25,65%	176,22	29,21%	167,19	17,45%	173,33	176,12	166,78		172,55	26,16%	175,76	178,74	167,70
2019	12	192,25	10,76%	184,91	4,93%	209,90	25,55%	192,47	185,13	209,65		192,23	11,41%	193,25	186,86	210,52
2020	12	240,35	25,02%	241,02	30,34%	238,74	13,74%	240,76	241,55	238,91		239,27	24,47%	245,43	247,44	239,97
2021	12	403,16	67,74%	447,74	85,77%	296,07	24,01%	401,78	446,90	296,22		396,96	65,90%	416,97	460,62	299,12
2022	12	719,25	78,40%	787,69	75,93%	554,85	87,41%	716,43	784,89	556,28		708,73	78,54%	740,66	804,67	567,87
2023	12	1203,41	67,31%	1215,09	54,26%	1175,36	111,83%	1192,25	1198,69	1177,19		1182,85	66,90%	1221,84	1230,18	1199,32
2024	09	1580,65	31,35%	1498,43	23,32%	1778,15	51,29%	1571,53	1486,52	1770,44		1562,78	32,12%	1599,09	1522,34	1806,30

TÜİK, İnşaat Maliyet Endeksi, Eylül 2024

TurkStat, Construction Cost Index, September 2024

İKAMET AMAÇLI BİNALAR MALZEME VE İŞÇİLİK ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr 📧: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **37 / 84**

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi | 2024 3. Çeyrek

Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE)


2024 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde **6,8** oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde **44,1** oranında artmış, reel olarak ise yüzde **6,5** oranında azalmıştır.

Tablo 1 : Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksleri (2023=100)


	Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE)	Dükkan Fiyat Endeksi (DFE)	Ofis Fiyat Endeksi (OFE)
	158,5 (%44,1)	159,6 (%45,2)	152,8 (%38,4)
	145,1 (%32,0)	146,1 (%33,2)	142,2 (%28,5)
	170,2 (%55,6)	176,3 (%61,6)	152,9 (%38,6)
	158,1 (%44,8)	156,0 (%43,8)	170,7 (%50,9)

* Parantez içindeki değerler yıllık yüzde değişimleri göstermektedir.

Grafik 1: TGFE (Seviye, 2023=100)



Grafik 2: TGFE (Değişimler, %)




Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi | 2024 3. Çeyrek

Grafik 3: Türkiye Dükkan ve Ofis Fiyat Endeksleri (Çeyreklik % Değişim)




Grafik 4: Türkiye Dükkan ve Ofis Fiyat Endeksleri (Yıllık % Değişim)



Türkiye genelinde, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde **6,5** oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde **45,2** oranında artmış, reel olarak ise yüzde **5,8** oranında azalmıştır. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde **8,5** oranında artan Ofis Fiyat Endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde **38,4** oranında artmış, reel olarak ise yüzde **10,2** oranında azalmıştır.

Grafik 5: Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi - 3 Büyük İl (Yıllık % Değişim)



Üç büyük ildeki gelişmeler değerlendirildiğinde, İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde **5,5**, **8,1** ve **8,2** oranlarında artış göstermiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde **32,0**, **55,6** ve **44,8** oranlarında artış göstermiştir.

4.3. Değerleme işlemini olumsuz yönde etkileyen veya sınırlayan faktörler

Bulunmamaktadır.

4.4. Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri

Değerleme konusu mağaza/büro nitelikli bağımsız bölümlerin yer aldığı yapı; İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Ömeravni Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde yer almaktadır. Taşınmazların bulunduğu 560,63 m2 yüzölçümlü 5 ada 7 parsel "ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGİR İŞ HANI" vasıflı olup, üzerinde 3 Bodrum Kat + Zemin Kat + 6 normal kattan ibaret bina bulunmaktadır.

3. Bodrum Katta; Sığınak, Su Deposu, Kazan Dairesi, Ortak Alanlar,

2. Bodrum Katta; 1 B.B. No.lu Mağaza, Kapıcı Odası, Mutfak, binaya ait ortak alanlar,

1. Bodrum Katta; Giriş Holü, 2 B.B. no.lu bağımsız bölüme ait mağaza,

Zemin Katta; 2-3 B.B. no.lu mağazalar,

1. Normal Katta; 4 ve 5 B.B. no.lu bürolar,

2. Normal Katta; 6 ve 7 B.B. no.lu bürolar,

3. Normal Katta; 8 ve 9 B.B. no.lu bürolar,

4. Normal Katta; 10 ve 11 B.B. no.lu bürolar,

5. Normal Katta; 12 ve 13 B.B. no.lu daireler,

6. Normal Katta; 14 ve 15 B.B. no.lu daireler bulunmaktadır.

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Keş: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **38 / 84**

Taşınmazların bulunduğu bina B.A.K tarzda, dış cepheleri mantolama üzeri boyalıdır. İç kısımların işçilik ve malzeme kalitesi 1. Sınıftır.

Ofis, Konut ve Mağaza girişleri 1. Bodrum Kattan (kuzey yönünden) İnönü Caddesinden sağlanmaktadır.

2 ve 3 No.lu B.B. girişleri zemin kat seviyesindendir. Ofis katları için 2, konut katları için 1 adet olmak üzere 3 asansör bulunmaktadır. Alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye hizmetinden yararlanmaktadır.

5145417 Başvuru Numaralı, 04.05.2019 Düzenleme Tarihli, RD4U4TNE Belge No.lu, **2 ve 3 No.lu Bağımsız Bölümler için birlikte 951 m² alan için düzenlenmiş Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.**

2. ve 3. Bodrum Kat, Zemin Kat, 1., 2. ve 3. Normal Katlarda yer alan tüm bağımsız bölümler Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. mülkiyetindedir. 2 ve 3 No.lu B.B.'ler için birlikte 951 m² Yapı Kayıt Belgesi bulunması nedeniyle birlikte değerlendirilmiştir.

Değerlemeye konusu taşınmazların kat bazlı alan detayları tablodadır.

KAT	ALAN (m2)
2. Bodrum Kat	412,00
1. Bodrum Kat	951,00
Zemin Kat	
1. Normal Kat	497,00
2. Normal Kat	497,00
3. Normal Kat	497,00
TOPLAM	2.854,00

2 ve 3 No.lu Bağımsız Bölümler için birlikte 951 m² için Yapı Kayıt Belgesi bulunduğu yukarıda belirtilmiştir.

Her 2 bağımsız bölüm fiili olarak birlikte kısmen banka şubesi olarak kullanılmaktadır. Her 2 bağımsız bölümün arka kısımları ise ayrı olarak farklı kiracılar tarafından kullanılmaktadır.

Aşağıdaki açıklamaları kat planına göre yapılmıştır.

(1) Bağımsız Bölüm No.lu Mağaza

Binanın 2. Bodrum Katında konumlu, hali hazırda boş durumda ve depo, kazan dairesi, jeneratör odası amaçlı kullanılmakta olup yaklaşık 412 m² brüt alanlıdır. Zemin seramik kaplama, duvarları ve tavan boyalı durumdadır.

(2) Bağımsız Bölüm No.lu Mağaza

Tapu kaydında 1. Bodrum Katta yer almakla birlikte, kat planında kısmen zemin katta, diğer kısmı 1. Bodrum katın tamamında yer almaktadır. Zemin kattan 1. Bodrum Kata merdivenle yarım kat inilmekte, 1. Bodrum Katta da kadem bulunmakta olup, merdivenle yarım kat ön cephe yönünde inilmektedir. Bölünme tarafında yaklaşık 30 m² zemini yükseltilmiş Müdür Odası yapılmıştır.

Banka şubesi olarak kullanılan kısım, 2 ve 3 No.lu Bağımsız Bölümlerin zemin kat alanları ile 2 No.lu bağımsız Bölümün 2. Bodrum kat ön cephe bölümüdür.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **39 / 84**

2 No.lu Bağımsız Bölüm 2 Bodrum bölümü banka şubesinin deposu amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz tapu ve projesine göre mağaza bölümünden ibaret olup yaklaşık 571 m² brüt alanlıdır. Banka kullanımında olan bölüm; 2 Oda, Koridor, Arşiv, Kasa ve WC hacimlerinden ibaret, başka firma kullanımında olan bölüm Oda, Ofis ve WC hacimlerinden ibarettir. Banka bölümü zeminleri; seramik kaplama, duvarları ve tavanları boyalı durumda, diğer bölüm zeminleri; laminant parke kaplama, duvarlar saten boyalı, tavanlar asma tavan ve spot aydınlatmalıdır.

Not; taşınmaz projesinde 1. Bodrum ve Zemin Katta yer almakta olup, tapu kaydında 1. Bodrum Katta yer almaktadır.

(3) Bağımsız Bölüm No.lu Mağaza

Binanın Zemin Katında konumlu olup hali hazırda ön cephe bölümü 2 No.lu Bağımsız Bölümle birlikte banka şubesi amaçlı kullanılmaktadır. Taşınmaz projesine göre mağaza bölümünden ibaret olup yaklaşık 380 m² brüt alanlıdır. Arka bölüm kademeli olup, kademe hizasından bölünmüş olarak arka bölümü farklı firma tarafından kiralık olarak kullanılmaktadır.

Taşınmazın zeminleri; seramik kaplama, duvarları saten boyalı, tavanları asma tavan ve spot aydınlatmalıdır.

(4) Bağımsız Bölüm No.lu Büro

1. Normal Katta, bina girişine göre ön, asansör çıkışına göre sol tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre; Büro ve Bay-Bayan WC hacimlerinden ibaret olup yaklaşık 262 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın içi görülememiş olup kiracısının bulunduğu bilgisi edinilmiştir.

(5) Bağımsız Bölüm No.lu Büro

1. Normal Katta, bina girişine göre arka, asansör çıkışına göre sağ tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre; Büro ve Bay-Bayan WC hacimlerinden ibaret olup yaklaşık 235 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın içi görülememiş olup yerinde dış polikliniği amaçlı kullanıldığı bilgisi edinilmiştir.

(6) Bağımsız Bölüm No.lu Büro

2. Normal Katta, bina girişine göre ön, asansör çıkışına göre sol tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre; Büro ve Bay-Bayan WC hacimlerinden ibaret olup yaklaşık 262 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın içi görülememiş olup kiracısının bulunduğu bilgisi edinilmiştir.

(7) Bağımsız Bölüm No.lu Büro

2. Normal Katta, bina girişine göre arka, asansör çıkışına göre sağ tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre; Büro ve Bay-Bayan WC ibaret olup yaklaşık 235 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın içi görülememiş ve boş durumda olduğu bilgisi edinilmiştir.

(8) Bağımsız Bölüm No.lu Büro

3. Normal Katta, bina girişine göre ön, asansör çıkışına göre sol tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre; Büro, Ofis ve Temizlik Odası hacimlerinden ibaret olup yaklaşık 262 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın içi görülememiş ve boş durumda olduğu bilgisi edinilmiştir.

(9) Bağımsız Bölüm No.lu Büro

3. Normal Katta, bina girişine göre arka, asansör çıkışına göre sağ tarafta yer almaktadır. Mimari projesine göre; Büro ve Bay-Bayan WC ibaret olup yaklaşık 235 m² brüt alanlıdır. Taşınmazın içi görülememiş ve boş durumda olduğu bilgisi edinilmiştir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **40 / 84**

Projenin GZFT (SWOT) Analizi

GÜÇLÜ ✓ Hareketliliğin yüksek olduğu İnönü Caddesine cepheli olması. ✓ Ulaşımın kolay olması. ✓ Prestijli lokasyonda, Taksim Meydanı'na yakın olması. ✓ Sosyal, kültürel ve eğitim alanlarına yakın olması.	ZAYIF ✓ Yeni deprem yönetmeliğinden önce yapılmış olması. ✓ Yapı yaşının ilerlemiş olması (40 yıl), ekonomik ömrünün sonuna yaklaşmış olması.
FIRSAT ✓ GALATAPORT projesinin bölgeye getireceği ofis ihtiyacı.	TEHDİT ✓ Ekonomik konjonktürdeki olumsuzluklara bağlı inşaat maliyetlerinin yükselmesinin yanı sıra alıcı potansiyelinin de azalması. ✓ Gündemde olan Marmara depremi.

4.5. Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişkin Bilgiler

Mağaza nitelikli 2 ve 3 No.lu Bağımsız Bölümlerin iç kullanımında proje harici hususlar bulunmakla birlikte Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır. Ofis nitelikli bağımsız bölümlerin içlerinde ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapılmak birlikte basit tadilat niteliğinde değerlendirilmiştir. Açıklamalar [4.4.](#)'te yapılmıştır.

4.6. Ruhsat Alınmış Yapılarda Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21 inci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Mağaza nitelikli 2 ve 3 No.lu Bağımsız Bölümlerin iç kullanımında proje harici hususlar bulunmakla birlikte Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır. Ofis nitelikli bağımsız bölümlerin içlerinde ihtiyaca yönelik düzenlemeler yapılmak birlikte basit tadilat niteliğinde oldukları yeniden ruhsat alınmasını gerektirmeyeceği değerlendirilmiştir.

4.7. Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibarıyla Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu taşınmazlardan 1 no.lu bağımsız bölüm hali hazırda boştur. 2 ve 3 bağımsız bölüm numaralı taşınmazlar kısmen banka şubesi ve kısmen ofis olarak kullanılmaktadır. Normal katlarda 4, 5, 6, 7, 8, 9 bağımsız bölüm numaralı, "büro" nitelikli taşınmazlar ise kiracıları tarafından işyeri olarak kullanılmaktadır.

 girisim gayrimenkul-değerleme	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 41 / 84
--	---	--

5. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Gayrimenkul değerlemesinde, Uluslararası Değerleme Standartları (UDS 2017) UDS “105 Değer yaklaşımı ve Yöntemleri”nde “Pazar Yaklaşımı”, “Maliyet Yaklaşımı” ve “Gelir Yaklaşımı” yöntemleri bulunmaktadır.

UDS Tanımlı Değer Esası – Pazar Değeri

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.

Pazar değerinin tanımı aşağıdaki kavramsal çerçeveye uygun olarak uygulanması gerekir:

(a) “Tahmini tutar” ifadesi muvazaasız bir pazar işleminde varlık için para cinsinden ifade edilen fiyat anlamına gelmektedir.

Pazar değeri, değerlendirme tarihi itibarıyla, pazarda pazar değeri tanımına uygun olarak makul şartlarda elde edilebilecek en olası fiyattır.

Bu fiyat, satıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en iyi ve alıcı tarafından makul şartlarda elde edilebilecek en avantajlı fiyattır.

Bu tahmin, özellikle de satışla ilişkili herhangi bir tarafça sağlanmış özel bedeller veya imtiyazlar, standart olmayan bir finansman, sat ve geri kirala sözleşmesi gibi özel şartlara veya koşullara dayanarak arttırılmış veya azaltılmış bir tahmini fiyatı veya sadece belirli bir malike veya alıcıya yönelik herhangi bir değer unsurunu kapsamaz.

(b) “El değiştirmesinde kullanılacak” ifadesi, bir varlığın veya yükümlülüğün değerinin, önceden belirlenmiş bir tutar veya gerçek satış fiyatından ziyade tahmini bir değer olduğu duruma atıfta bulunur. Bu fiyat değerlendirme tarihi itibarıyla, pazar değeri tanımındaki tüm unsurları karşılayan bir işlemdeki fiyattır;

(c) “Değerleme tarihi itibarıyla” ifadesi değer belirlenmesinin belirli bir tarih itibarıyla belirlenmesini ve o zamana özgü olmasını gerektirir.

Pazarlar ve pazar koşulları değişebileceğinden, tahmini değer başka bir zamanda doğru veya uygun olmayabilir.

Değerleme tutarı, pazarın durumunu ve içinde bulunduğu koşulları başka bir tarihte değil sadece değerlendirme tarihi itibarıyla yansıtır;

(d) “İstekli bir alıcı arasında” ifadesi alım niyetiyle harekete geçmiş olan, ancak zorunlu kalmış olmayan bir alıcı anlamına gelmektedir.

Bu alıcı her fiyattan satın almaya hevesli veya kararlı değildir.

Bu alıcı, var olduğunun kanıtlanması veya tahmin edilmesi mümkün olmayan, sanal veya varsayımsal bir pazardan ziyade mevcut Pazar gerçeklerine ve mevcut pazar beklentilerine uygun olarak satın alır.

Var olduğu kabul edilen bir alıcı pazarın gerektirdiğinden daha yüksek bir fiyat ödemeyecektir.

Varlığın mevcut sahibi ise pazarı oluşturanlar arasında yer almaktadır.

(e) “İstekli bir satıcı” ifadesi ise belirli fiyattan satmaya hevesli veya mecbur olmayan, ya da mevcut pazar tarafından makul görülmeyen bir fiyatta ısrar etmeyen bir satıcı anlamına gelmektedir.

İstekli satıcı, fiyat her ne olursa olsun, varlığı uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda açık pazarlarda, pazar şartlarında elde edilebilecek en iyi fiyattan satmak istemektedir.

 girisim gayrimenkul-değerleme	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 42 / 84
--	---	--

Varlığın asıl sahibinin gerçekte içinde bulunduğu koşullar, yukarıda anılan şartlara dâhil değildir, çünkü istekli satıcı varsayımsal bir maliktir.

(f) “Muvazaasız bir işlem” ifadesi, fiyatın pazarın fiyat seviyesini yansıtmamasına veya yükseltmesine yol açabilecek, örneğin ana şirket ve bağlı şirket veya ev sahibi ve kiracı gibi taraflar değil, aralarında belirli ve özel bir ilişki bulunmayan taraflar arasında yapılan bir işlem anlamına gelmektedir.

Pazar değeri işlemlerinin, her biri bağımsız olarak hareket eden ilişkisiz taraflar arasında yapıldığı varsayılır.

(g) “uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda” ifadesi, varlığın pazara çıkartılarak en uygun şekilde pazarlanması halinde pazar değeri tanımına uygun olarak elde edilebilecek en iyi fiyattan satılmış olması anlamına gelmektedir.

Satış yönteminin, satıcının erişime sahip olduğu pazarda en iyi fiyatı elde edeceği en uygun yöntem olduğu kabul edilir.

Varlığın pazara çıkartılma süresi sabit bir süre olmayıp, varlığın türüne ve pazar koşullarına göre değişebilir.

Burada tek kriter, varlığın yeterli sayıda pazar katılımcısının dikkatini çekmesi için yeterli süre tanınması gerekliliğidir.

Pazara çıkartılma zamanı değerlendirme tarihinden önce gerçekleşmelidir,

(h) “Tarafların bilgilili ve basiretli bir şekilde hareket etmeleri” ifadesi, istekli satıcının ve istekli alıcının değerlendirme tarihi itibarıyla pazarın durumu, varlığın yapısı, özellikleri, fiili ve potansiyel kullanımları hakkında makul ölçülerde bilgilendirilmiş olduklarını varsaymaktadır.

Tarafların her birinin bu bilgiyi, işlemde kendi ilgili konumları açısından en avantajlı fiyatı elde etmek amacıyla basiretli bir şekilde kullandıkları varsayılır.

Basiret, faydası sonradan anlaşılan bir tecrübenin avantajıyla değil, değerlendirme tarihi itibarıyla pazar şartları dikkate alınarak değerlendirilir.

Örneğin fiyatların düştüğü bir ortamda önceki pazar seviyelerinin altında bir fiyattan varlıklarını satan bir satıcı basiretsiz olarak kabul edilmez.

Bu gibi durumlarda, pazarlarda değişen fiyat koşulları altında varlıkların el değiştirildiği diğer işlemler için geçerli olduğu gibi, basiretli alıcılar veya satıcılar o anda mevcut en iyi Pazar bilgileri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

(i) “Zorlama altında kalmaksızın” ifadesi ise taraflardan her birinin zorlanmış olmaksızın veya baskı altında kalmaksızın bu işlemi yapma niyetiyle harekete geçmiş olmasıdır.

UDS Tanımlı Değer Esası – Pazar Kirası

Pazar kirası taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgilili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde, değerlendirme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır.

Pazar kirası, bir kiralama sözleşmesinin veya kiralama sözleşmesiyle yaratılan bir hakkın değerlemesi yapılırken değer esası olarak kullanılabilir.

Böyle durumlarda, kira sözleşmesi bedeli; bu bedelden farklı ise pazar kirası bedeli dikkate alınmalıdır.

Yukarıda yer verilen pazar değeri tanımına dayanak teşkil eden kavramsal çerçeve Pazar kira bedeli kavramının yorumlanmasında kullanılabilir.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 43 / 84
--	---	---

Burada tahmin edilen tutar özellikle özel şartlar, bedeller ve imtiyazlarla arttırılmış veya azaltılmış kira değerlerini dikkate almaz.

“Uygun kiralama şartları” değerleme tarihi itibarıyla pazarda bu tür mülkler için pazar katılımcılarının üzerinde anlaşabilecekleri tipik şartlardır.

Bir Pazar kira bedeli değerlemesinin, sadece belirli bir kira anlaşmasının temel hükümleri ile bağlantılı olarak sağlanması gerekli görülmektedir.

Sözleşme kira bedeli, fiili bir kira sözleşmesi uyarınca ödenmesi gereken kiradır.

Bu, kira süresi boyunca sabit veya değişken bir tutar olabilir.

Kiralayan tarafın sağlayacağı toplam menfaat ile kiracının yükümlülüklerini tespit edebilmek amacıyla, kira kontratında kira bedeli üzerinde değişiklik yapma sıklığının ve hesaplama esaslarının tanımlanması ve anlaşılması gerekir.

Bazı durumlarda, pazar kirasının mevcut bir kiralama sözleşmesinin koşullarına dayanılarak değerlendirilmesi gerekebilir (örneğin, kira sözleşmesi şartlarının halihazırda mevcut olduğu, dolayısıyla teorik bir kira sözleşmesinin bir parçası olarak varsayılmasının söz konusu olmadığı hallerde kira tespiti amacıyla).

UDS Tanımlı Değer Esası – Makul Değer

Makul değer, bir varlığın veya yükümlülüğün bilgili ve istekli taraflar arasında devredilmesi için, ilgili tarafların her birinin menfaatini yansıtan tahmini fiyattır.

Makul değer, tanımlanmış belirli iki taraf arasında makul olarak görülen fiyatın, ilgili her bir tarafın bu işlemten sağlayacağı avantajları veya dezavantajları da hesaba katarak değerlendirilmesini gerektirir.

Pazar değeri ise tersine, pazar katılımcıları için geçerli olmayan veya maruz kalınmayan avantajların veya dezavantajların genel anlamda göz ardı edilmesini gerektirir.

Makul değer, pazar değerinden daha geniş bir kavramdır.

Her ne kadar birçok durumda iki taraf arasında makul olan fiyat, pazarda elde edilebilir fiyata eşit olsa da menfaatlerin birleştirilmesinden doğan tüm sinerji değeri unsurları gibi pazar değerinin takdiri sırasında göz ardı edilen hususların makul değer tahmininde hesaba katılmasının söz konusu olduğu bazı durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Makul değer kullanımıyla ilgili bazı örnekler aşağıdaki gibidir:

(a) Payları borsada işlem görmeyen bir işletmede pay sahipliği için makul olan fiyatın belirlenmesi: burada belirli iki tarafın elinde bulundurduğu payların değeri, taraflar arasında makul olarak görülen fiyatın, pazarda elde edilebilecek fiyattan farklı olabileceğini gösterebilir.

(b) Kiralanmış bir varlığın kalıcı olarak devredilmesi veya bir kira yükümlülüğünün iptal edilmesi amacıyla, kiraya veren ile kiracı arasında makul bir fiyatın belirlenmesi.

UDS 105 “Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri”

Değerleme yaklaşımlarının uygun ve değerlendirilen varlıklarının içeriği ile ilişkili olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Aşağıda tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan temel yaklaşımlardır.

Bunların tümü, fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ekonomi ilkelerine dayanmaktadır.

Temel değerlendirme yaklaşımlarına aşağıda yer verilmektedir:

(a) Pazar Yaklaşımı,

(b) Gelir Yaklaşımı,

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 44 / 84
--	---	--

(c) Maliyet Yaklaşımı.

Değerleme konusu; ofis nitelikli gayrimenkullerin pazar kirası takdiri olup, tamamlanmış, kat mülkiyeti tesis edilmiş yapıda yer almaktadırlar. Değerleme çalışmasında (a) Pazar Yaklaşımı kullanılmıştır.

Aşağıda tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan temel yaklaşımlardır.

Bunların tümü, fiyat dengesi, fayda beklentisi veya ikame ekonomi ilkelerine dayanmaktadır.

Temel değerleme yaklaşımlarına aşağıda yer verilmektedir:

(a) Pazar Yaklaşımı,

(b) Gelir Yaklaşımı,

(c) Maliyet Yaklaşımı.

Değerleme çalışmasında yer alan bilgiler ve şartlar dikkate alındığında, özellikle tek bir yöntemin doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede itimat duyulduğu hallerde, değerlemeyi gerçekleştirenlerin bir varlığın değerlemesi için birden fazla değerleme yöntemi kullanması gerekmez.

Ancak, değerlemeyi gerçekleştirenin çeşitli yaklaşım ve yöntemleri kullanmayı da göz önünde bulundurması gerekli görülmekte olup, özellikle tek bir yöntem ile güvenilir bir karar verilebilmesi için yeterli bulguya dayalı veya gözlemlenebilen girdinin mevcut olmadığı hallerde, bir değer belirlenebilmesi amacıyla birden fazla değerleme yaklaşımı veya yöntemi gerekli görülüp kullanılabilir.

Birden fazla değerleme yaklaşımı veya yönteminin, hatta tek bir yaklaşım dahilinde birden fazla yöntemin kullanıldığı hallerde, söz konusu farklı yaklaşım veya yöntemlere dayalı değer takdirinin makul olması ve birbirinden farklı değerlerin, ortalama alınmaksızın, analiz edilmek ve gerekçeleri belirtilmek suretiyle tek bir sonuca ulaştırılma sürecinin değerlemeyi gerçekleştiren tarafından raporda açıklanması gerekli görülmektedir.

Farklı yaklaşım veya yöntemler uygulanıp birbirinden oldukça uzak sonuçların elde edilmesi halinde, bunların basitçe ağırlıklandırılması genel olarak uygun bulunmadığından, değerlemeyi gerçekleştirenin belirlenen değerlerin neden bu kadar farklı olduğunun anlaşılabilmesine yönelik birtakım prosedürler yürütmesi gerekli görülmektedir.

Değerlemeyi gerçekleştirenlerin her üç yaklaşımda da ilişkili gözlemlenebilir pazar bilgisini azami şekilde kullanmaları gerekli görülmektedir.

Bir yaklaşımın veya yöntemin her duruma uygun olması söz konusu olmamakla birlikte, aktif bir pazardan elde edilen fiyat bilgisi genel olarak değere yönelik en güçlü kanıt olarak değerlendirilir.

Bazı değer esasları değerlemeyi gerçekleştirenin aktif bir pazardan elde edilen fiyat bilgisi üzerinde subjektif düzeltmeler yapmasına izin vermez. Düşük hacimli bir pazardaki fiyat bilgisi değere iyi bir kanıt teşkil etmeye devam edebilir, ancak subjektif düzeltmelere yine de ihtiyaç duyulabilir.

Pazar Yaklaşımı

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımı ifade eder.

Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

(a) değerleme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması,

(b) değerleme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, ve/veya

(c) önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağimsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 45 / 84
--	---	---

Yukarıda yer verilen durumlarda pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmekle birlikte, söz konusu kriterlerin karşılanamadığı aşağıdaki ilave durumlarda, pazar yaklaşımı uygulanabilir ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilebilir.

Pazar yaklaşımının aşağıdaki durumlarda uygulanması halinde, değerlemeyi gerçekleştirenin diğer yaklaşımların uygulanıp uygulanamayacağını ve pazar yaklaşımı ile belirlenen gösterge niteliğindeki değeri pekiştirmek amacıyla ağırlıklandırılıp ağırlıklandırılmayacağını dikkate alması gerekli görülmektedir:

- (a) değerlendirme konusu varlığa veya buna önemli ölçüde benzer varlıklara ilişkin işlemlerin, pazardaki oynaklık ve hareketlilik dikkate almak adına, yeteri kadar güncel olmaması,
- (b) değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olmamakla birlikte işlem görmesi,
- (c) pazar işlemlerine ilişkin bilgi elde edilebilir olmakla birlikte, karşılaştırılabilir varlıkların değerlendirme konusu varlıkla önemli ve/veya anlamlı farklılıklarının, dolayısıyla da subjektif düzeltmeler gerektirme potansiyelinin bulunması,
- (d) güncel işlemlere yönelik bilgilerin güvenilir olmaması (*örneğin, kulaktan dolma, eksik bilgiye dayalı, sinerji alıcılığı, muvazaalı, zorunlu satış içeren işlemler vb.*),
- (e) varlığın değerini etkileyen önemli unsurun varlığın yeniden üretim maliyeti veya gelir yaratma kabiliyetinden ziyade pazarda işlem görebileceği fiyat olması.

Pazar Yaklaşımı Yöntemleri

Karşılaştırılabilir İşlemler Yöntemi

Kılavuz işlemler yöntemi olarak da bilinen karşılaştırılabilir işlemler yönteminde, gösterge niteliğindeki değere ulaşılabilmesi için değerlendirme konusu varlığın aynısı veya benzeri varlıklarla ilgili işlemlere ilişkin bilgilerden istifade edilir. Dikkate alınan karşılaştırılabilir işlemde değerlendirme konusu varlık da yer alıyorsa, bu yöntem bazen geçmiş işlemler yöntemi olarak nitelendirilir.

Az sayıda işlem olmuşsa, değerlemeyi gerçekleştiren, bu bilgilerin geçerliliğini saptamak, kritik bir şekilde analiz etmek ve belgelemek kaydıyla, benzer veya aynı varlıklara ait işlem gören veya teklif verilen fiyatları dikkate alabilir.

Bazen karşılaştırılabilir listeler yöntemi olarak nitelendirilen bu yöntemin gösterge niteliğindeki değerin belirlenmesinde tek başına kullanılmaması gerekli görülmekle birlikte diğer yöntemlerle beraber dikkate alınması uygun olabilir.

Alım-satım listeleri veya teklifleri dikkate alınırken, liste/teklif fiyatına atfedilen ağırlığın fiyata ilişkin taahhüt seviyesini ve listenin/teklifin pazarda ne kadar zamandır sunulmakta olduğunu dikkate alması gerekli görülmektedir.

Örneğin, bir varlığın belli bir fiyattan alımına veya satımına ilişkin bağlayıcı bir taahhüdü yansıtan bir teklife, böyle bağlayıcı bir taahhütle ilgisi olmayan bir teklif fiyatından daha fazla ağırlık atfedilebilir.

Karşılaştırılabilir işlemler yönteminde, karşılaştırmanın dayanağını teşkil eden ve karşılaştırma birimi olarak da bilinen bir dizi farklı karşılaştırılabilir kanıt kullanılabilir.

Taşınmaz mülkiyet hakları için genelde kullanılan birçok karşılaştırma biriminden bazılarını ayakkare (veya *metrekare*) başı fiyat, ayakkare (veya *metrekare*) başı kira ve kapitalizasyon oranları örnek verilebilir.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 46 / 84
--	---	--

İşletme değerlemesi için genelde kullanılan birçok karşılaştırma biriminden bazıları arasında FAVÖK (*Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr*) çarpanları, kazanç çarpanları, hasılat çarpanları ve defter değeri çarpanları yer alır.

Finansal araç değerlemesi için genelde kullanılan birçok karşılaştırma biriminden bazıları arasında ise, getiriler ve faiz marjları gibi ölçütler yer alır. Katılımcılar tarafından kullanılan karşılaştırma birimleri varlık sınıfları arasında ve sektörler ile coğrafi bölgeler itibarıyla farklılaşabilir.

Karşılaştırılabilir işlemler yönteminin bir alt kümesi, esasen borçlanma araçları gibi bazı finansal araç türlerinin, yalnızca belirli menkul kıymetlerin kote edilmiş fiyatlarına dayanmaktan ziyade, menkul kıymetlerin karşılaştırma ölçütü niteliğindeki diğer menkul kıymetler ve bunların özellikleri (*örneğin, getiri*) ile olan ilişkisine dayanmak suretiyle, değerlendirilmesinde kullanılan **matris fiyatlamadır**.

Çalışmada Uygulanan Değerleme Yöntemleri

Pazar Yaklaşımı / Karşıla Karşılaştırılabilir İşlemler Yöntemi

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımı ifade eder.

Çalışmada Pazar Yaklaşımı / Karşılaştırılabilir İşlemler Yöntemi uygulanmıştır.

5.1. Pazar Yaklaşımı ile Ulaşılan Sonuçlar

5.1.1. Pazar Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler, Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Bu Yaklaşımın Kullanılma Nedeni

Pazar yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, değerlendirme konusu varlıkla fiyat bilgisi mevcut olan aynı veya benzer varlıklar ile karşılaştırmalı olarak belirlenmesini sağlar.

Pazar yaklaşımında, aynı veya benzer varlıklar ile ilgili pazarda kısa bir süre önce gerçekleşmiş olan işlemlerin fiyatlarının göz önünde bulundurulmasıdır. Az sayıda işlem olmuşsa, bu bilgilerin geçerliliğini saptamak ve analiz etmek kaydıyla, benzer veya aynı varlıklara ait işlem gören veya teklif verilen fiyatları dikkate almak uygun olabilir. Gerçek işlem koşulları ile değer esası ve değerlemede yapılan tüm varsayımlar arasındaki farklılıkları yansıtabilmek amacıyla, başka işlemlerden sağlanan fiyat bilgileri üzerinde düzeltme yapmak gerekli olabilir. Ayrıca değerlendirme yapılan varlık ile diğer işlemlerdeki varlıklar arasında yasal, ekonomik veya fiziksel özellikler bakımından da farklılıklar olabilir.

Pazar Değeri

Pazar Değeri; bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgilili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.

Pazar Kirası

Pazar Kirası; taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgilili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde, değerlendirme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 47 / 84

5.1.2. Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri ve Bu Bilgilerin Kaynağı

Satılık Dükkan (Mağaza) Emsalleri

Emsal 1 PLATİN Team / 0532 633 13 35

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Bodrum + Zemin Katında konumlu, 30 m² Bodrum, 150 m² Zemin Katından ibaret toplam 180 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz 36.000.000-TL bedelle satılıktır. Zemin Kata indirgenmiş hali Zemin Kat: 150 m², Bodrum Kat: (30/3) m²= 10 m² (Toplam: 160 m²), Bodrum Kat, Zemin Katına 1/3 oranında indirgenmiştir). Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 2 REMAX Joker / 0533 332 76 12

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Bodrum + Zemin+ Asma Katında konumlu, 240 m² Bodrum, 270 m² Zemin, 240 m² Asma Katından ibaret toplam 750 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz 75.500.000-TL bedelle satılıktır. Zemin Kata indirgenmiş hali Zemin Kat: 270 m², Bodrum Kat: (240/3) m²= 80 m², Asma Kat: (240/2) m²= 120 m² (Toplam: 470 m²), Bodrum Kat, Zemin Katına 1/3, Asma Kat 1/2 oranında indirgenmiştir). Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi düşüktür.

Emsal 3 CİHANGİR Gayrimenkul / 0532 201 44 98

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Zemin Katında konumlu, 250 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz 57.500.000-TL bedelle satılıktır. Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 4 REMAX Hane 2 / 0532 503 94 41

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Zemin Katında konumlu, 400 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz 80.000.000-TL bedelle satılıktır. Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 5 TURİYAP Beyoğlu / 0532 322 21 59

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan Bodrum + Zemin Katında konumlu, 22 m² Bodrum, 40 m² Zemin Katından ibaret toplam 62 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz 9.500.000-TL bedelle satılıktır. Zemin Kata indirgenmiş hali Zemin Kat: 40 m², Bodrum Kat: (22/3) m²= 7 m² (Toplam: 47 m²), Bodrum Kat, Zemin Katına 1/3 oranında indirgenmiştir). Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi düşüktür.

Emsal 6 Sahibinden / 0541 553 86 18

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Zemin Katında konumlu, 40 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz 10.000.000-TL bedelle satılıktır.

Emsal Bilgileri

Emsal No	Mahalle	Kat	Fiyat (TL)	Kabul Brüt m2	İlan No.	Tarih	Satışa Sunan	İletişim
1	Gümüşsuyu	B+ZK	36.000.000	160	1194535217	30.11.2024	Platin Team	(532) 633-1335
2	Gümüşsuyu	B+ZK+Asma	75.500.000	470	1174131472	30.11.2024	Remax Joker	(533) 332-7612
3	Cihangir	ZK	57.500.000	250	1164647381	10.11.2024	Cihangir Gayrimenkul	(532) 459-2540
4	Pürtelaş Hasan	ZK	80.000.000	400	1156878680	30.11.2024	Remax Hane 2	(532) 503-9441
5	Pürtelaş Hasan	ZK	9.500.000	47	1192434979	21.11.2024	Turyap Beyoğlu	(532) 322-2159
6	Cihangir	ZK	10.000.000	40	1209651424	08.11.2024	Sahibinden	(541) 553-8618



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **48 / 84**

Satılık Ofis Emsalleri

Emsal 1 KONUT Realty / 0 53 130 16 95

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın 4. Katında konumlu, 5+1 tip, 180 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz 19.500.000-TL bedelle satılıktır.

Emsal 2 N-JOY Emlak / 0532 495 16 50

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın 1. Katında konumlu, 3+1 tip, 90 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz 9.000.000-TL bedelle satılıktır. Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi düşüktür.

Emsal 3 N-JOY Emlak / 0532 495 16 50

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın 2. Katında konumlu, 5+2 tip, 300 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz 42.000.000-TL bedelle satılıktır. Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 4 KEREM Gayrimenkul/0542 792 80 40

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın 3. Katında konumlu, 8 odalı, 240 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz 36.500.000-TL bedelle satılıktır. Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 5 BD Emlak/0542 828 62 24

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın 2. Katında konumlu, 3+1 tip, 140 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz 22.000.000-TL bedelle satılıktır. Konum bakımından değerleme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Ofis Emsal Bilgileri

Emsal No	Mahalle	Kat	Fiyat (TL)	Kabul Brüt m2	İlan No.	Tarih	Satışa Sunan	İletişim
1	Gümüşsuyu	4.NK	19.500.000	180	1212563103	30.11.2024	Konut Realty	(532) 130-1695
2	Cihangir	1.NK	9.000.000	90	1212148739	19.11.2024	N-Joy Emlak	(532) 495-1650
3	Kocatepe	2.NK	42.000.000	300	1191555294	19.11.2024	N-Joy Emlak	(532) 495-1650
4	Katip M.Çelebi	3.NK	36.500.000	240	1201209537	02.12.2024	Kerem Gayrimenkul	(542) 792-8040
5	Şehit Muhtar	2.NK	22.000.000	140	1127760404	22.11.2024	BD Emlak	(542) 828-6224

5.1.3. Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkartılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler

Satılık Dükkan (Mağaza) Kroki



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **49 / 84**

Satılık Ofis Kroki



5.1.4. Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar ve Diğer Varsayımlar

Emsal No	Mahalle	Kat	Fiyat (TL)	Kabul Brüt m2	TL/m2	Pazarlık Oranı	Pazarlıklı TL/m2	Alan Düzeltme	Konum Kullanım	Düzeltilmiş Birim Fiyat
1	Gümüşsuyu	B+ZK	36.000.000	160	225.000	-5,00%	213.750	0,00%	10,00%	235.125
2	Gümüşsuyu	B+ZK+Asma	75.500.000	470	160.638	-5,00%	152.606	3,00%	10,00%	172.445
3	Cihangir	ZK	57.500.000	250	230.000	-5,00%	218.500	0,00%	-5,00%	207.575
4	Pürtelaş Hasan	ZK	80.000.000	400	200.000	-5,00%	190.000	3,00%	-3,00%	190.000
5	Pürtelaş Hasan	ZK	9.500.000	47	202.128	-5,00%	192.021	-10,00%	5,00%	182.420
6	Cihangir	ZK	10.000.000	40	250.000	-5,00%	237.500	-10,00%	0,00%	213.750
Ortalama TL/m2					211.294		200.730			200.219

1-2 No.lu emsalin Bodrum Kat alanları Zemin Katına 1/3 oranında, 2 No.lu emsalin Asma Kat alanı Zemin Katına 1/2 oranında indirgenerek tabloya yansıtılmıştır.

Dükkan (mağaza) emsalleri, mümkün olduğunca yakın konumdan ve benzer nitelikli dükkanlar arasından seçilmiştir. Emsallerin pazarlık ve uyumlaştırma sonucu birim fiyatları 200.219 TL/m² bulunmuş, Cadde cephesi için ortalama **200.000 TL/m²** kabul edilmiştir.

Diğer katların konum kullanıma oransal birim değerleri [5.1.5.](#) değer belirleme bölümünde açıklanmıştır.

Satılık Ofis Uyumlaştırma Tablosu

Emsal No	Mahalle	Kat	Aylık Kira (TL)	Kabul Brüt m2	TL/m2	Pazarlık Oranı	Pazarlıklı TL/m2	Alan Düzeltme	Konum Kullanım	Düzeltilmiş Birim Fiyat
1	Gümüşsuyu	4.NK	19.500.000	180	108.333	-5,00%	102.917	-3,00%	5,00%	104.975
2	Cihangir	1.NK	9.000.000	90	100.000	-5,00%	95.000	-5,00%	5,00%	95.000
3	Kocatepe	2.NK	42.000.000	300	140.000	-5,00%	133.000	0,00%	-5,00%	126.350
4	Katip M.Çelebi	3.NK	36.500.000	240	152.083	-5,00%	144.479	0,00%	-5,00%	137.255
5	Şehit Muhtar	2.NK	22.000.000	140	157.143	-5,00%	149.286	0,00%	-10,00%	134.357
Ortalama TL/m2					131.512		124.936			119.587

Ofis emsalleri, mümkün olduğunca yakın konumdan ve benzer nitelikli ofisler arasından seçilmiştir. Emsallerin pazarlık ve uyumlaştırma sonucu birim fiyatları 119.587 TL/m² bulunmuş, arka cephede kalan 5, 7 ve 9 B.B. No.lu ofisler için anlamlı boğaz görüşü olmadığından 120.000 TL/m², İnönü Caddesi cephesi 4, 6 ve 8 B.B. No.lu ofisler için görünürlük dikkate alınarak yaklaşık %10 fazlası ile **130.000 TL/m²** kabul edilmiştir.

5.1.5. Pazar Yaklaşımı ile Ulaşılan Sonuç (Sonuca Ulaşırken Yapılan Tüm Hesaplamaları İçerecek Şekilde)

Satılık dükkan emsal çalışması sonucu, zemin kat brüt alana göre ortalama birim fiyat **200.000 TL/m²** kabul edilmiştir. Diğer bağımsız bölümlerin değerleri kıyasen belirlenmiştir.


1 No.lu Bağımsız Bölüm

Tapuda mağaza nitelikli olmakla birlikte fiili olarak depo niteliklidir. Yerinde de teknik mahal olarak kullanılmaktadır. Ancak arka cephede yola çıkış olması dikkate alınarak Zemin Kata göre 1/3 oran kabulü ile **66.667 TL/m²** değer takdir edilmiştir.




2 No.lu Bağımsız Bölüm (Kısmen 1. Bodrum Katta kısmen Zemin Katta yer almaktadır)

1. Bodrum Kat Alanı



Zemin Kat Alanı



2 No.lu Bağımsız Bölümün 1. Bodrum Kat alanı yarım kat kademeli olarak 2 bölümden oluşmaktadır. **Şekilde "1" ile gösterilen bölüm** -2.04 kotunda olup farklı firma tarafından kiralık olarak kullanılmaktadır. Arka cephede 1 . Kat durumundadır. Bu bölüm yaklaşık 235 m² olup Zemin Katın 1/2's, ile **100.000 TL/m²** değer takdir edilmiştir.

Şekilde “2” ile gösterilen bölüm -3.34 kotunda yer almakta olup, doğal ışık ve havalandırması bulunmamaktadır. Banka şubesinin deposu olarak kullanılmakta olup (yaklaşık 226 m²) soldaki şekilde “1” ile gösterilen bölümün %50’si (Zemin katın 1/4’ü) oranı ile **50.000 TL/m² değer takdir edilmiştir.** Sağdaki şekilde “3” ile gösterilen, 2 No.lu Bağımsız Bölümün **zemin kat alanı** yaklaşık 110 m² olup **200.000 TL/m² değer takdir edilmiştir.**

3 No.lu Bağımsız Bölüm (Zemin Katta yer almakla birlikte arka bölümle kot farkı bulunmaktadır)



Yukarıda “1” ile gösterilen bölüm yaklaşık 301 m² olup farklı firma tarafından kiralık olarak kullanılmaktadır. “2” ile gösterilen bölüm ise İnönü Caddesi cepheli olup yaklaşık 80 m² alanlı ve 2 No.lu Bağımsız Bölüm yol cephesi ile birlikte banka şubesi olarak kullanılmaktadır.

“2” ile gösterilen bölüm için **200.000 TL/m²**, “1” ile gösterilen bölüm için **%60 oranla 120.000 TL/m² değer takdir edilmiştir.**

Ofis Nitelikli 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler.



5, 7 ve 9 B.B. No.lu ofisler için anlamlı boğaz görüşü olmadığından 120.000 TL/m², İnönü Caddesi cepheli 4, 6 ve 8 B.B. No.lu ofisler için görünürlük dikkate alınarak yaklaşık %10 fazlası ile **130.000 TL/m² kabul edilmiştir.**



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
 İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
 2024-ŞGYO-0035
 Sayfa 52 / 84

Yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, bağımsız bölüm bazlı değerler tabloda gösterilmiştir.

B.B. No	Proje Kat	Nitelik	Bölüm ~m ²	B.B. ~m ²	TL/m ²	Değer (TL)	B.B. Değeri (TL)
1	2. Bodrum Kat	Mağaza	412,00	412,00	66.667	27.470.000	27.470.000
2	Zemin Kat	Mağaza (Şube)	110,00	571,00	200.000	22.000.000	56.800.000
	1. Bodrum Kat	Mağaza	235,00		100.000	23.500.000	
	1. Bodrum Kat	Mağaza (Şube Depo)	226,00		50.000	11.300.000	
3	Zemin Kat Ön	Mağaza (Şube)	80,00	381,00	200.000	16.000.000	52.120.000
	Zemin Kat Arka	Mağaza	301,00		120.000	36.120.000	
4	1. NK	Büro	262,00	262,00	130.000	34.060.000	34.060.000
5	1. NK	Büro	235,00	235,00	120.000	28.200.000	28.200.000
6	2. NK	Büro	262,00	262,00	130.000	34.060.000	34.060.000
7	2. NK	Büro	235,00	235,00	120.000	28.200.000	28.200.000
8	3. NK	Büro	262,00	262,00	130.000	34.060.000	34.060.000
9	3. NK	Büro	235,00	235,00	120.000	28.200.000	28.200.000
9 Bağımsız Bölüm			Toplam	2.855,00	2.855,00	323.170.000	323.170.000

9 Bağımsız Bölüm için toplam 323.170.000 TL Pazar Değeri takdir edilmiştir.

5.2. Maliyet yaklaşımı ile ulaşılan sonuçlar (uygulandıysa) / Uygulanmamıştır.

5.2.1. Maliyet yaklaşımını açıklayıcı bilgiler, konu gayrimenkulün değerlemesi için bu yaklaşımın kullanılma nedeni

Maliyet yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, bir alıcının, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla belirlenmesini sağlar.

Bu yaklaşım, pazardaki bir alıcının gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, değerlemesi yapılan varlığa ödeyeceği fiyatın, eşdeğer bir varlığın ister satın alma ister yapım yoluyla maliyetinden fazla olmayacağı ilkesine dayanmaktadır.

Değerlemesi yapılan varlıkların cazibesi, yıpranmış veya demode olmaları nedeniyle, genellikle satın alınabilecek veya yapımı gerçekleştirilebilecek alternatiflerinden daha düşüktür. Bunun geçerli olduğu hallerde, kullanılması gereken değer esasına bağlı olarak, alternatif varlığın maliyeti üzerinde düzeltmeler yapmak gerekebilir.

Değerleme konusu ofis nitelikli gayrimenkullerin, tamamlanmış kat mülkiyetli yapıda yer alan bağımsız bölümler olması nedeniyle maliyet yaklaşımı kullanılmamıştır.

5.2.2. Arsa değerinin tespitinde kullanılan emsal bilgileri ve bu bilgilerin kaynağı, yapılan düzeltmeler, yapılan diğer varsayımlar ve ulaşılan sonuç

Maliyet yaklaşımı uygulanmamıştır.

5.2.3. Yapı maliyetleri ve diğer maliyetlerin tespitinde kullanılan bilgiler, bu bilgilerin kaynağı ve yapılan diğer varsayımlar

Maliyet yaklaşımı uygulanmamıştır.

5.2.4. Maliyet yaklaşımı ile ulaşılan sonuç (sonuca ulaşırken yapılan tüm hesaplamaları içerecek şekilde)

Maliyet yaklaşımı uygulanmamıştır.

	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 53 / 84
--	---	---

5.3. Gelir Yaklaşımı ile Ulaşılan Sonuçlar (Uygulanmamıştır)

Bağımsız bölüm özellikleri nedeniyle uygun kapitalizasyona esas emsal bulunamadığından gelir yaklaşımı uygulanmamıştır.

5.3.1. Gelir Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler, Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Bu Yaklaşımın Kullanılma Nedeni

Kullanılmamıştır.

5.3.2. Nakit Giriş ve Çıktıların Tahmin Edilmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri, Bu Bilgilerin Kaynağı ve Yapılan Diğer Varsayımlar

Kullanılmamıştır.

5.3.3. İndirgeme / İskonto Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama ve Gerekçeler

Kullanılmamıştır.

5.3.4. Gelir Yaklaşımı ile Ulaşılan Sonuç (Sonuca Ulaşırken Yapılan Tüm Hesaplamaları İçerecek Şekilde)

Kullanılmamıştır.

5.4. Diğer Tespit ve Analizler (Değerleme İşinin Gerektirmesi Halinde)

5.4.1. Takdir Edilen Kira Değerleri (Analiz ve Kullanılan Veriler)

Emsal Açıklama Kiralık Dükkân

Emsal 1 CENTURY Forever / 0534 063 33 15

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan Bodrum + Zemin + Asma Katında konumlu, 160 m² Zemin, 150 m² Asma, 50 m² Bodrum Katından ibaret toplam 360 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz, aylık 250.000-TL bedelle kiralıktır. Zemin Kata indirgenmiş hali Zemin Kat: 160 m², Bodrum Kat: (50/3) m²= 15 m², Asma Kat: (150/2) m²= 75 m², (Toplam: 250 m²). Asma Kat 1/2, Bodrum Kat 1/3 oranında Zemin Katına indirgenmiştir). Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 2 TUNÇSAN Gayrimenkul / 0555 524 34 34

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Zemin Katında konumlu 100 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz aylık 120.000-TL bedelle kiralıktır. Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 3 Sahibinden / 0533 388 63 28

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Zemin Katında konumlu 40 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz aylık 50.000-TL bedelle kiralıktır. Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 4 YILDIZ Emlak / 0506 255 09 20

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan binanın Zemin Katında konumlu 27 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz aylık 43.000-TL bedelle kiralıktır. Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 5 BOZUYUK Emlak / 0506 899 30 68

Değerleme konusu taşınmazların bulunduğu bölgede, cadde üzerinde yer alan Bodrum + Zemin + Asma Katında konumlu, 180 m² Zemin, 120 m² Bodrum, 100 m² Asma Katından ibaret toplam 400 m² alanlı işyeri vasıflı taşınmaz, aylık 375.000-TL bedelle kiralıktır. Zemin Kata indirgenmiş hali Zemin Kat: 180 m², Bodrum Kat: (120/3) m²= 40 m², Asma Kat: (100/2) m²= 50 m², (Toplam: 270 m²). Asma Kat 1/2, Bodrum Kat 1/3 oranında Zemin Katına indirgenmiştir). Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **54 / 84**

Kiralık Dükkan Emsalleri

Emsal No	Mahalle	Kat	Aylık Kira (TL)	Kabul Brüt m2	İlan No.	Tarih	Kiraya Veren	İletişim
1	Gümüşsuyu	B+ZK+Asma	250.000	250	1186864063	22.11.2024	Century 21 Forever	(534) 063-3315
2	Şehit Muhtar	ZK	120.000	100	1173069341	26.11.2024	Tunçsan Gayrimenkul	(555) 524-3434
3	Katip Mustafa	ZK	50.000	40	1186678587	29.11.2024	Sahibinden	(533) 388-6328
4	Şehit Muhtar	ZK	43.000	27	1214683357	02.12.2024	Yıldız Emlak	(506) 255-0920
5	Hacımimi	B+ZK+Asma	375.000	270	1195442231	28.11.2024	My Proje Gayrimenkul	(532) 715-2655

Kiralık Dükkan Kroki



Kiralık Dükkan Emsal Uyumlaştırma Tablosu

Emsal No	Mahalle	Kat	Aylık Kira (TL)	Kabul Brüt m2	TL/m2	Pazarlık Oranı	Pazarlıklı TL/m2	Alan Düzeltme	Konum Kullanım	Düzeltilmiş Birim Fiyat
1	Gümüşsuyu	B+ZK+Asma	250.000	250	1.000	-10,00%	900	0,05%	-15,00%	765
2	Şehit Muhtar	ZK	120.000	100	1.200	-10,00%	1.080	-4,98%	-20,00%	810
3	Katip Mustafa	ZK	50.000	40	1.250	-10,00%	1.125	-6,99%	-15,00%	878
4	Şehit Muhtar	ZK	43.000	27	1.593	-10,00%	1.433	-7,43%	-25,00%	969
5	Hacımimi	B+ZK+Asma	375.000	270	1.389	-10,00%	1.250	0,72%	-35,00%	822
Ortalama TL/m2					1.286		1.158			849

1-6 No.lu emsalin Bodrum Kat alanları Zemin Katına 1/3 oranında, Asma Kat alanları Zemin Katına 1/2 oranında indirgenerek tabloya yansıtılmıştır.

Emsallerin pazarlık ve uyumlaştırma sonucu aylık kira birim fiyatları 849 TL/m² bulunmuş, **850 TL/m²** kabul edilmiştir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 55 / 84

Kiralık Ofis Emsalleri

Emsal 1 COLDWELL Banker / 0544 308 07 72

2. Kat, sokak cephesinde yer alan, 235 m² alanlı değerlendirme konusu taşınmaz aylık 95.000-TL bedelle kiralıktır.

Emsal 2 FİRST Plan Gayrimenkul / 0530 783 37 20

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, Taksim Meydanına yakın konumda yer alan binanın 6. Katında konumlu, 4+1 tip, 200 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz aylık 110.000-TL bedelle kiralıktır. Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 3 CEMİL İPEK Gayrimenkul / 0532 381 96 45

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, Taksim Meydanına yakın konumda yer alan binanın 4. Katında konumlu, 2+1 tip, 120 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz aylık 62.000-TL bedelle kiralıktır. Konum bakımından değerlendirme konusu taşınmazlara kıyasla şerefiyesi yüksektir.

Emsal 4 KONUT Realty / 0532 130 16 95

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, Taksim Meydanına yakın konumda yer alan binanın 4. Katında konumlu, 2+1 tip, 90 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz aylık 38.000-TL bedelle kiralıktır.

Emsal 5 KONUT Realty / 0532 516 36 90

Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu İnönü Caddesinde yer alan binanın 2. Katında konumlu, 140 m² alanlı ofis vasıflı taşınmaz aylık 85.000-TL bedelle kiralıktır (Deniz manzarası bulunması sebebiyle şerefiyesi yüksektir).

Kiralık Ofis Emsal Bilgileri

Emsal No	Mahalle	Kat	Aylık Kira (TL)	Kabul Brüt m2	İlan No.	Tarih	Kiraya Veren	İletişim
1	Ömer Avni	2.NK	95.000	235	1206986618	25.11.2024	Coldwell Banker	(544) 308-0772
2	Gümüşsuyu	6.NK	110.000	200	1214873191	03.12.2024	First Plan Gayrimenkul	(555) 524-3434
3	Gümüşsuyu	4.NK	62.000	120	1180717480	06.11.2024	Cemil İpek Gayrimenkul	(532) 381-9645
4	Gümüşsuyu	2.NK	38.000	90	1203345445	13.11.2024	Konut Realty	(532) 130-1695
5	Ömer Avni	1.NK	85.000	140	1212733787	22.11.2024	Konut Realty	(532) 516-3690

Kiralık Ofis Kroki



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 56 / 84

Kiralık Ofis Emsal Uyumlaştırma Tablosu

Emsal No	Mahalle	Kat	Aylık Kira (TL)	Kabul Brüt m2	TL/m2	Pazarlık Oranı	Pazarlıklı TL/m2	Alan Düzeltme	Konum Kullanım	Düzeltilmiş Birim Fiyat
1	Ömer Avni	2.NK	95.000	235	404	-5,00%	384	-0,86%	0,00%	381
2	Gümüşsuyu	6.NK	110.000	200	550	-5,00%	523	-1,97%	-15,00%	434
3	Gümüşsuyu	4.NK	62.000	120	517	-5,00%	491	-4,52%	-10,00%	420
4	Gümüşsuyu	2.NK	38.000	90	422	-5,00%	401	-5,47%	0,00%	379
5	Ömer Avni	1.NK	85.000	140	607	-5,00%	577	-3,88%	-10,00%	497
ORTALAMA TL/m2					500		475			422

Ofis emsalleri, mümkün olduğunca yakın konumdan ve benzer nitelikli ofisler arasından seçilmiştir. Emsallerin pazarlık ve uyumlaştırma sonucu aylık kira birim fiyatları 422 TL/m² bulunmuş, **420 TL/m²** kabul edilmiştir.

5, 7 ve 9 B.B. No.lu ofisler için anlamlı boğaz görüşü olmadığından 420 TL/m², İnönü Caddesi cepheli 4, 6 ve 8 B.B. No.lu ofisler için görünülük dikkate alınarak yaklaşık %10 fazlası ile **460 TL/m²** kabul edilmiştir.

Aylık Pazar Kiraları

Kiralık dükkân emsal çalışması sonucu, brüt alana göre zemin kat (şube) ortalama kira birim fiyat **850 TL/m²** bulunmuş, diğer bölümler için pazar değeri çalışmasında belirlenen bölüm bazlı oranlar uygulanmıştır.

Kiralık ofis emsal çalışması sonucu brüt alana göre ortalama kira birim fiyat **420 TL/m²-ay** kabul edilmiştir.

İnönü Caddesi'ne cepheli 4, 6 ve 8 B.B. no.lu ofisler için emsal ortalaması üzerinden yaklaşık %10 artışla 460 TL/m², Dümen Sokak cepheli 5-7 ve 9 no.lu bağımsız bölümler için anlamlı boğaz görüşü olmadığından 420 TL/m² değeri kabul edilmiştir.

Buna göre belirlenen bölüm ve bağımsız bölüm bazlı aylık pazar kiraları tabloda gösterilmiştir.

B.B. No	Proje Kat	Nitelik	Bölüm ~m ²	B.B. ~m ²	Kira TL/m ² -ay	Kira TL/Ay	Takdir Edilen B.B. Kira TL/Ay
1	2. Bodrum Kat	Mağaza	412,00	412,00	283	117.000	118.000
2	Zemin Kat	Mağaza (Şube)	110,00	571,00	850	94.000	200.000
	1. Bodrum Kat	Mağaza	235,00		283	67.000	
	1. Bodrum Kat	Mağaza (Şube Depo)	226,00		170	38.000	
3	Zemin Kat Ön	Mağaza (Şube)	80,00	381,00	850	68.000	222.000
	Zemin Kat Arka	Mağaza	301,00		510	154.000	
4	1. NK	Büro	262,00	262,00	460	121.000	120.000
5	1. NK	Büro	235,00	235,00	420	99.000	100.000
6	2. NK	Büro	262,00	262,00	460	121.000	120.000
7	2. NK	Büro	235,00	235,00	420	99.000	100.000
8	3. NK	Büro	262,00	262,00	460	121.000	120.000
9	3. NK	Büro	235,00	235,00	420	99.000	100.000
9 Bağımsız Bölüm Toplam			2.855,00	2.855,00		1.198.000	1.200.000

9 Bağımsız Bölüm için toplam kira 1.200.000 TL/Ay takdir edilmiştir.

5.4.2. Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay Oranları Kullanılmamıştır.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 57 / 84

5.4.3. Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri

Kullanılmamıştır.

5.4.4. Boş Arazi ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi ve Kullanılan Veri ve Varsayımlar ile Ulaşılan Sonuçlar

Kullanılmamıştır.

5.4.5. En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi

Tamamlanmış ve kullanılan yapıdır. Söz konusu taşınmazın mevcut durumu, bulunduğu bölge ve çevre özellikleri dikkate alındığında mevcut kullanım şeklinin en etkin ve verimli kullanım şekli olacağı kanaatine varılmıştır.

5.4.6. Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Kullanılmamıştır.

6. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÖRÜŞ

6.1. Farklı Değerleme Yöntemleri ile Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması ve Bu Amaçla İzlenen Metotların ve Nedenlerinin Açıklaması

Değerleme konusu mağaza ve büro nitelikli gayrimenkuller kira getirili niteliktedir.

Ancak, farklı şerefeyeli konum ve kullanımlara (Zemin Kat, Bodrum Kat) ve cephelere sahip olduğundan, ayrıca kendi içinde bölümler halinde kullanıldığından her biri için uygun örnek veri bulunamaması, genel ortalamaya göre bir direkt kapitalizasyon çalışması yapılmasının hatalı sonuçlar vereceği değerlendirilerek, direkt kapitalizasyon çalışması yapılmamıştır.

Çalışmada kullanılan Pazar Yaklaşımı / Karşılaştırılabilir İşlemler Yöntemi uygulanmış ve değeri gerçekçi yansıttığı kanaatine varılmıştır.

5.1.5.'te yapılan çalışma ile **9 Bağımsız Bölüm için toplam Pazar Değeri;**

323.170.000 TL takdir edilmiştir.

5.4.1.'te yapılan çalışma ile **9 Bağımsız Bölüm için toplam pazar kirası;**

1.200.000 TL/Ay takdir edilmiştir.

Bölüm ve Bağımsız Bölüm Bazlı Takdir Edilen Pazar Değerleri ve Pazar Kiraları Tabloda gösterilmiştir.

B.B. No	Proje Kat	Nitelik	Bölüm ~m ²	B.B. ~m ²	Bölüm Değeri (TL)	Takdir Edilen B.B. Değeri (TL)	Bölüm Kira TL/Ay	Takdir Edilen B.B. Kira TL/Ay
1	2. Bodrum Kat	Mağaza	412,00	412,00	27.470.000	27.470.000	117.000	118.000
2	Zemin Kat	Mağaza (Şube)	110,00	571,00	22.000.000	56.800.000	94.000	200.000
	1. Bodrum Kat	Mağaza	235,00		23.500.000		67.000	
	1. Bodrum Kat	Mağaza (Şube Depo)	226,00		11.300.000		38.000	
3	Zemin Kat Ön	Mağaza (Şube)	80,00	381,00	16.000.000	52.120.000	68.000	222.000
	Zemin Kat Arka	Mağaza	301,00		36.120.000		154.000	
4	1. NK	Büro	262,00	262,00	34.060.000	34.060.000	121.000	120.000
5	1. NK	Büro	235,00	235,00	28.200.000	28.200.000	99.000	100.000
6	2. NK	Büro	262,00	262,00	34.060.000	34.060.000	121.000	120.000
7	2. NK	Büro	235,00	235,00	28.200.000	28.200.000	99.000	100.000
8	3. NK	Büro	262,00	262,00	34.060.000	34.060.000	121.000	120.000
9	3. NK	Büro	235,00	235,00	28.200.000	28.200.000	99.000	100.000
9 Bağımsız Bölüm Toplam			2.855,00	2.855,00	323.170.000	323.170.000	1.198.000	1.200.000

Not: Bağımsız Bölümler birleştirildiğinden bölüm bazlı değerler bilgi için gösterilmiştir.

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükkçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

 girisim gayrimenkul-değerleme	GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler	31.12.2024 2024-ŞGYO-0035 Sayfa 58 / 84
--	---	--

6.2. Asgari Husus ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri

Asgari hususlara raporda yer verilmiştir.

6.3. Yasal Gereklerin Yerine Getirilip Getirilmediği ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin ve Belgelerin Tam ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

Dosyasında Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamakla birlikte müşteriden temin edilen 19.03.1987 tarih 3099-22/8-987 No.lu “2981 Sayılı Yasa Kapsamındaki Yapının “Ruhsat ve Yapı Kullanma İzni Birlikte” verilen Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma izin belgesi bulunmaktadır (Röleve Projesi üzerinde “2981 Sayılı Yasaya Göre Ruhsat ve İskan Verildi” kaşesi bulunmaktadır.)

Yapı Ruhsatı / Yapı Kullanma İzin Belgesi, Yapı Kayıt Belgesi bulunması ve Kat Mülkiyeti kurulmuş olması dikkate alınarak yasal gerekliliği olan belgelerin mevcudiyeti kabul edilmiştir.

6.4. Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat ve İpotekler ile İlgili Görüş

TAKBİS kayıtları [3.1.4.](#)’te, TAKBİS örnekleri [EK-2](#)’de yer almaktadır.

TAKBİS tarihi itibarıyla, taşınmazın tapu sicilinde devri ve değeri etkileyen herhangi bir beyan, şerh, irtifak ve rehin kaydı bulunmamaktadır.

6.5. Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

İncelenen belgeler kapsamında devredilmesinde bir sınırlama tespit edilmemiştir.

6.6. Değerleme Konusu Arsa veya Arazi ise, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığına Dair Bilgi

Değerleme konusu ofisler, 1987 yılında Yapı Kullanma İzin Belgesi alınmış, kat mülkiyeti tesis edilmiş yapıda yer almaktadır.

6.7. Değerleme Konusu Üst Hakkı veya Devre Mülk Hakkı ise, Üst Hakkı ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu gayrimenkullerde TAKBİS tarihi itibarıyla üst hakkı belirtmesi bulunmamaktadır.

6.8. Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fiili Kullanım Şeklinin ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbiriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş ile Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş (Bu Bentte, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İçin III-48.1 Sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin, Gayrimenkul Yatırım Fonları İçin III-52.3 Sayılı “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin İlgili Maddeleri Kapsamında ve İlgili Maddelere Atıf Yapmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gereklemektedir.)

Değerleme konusu mağaza/ofis (Ticari) nitelikli gayrimenkullerin tapudaki nitelikleri ile fiili kullanım şekilleri birbiriyle uyumludur.

2 ve 3 no.lu bağımsız bölümlerin uyumsuzluklarına yönelik Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.

Ofis nitelikli bağımsız bölümlerin içinde ihtiyaç dahilinde, hafif malzeme ile basit tadilat niteliğinde iç mahaller oluşturulduğu görülmüştür.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa 59 / 84

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği MADDE 4 – Tanımlar bölümünde

i) Basit tamir ve tadil: Yapılarda esaslı tadilat kapsamında olmayan, taşıyıcı sistemi, bağımsız bölümün dış cephesini, ıslak hacimlerin yerini ve sayısını değiştirmeyen; derz, iç ve dış sıva, boya, badana, oluk dere, doğrama, döşeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı onarımı ve kiremit aktarılması gibi her türlü tamir ve tadil işlemlerini, MADDE 59 – Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler

(1) Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir. (Ek cümle:RG-25/2/2022-31761) Ayrıca iç mekânların tasarımına dair iç mekân projesi değişikliği ile taşıyıcı sistemi ve yangın güvenliğini etkilemeyen mahal listesi değişiklikleri de ruhsata tabi değildir.

Yukarıdaki açıklamalar kapsamında, bağımsız bölümler içinde hafif malzeme ile oluşturulan iç mahallerin basit tadilat niteliğinde olduğu, ruhsata tabi olmadığı değerlendirilmiştir.

Gayrimenkul Yatırım Ortakları için III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”in 7. Bölüm 22. Maddesi 1. Fıkrasının (a) bendi “(Değişik: RG-9/10/2020-31269)

Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve satın almayı veya satmayı vaad edebilirler.

Şu kadar ki münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek ortaklıklar sadece altyapı yatırım ve hizmet konusu olan gayrimenkuller ile ilgili olan işlemleri gerçekleştirebilir.” ve (b) bendi “(Değişik:RG-2/1/2019-30643) Portföylerine alınacak her türlü bina ve benzeri yapılara ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınmış ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olması zorunludur. Ancak, mülkiyeti tek başına ya da başka kişilerle birlikte ortaklığa ait olan otel, alışveriş merkezi, iş merkezi, hastane, ticari depo, fabrika, ofis binası ve şube gibi yapıların, tamamının veya bölümlerinin yalnızca kira geliri elde etme amacıyla kullanılması halinde, anılan yapıya ilişkin olarak yapı kullanma izninin alınması ve tapu senedinde belirtilen niteliğinin taşınmazın mevcut durumuna uygun olması yeterli kabul edilir.”

Ayrıca, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun geçici 16’ncı maddesi kapsamında “yapı kayıt belgesi alınmış olması, bu fıkrafta yer alan yapı kullanma izninin alınmış olması şartının yerine getirilmesi için yeterli kabul edilir.”

Değerleme konusu taşınmazların tapudaki niteliklerinin mevcut kullanımı ile uyumlu olması, devredilebilmelerine ilişkin bir sınırlama bulunmaması, nitelikli tadilat için Yapı Kayıt Belgesi bulunması, Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunması ve Kat Mülkiyeti tesis edilmiş olması dikkate alınarak GYO portföyünde “Ticari Bağımsız Bölüm” olarak bulunmalarında bir engel olmadığı kanaatine varılmıştır.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 60 / 84

7. SONUÇ

7.1. Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

TAKBİS kayıtları 4.1.4.'te yer almaktadır. TAKBİS tarihi itibarıyla bağımsız bölümler üzerinde devri ve değeri etkileyen herhangi bir şerh, beyan, irtifak ve rehin kaydı bulunmamaktadır.

2 ve 3 no.lu bağımsız bölümlerin uyumsuzluklarına yönelik Yapı Kayıt Belgesi bulunmaktadır.

Ofis nitelikli bağımsız bölümlerin içinde ihtiyaç dahilinde, hafif malzeme ile basit tadilat niteliğinde iç mahaller oluşturulması basit tadilat niteliğinde değerlendirilmiştir.

Yapı Kayıt Belgesi 2 ve 3 no.lu bağımsız bölümlerin bölünerek ve/veya birlikte kullanımlarına ilişkin açıklamalar ilgili bölümlerde yapılmıştır.

Değerleme konusu taşınmazların tapudaki niteliklerinin mevcut kullanımı ile uyumlu olması, devredilebilmelerine ilişkin bir sınırlama bulunmaması, nitelikli tadilat için Yapı Kayıt Belgesi bulunması, Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunması ve Kat Mülkiyeti tesis edilmiş olması dikkate alınarak GYO portföyünde "Ticari Bağımsız Bölüm" olarak bulunmalarında bir engel olmadığı kanaatine varılmıştır.

Değer, gayrimenkul üzerinde değeri ve devri etkileyen herhangi bir takyidat bulunmaması esasına göre belirlenmiştir. Cins tashihi yapılması önerilmektedir.

7.2. Nihai Değer Takdiri

7.1.'de ve rapor içeriğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda, 1, 2 ve 3 bağımsız bölüm no.lu "Mağaza" nitelikli, 1. Normal Katta 4 ve 5 No.lu, 2. Normal Katta 6 ve 7 No.lu, 3. Normal Katta 8 ve 9 No.lu "Büro" nitelikli 9 adet bağımsız bölümün Pazar Değeri KDV Hariç toplam 323.170.000 TL, KDV/Stopaj hariç aylık Pazar Kirası toplam 1.200.000 TL takdir edilmiştir.

B.B No	Pazar Değeri (TL)	Pazar Kirası (TL/Ay)
1	27.470.000,00	118.000,00
2	56.800.000,00	200.000,00
3	52.120.000,00	222.000,00
4	34.060.000,00	120.000,00
5	28.200.000,00	100.000,00
6	34.060.000,00	120.000,00
7	28.200.000,00	100.000,00
8	34.060.000,00	120.000,00
9	28.200.000,00	100.000,00
Toplam	323.170.000,00	1.200.000,00

Nihai olarak Toplam;

Pazar Değeri; 323.170.000,00 TL (ÜçyüzyirmiüçMilyonYüzyetmişBinTürkLirası) + KDV

KDV/Stopaj Hariç Pazar Kirası; 1.200.000,00 TL/Ay (BirMilyonİkiyüzBinTürkLirası)

Takdir edilmiştir.



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **61 / 84**

Ekler

- 1 - Tapu Örnekleri
- 2 - TAKBİS Belgeleri
- 3 - Proje Bilgileri
- 4 - Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi
- 5 - Taşınmaz Fotoğrafları
- 6 - Değerleme Uzmanlarının Lisans ve Tecrübe Belgeleri



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **62 / 84**

EKLER

1. Tapu Örnekleri

ANA GAYRİMENKULİN	İl	İSTANBUL		 TAPU SENEDİ			
	İlçesi	BEYOĞLU					
	Mahallesi						
	Köyü	ÖMERGAZİNİ					
	Sokağı						
	Mevkii						
	Pafta No.	Ada No.	Parşel No.	Niteligi	Yüzölçümü		
					ha	m ²	dm ²
KT	5	7	1/100000 ZEMİN ALTI FORMAL KATI KAGIDER İS KİLE			960,63 m ²	
Sınırı							
KAT MÜLKİYETİ ☐				KAT İHTİSAP ☐		DEVRE MÜLK ☐	
Sahibi		Niteligi		Arsa Payı		BLOK No.	Kat No.
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	
Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi		Eskiye Sahibi	
Sahibi		Sahibi		Sahibi		Sahibi	

[illegible][illegible]

ANA GAYRİMENKUL UN	İli	İSTANBUL		Türkiye Cumhuriyeti		 Tapu No 4	
	İlçesi	BEYOĞLU					
	Mahallesi	ÖMERGAZİ					
	Köyü						
	Sokağı						
Mevki	KONUK ÇARŞISI		Tapu No				
Pafta No.	ANONİM	Arka No.	ÖNCE	Nispeti		Yatırım	
					ha	m ²	dmm
	5	2	0.5	BEYOĞLU M. ZEMİN ALTI İNDEKAL	960.43 m ²		
Sınırı	Plandadır			KATILIMCI İSİMİ			
KAT MÜLKİYETİ	KAT İRTİFAKI		DEVRE MÜLK				
Satış Bedeli	Nispeti		Arşak Payı	Ekik No.	Katı No.	İşgizme Etm. No.	
	0.00		0.00	0.00/0.00			
BAGIMSIZ BÖLÜM	Bu alanın ŞİRKET FİDANİ GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ mülkiyetindedir. Bu alanın ŞİRKET FİDANİ GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ adına Şirket Kapalı Alanı Olarak Değerlendirilmiştir. YATIRIM PLANI, YATIRIMCI PLANI DEĞERLENTİRİLMİŞTİR.						
	Edinme Şekli						
Sayı	ŞİRKET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ						
	Tarih						
Gözetici	Yatırım No.	Dit No.	Satış No.	Sıra No.	Tarih	Gözetici	
Dit No.	590	14	1344		14/01/2023	Dit No.	
Satış No.	Sözleşme Üzerine					Satış No.	
	Pay SAHİN						
Sıra No.	Yatırım Mülkiyetine					Sıra No.	
Tarih	NOT : - Her katın kapalı alanı için bir parçanın bir parçasıdır. Yatırım planı ve diğer belgelerle birlikte.					Tarih	

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

: 0 (212) 872 16 36

☀: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr ⌨: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **63** / **84**

[illegible]

ANA GAYRİMENKUL	İl	İSTANBUL		Türkiye Cumhuriyeti  TAPU SENEDİ	6 Fotokopisi
	İlçesi	BEYOĞLU			
	Mahalleleri				
	Köyü	OMERİYYATI			
	Sokağı				
Mevkii	KÜLTÜR ÇARŞISI				
Pafta No.	Ada No.	Parcel No.	Niteligi		Yüzölçümü
1	2	3	DÜZ BODURLU ZEMİN ALTI KODLULU		100,63 m ²
KATILIM KARŞILIĞI İSTİSNA					
Sınırı	Planlar ile				
Zeminin Sınırına Pafta: 21337145, KIRKÇALI İlçesi, Beşiktaş İlçe Kurumları Bölgesi, Kırkçali Mahallesi, Kırkçali Sokakı, 100,63 m ² Alanı					
KAT KULLANIMI		KAT İSTİFASI		DİĞERE BİLGİLER	
Satış Bedeli		Niteligi		Arsa Payı	Blok No.
2.00		Düzenli		250.000,00	3
Yatırım ŞİRKETİ İZMİR DEĞİRLER VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ olarak ilgili: İzmir ŞİRKET GAYRİMENKUL YATIRIM DÜZENLİ KATILIM ANONİM ŞİRKETİ adında 25000000 TL sermayeli anonim şirket kurulmuştur. YÖNETİM PLANI: 16/01/2017					
Edinme Sebebi					
Satış					
İZMİR GAYRİMENKUL YATIRIM DÜZENLİ KATILIM ANONİM ŞİRKETİ					
Tutar					
Tutar					
Geldisi	Yerleşme No.	Cilt No.	Sayfa No.	Sıra No.	Tarih
Cilt No.	510	14	1346	1445121020	Cilt No.
Sayfa No.	Belirli Üyeye:				Sayfa No.
Sıra No.	Emir ŞAHİN				Sıra No.
Tarih	Yükümlü Müker Yönetimci				Tarih
NOT: 1- Katilime giren her bir kişi ve şirket için tapu harcı mükerrer olarak ödenmiştir. 2- Katilime giren her bir kişi ve şirket için tapu harcı mükerrer olarak ödenmiştir.					

[illegible]

ANA GAYRİMENKULÜN		İl		T.C. TÜRKİYE		 Türkiye Cumhuriyeti TAPU SENEDİ			
		İlçesi		EYLÜĞÜ					
		Mahallesi		ÖMERAYIN					
		Köyü							
		Sokağı							
87		Mevkii							
		Pafta No.		Ada No.				Parşel No.	
		Nispeti						Yüzölçümü	
		ha		m ²				dinye	
		5		7				100 63 m ²	
Sınırı		Plandolar		1:50000		1:50000		1:50000	
Zemin		Zemin		Zemin		Zemin		Zemin	
KAT MÜLKİYETİ		KAT İRTİFAĞI		DİĞERE MÜLK					
Satış Bedeli		Nispeti		Arsa Payı		Blok No.		Kat No.	
1000		1000		240 000		1		1	
Edinme Süresi		1000		1000		1000		1000	
Sahibi		SİRKİS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ		Tarih					
Geldisi		Yatırma No.		Cilt No.		Sıra No.		Tarih	
Cilt No.		500		14		1349		14/01/2020	
Sahife No.						Sıra No.		Sahife No.	
Sıra No.						Tarih		Tarih	
Tarih						Tarih		Tarih	

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

: 0 (212) 872 16 36

✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr

**GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU**

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024


2024-ŞGYO-0035

Sayfa 64 / 84

ANA GAYRİMENKULÜN	İli	İSTANBUL		 TAPU SENEDİ	Fotoğraf 9		
	İlçesi	BEYOĞLU					
	Mahallesi	ÖMERAVNI					
	Köyü						
	Sokağı						
	Mevkii						
	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.				
87	5	7	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGİR İŞ HANI	ha	m ²	dm ²	
Sınırı	Planındadır						
Zemin Sistem No : 21377345 ORKodu kullanarak taşınmazın haritasına ulaşabilirsiniz.							
KAT MÜLKİYETİ		KAT İRTİFAKI		DEVRE MÜLK			
X							
Satış Bedeli		Niteliği		Arsa Payı	Blok No.	Kat No.	Bağımsız Blm. No.
0,00		Büro		240/4000	-/-	3	9
BAĞIMSIZ BÖLÜM	Edinme Sebebi	Tamamı ŞEKER PROJE GELİŞTİRME VE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ adına kayıtlı ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ adına Tüzel Kişiliklerin Ünvan Değişikliği işleminden. YÖN.PLANI :YÖNETİM PLANI:10/07/1987					
	Sahibi	ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ Tam					
Geldisi		Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarihi	
Cilt No.		590	14	1349		14/01/2020	
Sahife No.		Siciline Uygundur. Eray ŞAHİN Yetkili Müdür Yardımcısı					Cilt No.
Sıra No.							Sahife No.
Tarih		NOT : * Mülkiyetin gayri ayni haklar ile şehirler için tapu kütüğüne müracaat edilmelidir. ** Tebligat Kanunu Hükümleri gereğince adres değişikliği ilgili Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilecektir.					Sıra No.
							Tarih

D.M.O Basım İşl. Md.

Döner Sermaye İşletmesi tarafından bastırılmıştır.



Stok No 199

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 65 / 84

2. TAKBİS Belgeleri

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12-12-2024-17:05

webtapu

Kayıt Oluşturan: BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler İçin Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21877309	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Niteliği:	Mağaza
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADDESİ	Blok/Kat/Ort./BENo:	7/2.BODRUM/71
City/Sayfa No:	14/1341	Arsa Payı/Payda:	248/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Niteliği:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARŞIRIŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş.Bİ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye

1 / 2

Beyan YÖNETİM PLANI:10/07/1987 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye
515201108	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Ünav Değişikliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) qnyvSuhK5q5 kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

1

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12-12-2024-17:05

webtapu

Kayıt Oluşturan: BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler İçin Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21242265	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Niteliği:	Mağaza
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADDESİ	Blok/Kat/Ort./BENo:	7/1.BODRUM/72
City/Sayfa No:	14/1342	Arsa Payı/Payda:	416/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Niteliği:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARŞIRIŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş.Bİ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye

1 / 2

Beyan YÖNETİM PLANI:10/07/1987 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye
515201110	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Ünav Değişikliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) jKotLwtUks kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12-12-2024-17:05

webtapu

Kayıt Oluşturan: BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler İçin Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21242266	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Niteliği:	Mağaza
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADDESİ	Blok/Kat/Ort./BENo:	7/ZEMİN/73
City/Sayfa No:	14/1343	Arsa Payı/Payda:	416/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Niteliği:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARŞIRIŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş.Bİ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye

1 / 2

Beyan YÖNETİM PLANI:10/07/1987 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye
515201111	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Ünav Değişikliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) 6lPMhnnMif kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

3

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12-12-2024-17:04

webtapu

Kayıt Oluşturan: BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler İçin Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21877340	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Niteliği:	Büro
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADDESİ	Blok/Kat/Ort./BENo:	7/1/4
City/Sayfa No:	14/1344	Arsa Payı/Payda:	240/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Niteliği:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARŞIRIŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş.Bİ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye

1 / 2

Beyan YÖNETİM PLANI:10/07/1987 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi Tarih-Yemyiye	Teklin Sebabi Tarih-Yemyiye
515201099	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Ünav Değişikliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) 4NmVj5OGJyN kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

4

2 / 2

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 66 / 84

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12.12.2024-17:04

webtapu
Gayrimenkul Değerleme

Kayıt Oluşturan: BARIŞ ÇAN YILDIRIM (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21377341	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İl/İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Nitelik:	Büro
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADEDESİ	Blok/Kat/Giriş/BBNö:	/1/5
Cilt/Sayfa No:	14/1345	Arsa Payı/Payda:	240/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Nitelik:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

S/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
-------	----------	--------------	---------------------------	-----------------------------

1 / 2

Beyan	YÖNETİM PLANI:10/07/1987(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi-Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
515201100	(SIN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Uzman Değerleşliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programını ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) eATYaj38tf kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



5

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12.12.2024-17:04

webtapu
Gayrimenkul Değerleme

Kayıt Oluşturan: BARIŞ ÇAN YILDIRIM (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21377342	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İl/İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Nitelik:	Büro
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADEDESİ	Blok/Kat/Giriş/BBNö:	/2/6
Cilt/Sayfa No:	14/1346	Arsa Payı/Payda:	240/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Nitelik:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

S/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
-------	----------	--------------	---------------------------	-----------------------------

1 / 2

Beyan	YÖNETİM PLANI:10/07/1987(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi-Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
515201102	(SIN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Uzman Değerleşliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programını ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) 8J0Jdubg76S kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



6

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12.12.2024-17:05

webtapu
Gayrimenkul Değerleme

Kayıt Oluşturan: BARIŞ ÇAN YILDIRIM (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21377343	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İl/İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Nitelik:	Büro
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADEDESİ	Blok/Kat/Giriş/BBNö:	/2/7
Cilt/Sayfa No:	14/1347	Arsa Payı/Payda:	240/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Nitelik:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

S/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
-------	----------	--------------	---------------------------	-----------------------------

1 / 2

Beyan	YÖNETİM PLANI:10/07/1987(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi-Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
515201104	(SIN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Uzman Değerleşliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programını ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) Fk0bwQZGnir kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



7

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR. Tarih: 12.12.2024-17:05

webtapu
Gayrimenkul Değerleme

Kayıt Oluşturan: BARIŞ ÇAN YILDIRIM (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	Kat/Mülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Tapınmaz Kimlik No:	21377344	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
İl/İlçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Nitelik:	Büro
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	İNÖNÜ CADEDESİ	Blok/Kat/Giriş/BBNö:	/3/8
Cilt/Sayfa No:	14/1348	Arsa Payı/Payda:	240/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Tapınmaz Nitelik:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

S/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
-------	----------	--------------	---------------------------	-----------------------------

1 / 2

Beyan	YÖNETİM PLANI:10/07/1987(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)								
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Payı/Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebabi-Tarih-Yemyıye	Teklin Sebabi-Tarih-Yemyıye
515201105	(SIN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişilerin Uzman Değerleşliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programını ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) 69HStHAKh5 kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



8

2 / 2

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **67 / 84**

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 12-12-2024-17:05

Kaydı Oluşturan: **BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	KatMülkiyeti	Ada/Parsel:	5/7
Taşınmaz Kimlik No:	21377345	AT Yüzölçümü(m2):	560.63
il/ilçe:	İSTANBUL/BEYOĞLU	Bağımsız Bölüm Nitelik:	Büro
Kurum Adı:	Beyoğlu	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	ÖMERAVNİ	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	9
Mevkii:	İNÖNÜ CADDESİ	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	/3//9
Cilt/Sayfa No:	14/1349	Arsa Pay/Payda:	240/4000
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	ÜÇ BODRUM ZEMİN ALTI NORMAL KATLI KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/i	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkın Sebebi-Tarih-Yevmiye
-------	----------	--------------	---------------------------	-----------------------------

1 / 2

Beyan	YÖNETİM PLANI:10/07/1987(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)			
-------	--	--	--	--

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliğı No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkın Sebebi-Tarih-Yevmiye
515201107	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Tüzel Kişiliklerin Ünvan Değışikliği 14-01-2020 590	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) p2eznE_Exu_ kodunu Online işlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **68 / 84**

3. Yapı Kayıt Belgesi



CSB01000516688901

**T.C. ÇEVRE VE
ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI**

YAPI KAYIT BELGESİ

Belge No : 6FR26G6H
Başvuru Numarası : 5166889
Düzenleme Tarihi : 04.05.2019

Belgenin Kapsamı : Bağımsız Bölüm için verilmiştir.
Belgenin Niteliği : KARMA (KONUT + TİCARİ)
Yapının Adresi : İl:İSTANBUL, İlçe:ŞİŞLİ, Mahalle:FULYA,
Caddesi:Sokak:BÜYÜKDERE CADDESİ, Dış Kapı
No:36 A, Ada:2, Parsel:8
Arsa Alanı : 527,69 m²
Bağımsız Bölüm Alanı : 597,00 m²
Bağımsız Bölüm Numarası : 2,4,9,10,11,12

İşbu belge, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16. maddesi doğrultusunda; başvuru yapmanın beyanına uygun olarak düzenlenmiştir.

Bu belgenin doğruluğu
<https://www.turkiye.gov.tr/csb-imar-barisi-belge-dogrulama> adresinde
veya mobil cihazlarınıza yükleyebileceğiniz e-Devlet Kapısı'na ait
Barkodlu Belge Doğrulama uygulaması vasıtası ile yandaki karekod
okutularak kontrol edilebilir.





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 69 / 84

4. İmar Durumu

T. C. İSTANBUL BELEDİYESİ
İmar Müdürlüğü
Sayı : 985/15490
Günü :

İşin : RUHSAT BÜROSU
Adres :
Yazıya
İlgili 12/2/1986 Tarih ve 15490 sayılı Karşıktır.
Dilekçe

İmar Durumu ve İnşaat şartları mer'î İmar Planı ve İmar mevzuatına uygun olarak boş Arsa için aşağıda gösterilmiştir. Bu İmar Durumu ile yalnız Proje tanzim ettirilebilir. İnşaat yapılamaz. İmar Planında ve mevzuatta bir değişiklik olursa hiç bir hak iddia edilemez.

Proje ile müracaat esnasında İSKİ Gnl. Müdürlüğünce tasdikli Fosseptik veya Kanat Projesi, tapudan alınacak röperli Kroki, Harita Müdürlüğünden alınacak İmar istinadına Rövelesi, Blok çizimleri, ön arka ve komşu Bahçe mesafeleri, tabii zemin ve yol kotları ile icabeden ve diğer muhtelif En-Boy kesimleri, ısı yalıtım projesi ve raporu eklenecektir.

* 26.4.984 t.t. otopark yönü tabidir.
* 5.2.986 tarih ve 985/4690 sayılı Büyükşehir belediye başk. yazısına istinaden "Gümüşsuyu cad. otopark giriş-çıkışı yapılamaz."

1
500

Mer'î İmar Planı

Adı	5 ADA TADİLAT PLANI	Bina Yüksekliği	H: 21.50 mt.	İnşaat Nizamı	BİTİŞİK
Tasdik tarihi	8.8.969	Bina Derinliği		İnşaat Nizamı	
Ölçeği	1/1000	Ön Bahçe Mesafesi		Bina Sahası Emsali %	
İlçesi	BEYOĞLU	Yan Bahçe Mesafesi		İnşaat Sahası Emsali	
Bel. Şubesi		Arka Bahçe Mesafesi		İlraz şartları	Cephe
Mahallesi	ÖMERAVNİ	Kot Alınacak Nokta	YÖNT.	Saha	
Sokağı	GÜMÜŞSUYU CAD.			Çatı katı	Yapılamaz
Kadastro	Pafta	Ada	Parsel	Yüz Ölç.	
	87	5	7		

Harita durumu kadastro paftasına ve çizimine uygun olarak tanzim ve imza edildi.
Adı Soyadı: BEYLA DOLUNAY
Harita: 28.12.1986
Memuru: İmza

İmar durumu imar planı ve imar mevzuatına uygun olarak tanzim ve imza edildi.
Adı Soyadı: FATİME ARIN
Raporör: İmza
İmza: 28.12.1986

Adı Soyadı: OSMAN ERGÜL
İmar Durumu Bürosu: İmza
İmza: 28.12.1986

Adı Soyadı: FATİME ARIN
İmar ve Planlama Müdürü V. İmza
İmza: 28.12.1986



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **70 / 84**

5. Proje Bilgileri

22307 26 Mart 1987

İstanbul, Beyoğlu - 5

GÜMÜSSUYUNDA BÜRO BİNASI

TANERİ ALPPAY CANDAN BATUR
mimarlık müşavirlik atölyesi

MÜTEAHHİT
İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş.

ADI SOYADI
TANERİ ALPPAY CANDAN BATUR

DİPL. NO
1735 278

İMZA

STATİK

TESİSAT

ELEKTRİK

ÇİZEN
OLÇER

PAFTA NO

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

RÖLEVE PROJESİ

YAPININ

MÜRACATCI	İLÇESİ	MAHALLESİ	SOKAK	PAFTA	ADA	PARSEL
A. Mansur Şahin	Beyoğlu	Ömeravni	İnönü Cd	87	5	7

YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜRONUN

ADI SOYADI	ÜNVANI	KARNE NO	İMZA
Sinaz Güner	İns. Müh.	6-1374	Sinaz Güner

YUKARIDA ADRESİ VE SORUMLUSU YAZILI YAPI..... BODRUM / ZEMİN / NORMAL

KATAN İBARET OLUP İMAR MEVZUATINA AYKIRI.....

YAPININ İRTİFAKI / KAT MÜLKİYETİ.....

YAPI KUSURLARI

- 1- Mevcut binanın ikinci giriş kapısı iptal edilmiştir.
- 2- Normal katlardaki tuvaletlerin yerleri değiştirilmiştir.
- 3- Katut katlarındaki değişiklik yoktur.
- 4- Otopark belediye sınırları içindedir.

2001 S. Yasa 984
Ruhset ve İhtisat Verildi.
Tarih : 11.3.1987
Sıra : 2097 55 187

T.C. İSTANBUL İLİ

İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SAĞI. 1850

TEKNİK ELEMAN
Erol Candogan
Ruhset

ŞEF
Nail Matlap
Büro Şefi

MÜDÜR
Fatime Ann

19 MART 1987

MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

TANERİ ALPPAY CANDAN BATUR
Dip. No: 1735
Oda No: 1735
B.C. No: 1816

CANDAN BATUR
Dip. No: 134-2678
Oda No: 8719
B.C. No: 6611

İmar yön. 330 med göre bace yapılmadığı için verilmez.

H = 29.50 mt. irtifada
3. Bod + 2. Bod +
1. Bod + Zemin +
6 Normal katı

projesi

BAYRAM ALPAĞLAN
İng. Yök. Mühendisi
Oda Sic. No: 1 22275

ALAATTİN Y. MİMAR
Ruhset

18 MART 1987

BAĞIMSIZ BÖLÜM NO	BULUNDUĞU KAT	HİSSESİ	EKLİNTİSİ	NİTELİĞİ
1	2 BODRUM KAT	1000 / 42	—	MAĞAZA
2	1 BODRUM KAT	1000 / 128	—	MAĞAZA
3	ZEMİN KAT	1000 / 80	—	BÜRO
4	1 NORMAL KAT	1000 / 65	—	MAĞAZA
5	"	1000 / 60	—	"
6	2 NORMAL KAT	1000 / 65	—	"
7	"	1000 / 60	—	"
8	3 NORMAL KAT	1000 / 65	—	"
9	"	1000 / 60	—	"
10	4 NORMAL KAT	1000 / 65	—	"
11	"	1000 / 60	—	"
12	5 NORMAL KAT	1000 / 60	körmürlük	DAİRE
13	"	1000 / 65	körmürlük	DAİRE
14	6 NORMAL KAT	1000 / 60	körmürlük	"
15	"	1000 / 65	körmürlük	"

TOPLAM 15 (ONBEŞ) BAĞIMSIZ BÖLÜMDÜR.

ALAATTİN Y. MİMAR
Ruhset

GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36

🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr 📠: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **74 / 84**

7. Taşınmaz Fotoğrafları





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024

2024-ŞGYO-0035

Sayfa **75 / 84**



Arka Cephe



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36





🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa 76 / 84

Banka Şubesi Giriş Katı



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36


🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **77 / 84**

Banka Şubesi 1. Bodrum Kat Kullanım Alanı





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **78 / 84**

2. Bodrum Kat 1 No.lu Bağımsız Bölüm






GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **79 / 84**

3 No.lu B.B. Zemin Kat Farklı Kiracı Kullanım Alanı



GİRİŞİM Gayrimenkul Değerleme A.Ş.

Mimaroba Mah. Mustafa Kemal Bulvarı Colorist Sitesi B Blok No: 4/1 Daire: 37 Büyükçekmece/İstanbul

☎: 0 (212) 872 16 36



🌐: www.ggd.com.tr ✉: info@ggd.com.tr Kep: girisimgayrimenkul@hs03.kep.tr



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **80 / 84**


2 No.lu B.B. 1. Bodrum Kat Farklı Kiracı Kullanım Alanı



Bina Girişi



Ofis Girişleri (İçleri Görülememiştir)





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **82 / 84**





GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **83 / 84**

8. Değerleme Uzmanlarının Lisans ve Tecrübe Belgeleri


Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

Tarih : 03.01.2018 No : 407550

GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

Erman ERGÜN

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.


Levent HANLIOĞLU
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ


Tuba ERTUGAY YILDIZ
GENEL MÜDÜR




Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu

Tarih : 15.02.2016 No : 405180

GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

Yasin ÇABUK

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.


Levent HANLIOĞLU
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ


Tuba ERTUGAY YILDIZ
GENEL MÜDÜR




T.C. Sermaye Piyasası Kurulu

MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 03.01.2019 Belge No: 2019-02.3029

Sayın Erman ERGÜN
(T.C. Kimlik No: 29732034718 - Lisans No: 407550)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Gayrimenkul Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 3 (üç) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.


Doruk KARŞI
Genel Sekreter


Şinasi BAYRAKTAR
Başkan


T.C. Sermaye Piyasası Kurulu

MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 19.11.2019 Belge No: 2019-01.2291

Sayın Yasin ÇABUK
(T.C. Kimlik No: 27374272284 - Lisans No: 405180)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde "Sorumlu Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.


Doruk KARŞI
Genel Sekreter


Encan AYDOĞDU
Başkan



GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU
İstanbul, Beyoğlu, Ömeravni Mah. 5 Ada 7 Parsel
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 No.lu Bağımsız Bölümler

31.12.2024
2024-ŞGYO-0035
Sayfa **84 / 84**



Sermaye Piyasası
Lisanslama Sicil ve Eğitim Kurululuğu

Tarih : 23.10.2018 No : 410944

GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

Soner GÖKDAĞLI

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.


Levent HANLIOĞLU
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ


Tuba ERTUGAY YILDIZ
GENEL MÜDÜR





MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi: 05.04.2019 Belge No: 2019-01.1145

Sayın Soner GÖKDAĞLI
(T.C. Kimlik No: 23063262802- Lisans No: 410944)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerlendirme alanındaki
tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde
"Sorumlu Değerleme Uzmanı" olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe
şartını sağladığınız tespit edilmiştir.


Doruk KARŞI
Genel Sekreter


Şinasi BAYRAKTAR
Başkan