

Gayrimenkul Değerleme Raporu

2 Adet Bağımsız Bölüm
(Şube ve Ofis)

Hobyar Mahallesi
417 Ada 7 Parsel

Hobyar Mahallesi
Fatih / İstanbul



Rapor Tarihi;
30.06.2026

Rapor No;
2026_896

Sunulan;
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Hazırlayan;
Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.



GAYRİMENKULÜ TANITICI FOTOĞRAFLAR



Genel Görünüm




Genel Görünüm



Genel Görünüm



Genel Görünüm



Konu Gayrimenkullerin Hava Fotoğrafına Göre Konumu



Yönetici Özeti**Değerleme Raporun İlişkin Bilgiler**

Raporu Talep Eden	Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Raporu Hazırlayan Kurum	Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Tarihi	25.06.2026
Rapor Tarihi ve Numarası	30.06.2026 / 2026_896
Değerlenen Mülkiyetlerin Hakları	Tam Hissesi
Değerlemenin Amacı	Bu değerleme raporu, GYO portföyünde yer alan gayrimenkulün Pazar değerinin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

Gayrimenkule İlişkin Bilgiler

Gayrimenkullerin Kullanımı	Banka Şubesi ve Büro
Gayrimenkullerin Açık Adresi	Hobyar Mah. Şeyhülislam Hayri Efendi Cad. No: 6 Fatih, İstanbul (Banka Şubesi) Hobyar Mah. Zahir borsası Sk. No: 7 Fatih, İstanbul (Büro)
Tapu Kayıtları	İstanbul ili, Fatih İlçesi, Hobyar Mahallesi, 176 m ² yüzölçüme sahip, 417 ada, 7 parsel numaralı "Kargir İş Hanı"
İmar Durumu	Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 1. Derece Koruma Bölgesinde, "Geleneksel Ticaret" alanında kalmakta olup H:6.50m yapılaşma şartlarına sahiptir.
En Etkin ve En İyi Kullanımı	Dükkan ve Ofis

Değer Tablosu (30.06.2026 tarihli) Tam Hisse Değeri

2 Adet Bağımsız Bölüm (Şube ve Büro)	(KDV Hariç)	(KDV Dahil)*	
Pazar Değeri	229.120.000	274.944.000	TL

* % 20 KDV uygulanacağı varsayılarak bilgi amaçlı gösterilmiştir.

Hazırlanan değerleme raporu için aşağıdaki hususları;

- o Raporda sunulan bilgiler ve araştırmaların Değerleme Uzmanının bildiği ve açıkladığı kadıyla doğru olduğunu;
 - o Raporda belirtilen analizlerin ve sonuçların sadece belirtilen varsayımlar ve koşullarla sınırlı olduğunu;
 - o Değerleme uzmanı olarak değerlendirme konusunu oluşturan gayrimenkulle herhangi bir ilişkimiz olmadığını;
 - o Rapor konusu gayrimenkulle ilgili herhangi bir önyargımızın olmadığını;
 - o Değerleme ücretimizin raporun herhangi bir bölümüne bağlı olmadığını;
 - o Değerleme çalışmalarımızı ahlaki kural ve performans standartlarına göre gerçekleştirdiğimizi;
 - o Değerleme uzmanının, gayrimenkulü kişisel olarak incelediğini;
 - o Değerleme uzmanı olarak mesleki eğitim şartlarına haiz olduğumuzu;
 - o Raporda belirtilenlerin haricinde hiç kimsenin bu raporun hazırlanmasında mesleki bir yardımda bulunmadığını;
 - o Değerleme raporunun teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları (IVS) kapsamında düzenlendiğini;
 - o Değerleme uzmanı olarak değerlemesi yapılan gayrimenkullerin yeri ve türü konusunda daha önceden deneyimli olduğumuzu;
- beyan ederiz.
- o Bu değerlendirme raporunun 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ'in 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlandığını beyan ederiz.
 - o Gayrimenkullerde zemin araştırmaları ve zemin kontaminasyonu çalışmaları, "Çevre Jeofiziği" bilim dalının profesyonel konusu içinde kalmaktadır. Şirketimizin bu konuda bir ihtisası olmayıp konu ile ilgili detaylı bir araştırma yapılmamıştır. Ancak, yerinde yapılan gözlemlerde gayrimenkullerin çevreye olumsuz bir etkisi olduğu gözlemlenmemiştir. Bu nedenle çevresel olumsuz bir etki olmadığı varsayılarak değerlendirme çalışması yapılmıştır.
 - o Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz. Konu rapor teminat amaçlı işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmamış olup Uluslararası Değerleme Standartları'na göre tanzim edilmiştir.
 - o Bu değerlendirme raporu ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Değerleme Uzmanı**Sorumlu Değerleme Uzmanı****Süleyman IŞIKGÖZ**
Lisans No: 411411**Fatih TOSUN**
Lisans No:400812

1. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ	6
1.1 Rapor Tarihi ve Numarası	6
1.2 Müşteriyi Tanımlayıcı Bilgiler ve Adresi	6
1.3 Raporu Hazırlayan Kuruluş Ünvanı ve Adresi	6
1.4 İşin Kapsamı	6
1.5 Raporun, Tebliğin 1 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Kapsamında Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama	6
1.6 Rapor Türü	6
1.7 Raporu Hazırlayanlar	6
1.8 Değerleme Tarihi	6
1.9 Dayanak Sözleşmesi Tarih ve Numarası	6
1.10 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler	7
1.11 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar	7
2. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ	8
2.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Tanımı	8
2.2 Gayrimenkulün Tapu Kayıtları, Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb.Dökümanları Hakkında Bilgi	9
2.2.1 Tapu Kayıtları	9
2.2.1.1 Tapu Kaydı İncelemesi ve Takyidat Bilgileri	9
2.2.1.2 Gayrimenkul İle İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	9
2.2.2 Kat İrtifakına Esas Mimari Proje İncelemesi	9
2.2.3 Kadastro İncelemesi	9
2.3 Gayrimenkullerin ve Bulunduğu Bölgenin İmar Durumu Bilgileri	9
2.3.1 İmar Durumu	9
2.3.2 Gayrimenkulün Plan, Proje, Ruhsat, Şema ve Dokümanları Hakkında Bilgiler	10
2.3.3 Değerleme Konusu Gayrimenkul İle İlgili Varsa, Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine Ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri Vb.) İlişkin Bilgi	10
2.3.4 Gayrimenkul İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti Vb. Durumlara Dair Açıklamalar	10
2.3.5 Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeleri vb.) İlişkin Bilgiler	10
2.3.6 Gayrimenkuller Ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgiler İle İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına Ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam Ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	11
2.3.7 Değerlemesi Yapılan Projeler İle İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih Ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Ünvanı, Adresi Vb.) Ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi	11
2.3.8 Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi Ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama	11
2.3.9 Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi	11
3. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ	12
3.1 Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler Ve Dayanak Veriler İle Bunların Gayrimenkulün Değerine Etkileri	12
3.1.1 İstanbul İli	15
3.1.2 Fatih İlçesi	15
3.1.3 Hobyar Mahallesi ve Gayrimenkulün Yakın Çevresi	16
3.1.4 Ulaşım	16
3.2 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Veya Sınırlayan Faktörler	16
3.3 Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri	16
3.3.1 Arsa Özellikleri	16
3.3.2 Bina Özellikleri	16
3.3.3 Bağımsız Bölümlerin Özellikleri	17
3.3.4 Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişkin Bilgiler	17
3.3.5 Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibarıyla Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa Veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı Ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi	17
4. DEĞERLEME ÇALIŞMALARINDA ESAS ALINAN YÖNTEMLER VE STANDARTLAR	18
4.1 Değer Tanımları	18
4.2 Değerleme Yöntemleri	18
5. DEĞERLEME ÇALIŞMASINDA ERİŞİLEN BİLGİ VE VERİLER	20
5.1 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan, Değere Etki Eden Faktörler	20
5.2 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı	20
5.3 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler	22
5.4 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar	22
6. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ	26
6.1 Pazar Yaklaşımı	26
6.1.1 Pazar Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler	26
6.1.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Pazar Yaklaşımı Yönteminin Kullanılma Sebebi	26
6.1.3 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı	26
6.1.4 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler	26
6.1.5 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar	26
6.1.6 Pazar Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç	27
6.2 Maliyet Yaklaşımı	27
6.2.1 Maliyet Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler	27
6.2.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Maliyet Yaklaşımının Kullanılma Nedeni	27
6.2.3 Arsa Değerinin Tespitinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar Ve Ulaşılan Sonuç	27
6.2.4 Yapı Maliyetleri Ve Diğer Maliyetlerin Tespitinde Kullanılan Bilgiler, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar	27
6.2.5 Maliyet Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç	27
6.3 Gelir Yaklaşımı	27
6.3.1 Gelir Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgileri	27
6.3.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Gelir Yaklaşımının Kullanılma Nedeni	28
6.3.3 Nakit Giriş Ve Çıktıların Tahmin Edilmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar	28
6.3.4 İndirgeme/İskonto Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler	28
6.3.5 Gelir Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç	28
6.4 Diğer Tespit Ve Analizler (Değerleme İşinin Gerekirmesi Halinde)	28
6.4.1 Direkt Kapitalizasyon Yöntemi	28
6.4.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Direkt Kapitalizasyon Yönteminin Kullanılma Nedeni	28



6.4.3	Kira Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar	28
6.4.4	Direkt Kapitalizasyon Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler	28
6.4.5	Direkt Kapitalizasyon Yöntemi İle Ulaşılan Sonuç	28
6.4.6	Takdir Edilen Kira Değerleri (Analiz Ve Kullanılan Veriler)	28
6.4.7	Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay Oranları	29
6.4.8	Üzerinde Proje Geliştirilen Arsalanın Boş Arazi ve Proje Değerleri	29
6.4.9	Boş Arazi Ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi Ve Kullanılan Veri Ve Varsayımlar İle Ulaşılan Sonuçlar	29
6.4.10	En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi	29
6.4.11	Müşterek Veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi	29
7.	ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve GÖRÜŞ	30
7.1	Farklı Değerleme Yöntemleri İle Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması Ve Bu Amaçla İzlenen Metotların Ve Nedenlerinin Açıklaması	30
7.2	Asgari Husus Ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri	30
7.3	Değerleme Konusu Arsa Veya Arazi İse, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığına Dair Bilgi	30
7.4	Değerleme Konusu Üst Hakkı Veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı Ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	30
8.	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME	31
8.1	Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş	31
8.1.1	Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat Ve İpotekler İle İlgili Görüş	31
8.1.2	Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek Veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan Ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	31
8.1.3	Yasal Gereklilerin Yerine Getirilip Getirilmediği Ve Mevzuat Uyanınca Alınması Gereken İzin Ve Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş	31
8.1.4	Ruhsat Alınmış Yapılarda, Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21 İnci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi	31
8.1.5	Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fıllı Kullanım Şeklinin Ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbiriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş İle Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş	31
9.	DİĞER	33
9.1	KDV Konusu	33
10.	SONUÇ	34
10.1	Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi	34
10.2	Nihai Değer Takdiri	34
11.	EKLER	35



1. RAPOR, ŞİRKET VE MÜŞTERİ BİLGİLERİ

1.1 Rapor Tarihi ve Numarası

Bu rapor, şirketimiz tarafından 30.06.2026 tarihinde 2026_896 rapor numarası ile tanzim edilmiştir.

1.2 Müşteriyi Tanıtıcı Bilgiler ve Adresi

Bu değerlendirme raporu "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:171A İç Kapı No: 176 Şişli/ İstanbul" adresinde faaliyet gösteren "Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." için hazırlanmıştır.

1.3 Raporu Hazırlayan Kuruluş Ünvanı ve Adresi

Şirketimiz, Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. "Altunizade Mahallesi, Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi, Ekşi İş Merkezi No:12, İç Kapı No:9, Üsküdar/İstanbul" adresinde faaliyet göstermektedir. Ticaret Sicil Gazetesinde (22.07.2014 tarih ve 8617 sayılı) yayınlanan Şirket Ana Sözleşmesine göre, Ekspertiz ve Değerlendirme olarak tanımlanan iş ve hizmetleri vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.

- Kuruluşunda 345.000 Türk Lirası olan ödenmiş sermayesi 2020 yılında 1.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.
- Şirketimiz 03.04.2015 tarihi itibarı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Lisanslı Değerleme Şirketleri listesine alınmıştır.
- Şirketimize, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 18.06.2015 tarih ve 1740 sayılı kararı ile "Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik" in 11.maddesine istinaden bankalara değerlendirme hizmeti verme yetkisi verilmiştir.

1.4 İşin Kapsamı

Bu rapor, müşterimizin talebine istinaden gayrimenkulün Türk Lirası cinsinden Pazar Değerinin tespitine yönelik olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile aynı tebliğin ekinde yer alan "Değerleme Raporlarında Bulunması Gereken Asgari Hususlar", Kurul'un Seri III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği" doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 22.06.2017 tarih ve 25/856 sayılı kararı ile uygun görülen Uluslararası Değerleme Standartları 2017 kapsamında hazırlanmıştır.

1.5 Raporun, Tebliğin 1 İnci Maddesinin İkinci Fıkrası Kapsamında Hazırlanıp Hazırlanmadığına İlişkin Açıklama

Rapor; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-62.3 sayılı tebliğin 1. maddesinin 2. fıkrası kapsamında hazırlanmıştır.

1.6 Rapor Türü

Bu rapor gayrimenkulün Pazar Değerinin Türk Lirası cinsinden belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerlendirme raporudur.

1.7 Raporu Hazırlayanlar

Bu rapor, gayrimenkulün mahallinde yapılan incelemeler sonucunda ilgili kişi – kurum – kuruluşlardan elde edilen bilgilerden faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu rapor, değerlendirme uzmanı Süleyman IŞIKGÖZ (Lisans no:411411) ve sorumlu değerlendirme uzmanı Fatih TOSUN (Lisans no:400812) tarafından hazırlanmıştır.

1.8 Değerleme Tarihi

Bu rapor, 25.06.2026 ila 30.06.2026 tarihleri arasında gayrimenkullerin mahallinde ve ilgili resmi dairelerde yapılan araştırmalarda edinilen bilgiler kullanılarak hazırlanmıştır.

1.9 Dayanak Sözleşmesi Tarih ve Numarası

Bu rapor, "Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." ile şirketimiz arasında tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 27.04.2026 tarihli 2026.109 nolu dayanak sözleşmesi hükümlerine bağlı kalınarak hazırlanmıştır.



1.10 Değerleme Konusu Gayrimenkullerin Şirketimiz Tarafından Daha Önceki Tarihlerde Yapılan Son Üç Değerlemeye İlişkin Bilgiler

Son 3 Yıllık Değerleme Raporu Hakkında Bilgi

	Rapor - 1	Rapor - 2	Rapor- 3
Rapor Amacı	Pazar Değeri Tespiti	Pazar Değeri Tespiti	-
Rapor Tarihi	30.06.2025	31.12.2025	-
Rapor Numarası	2025_695	2025_1826	-
Raporu Hazırlayanlar	Süleyman IŞIKGÖZ (Lisans No:411411) Fatih TOSUN (Lisans No:400812)	Süleyman IŞIKGÖZ (Lisans No:411411) Fatih TOSUN (Lisans No:400812)	-
Toplam Değer (TL) (KDV hariç)	182.600.000	206.950.000	-
Toplam Değer (TL) (KDV dahil)	219.120.000	248.340.000	-
Şeker GYO A.Ş. Hisse Değeri (TL) (KDV hariç)	182.600.000	206.950.000	-
Şeker GYO A.Ş. Hisse Değeri (TL) (KDV dahil)	219.120.000	248.340.000	-

Bu rapora konu olmuş gayrimenkul için son 3 yıl içerisinde şirketimiz tarafından 1 adet 30.06.2025 tarihli "Pazar Değeri Tespiti" amacıyla değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

1.11 Müşteri Taleplerinin Kapsamı ve Varsa Getirilen Sınırlamalar

Müşterimiz, çalışmada konu olan gayrimenkullerin "pazar değerinin" belirlenmesini istemiştir. Değerleme çalışması sırasında müşteri tarafından herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.



2. DEĞERLEME KONUSU GAYRİMENKULÜN YASAL DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLERİ

2.1 Gayrimenkulün Yeri, Konumu ve Tanımı

Konu gayrimenkuller İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi sınırları içerisinde konumlandır. Gayrimenkul Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi üzerinde yer almaktadır.



Gayrimenkullerin açık adresi:

Hobyar Mah. Şeyhülislam Hayri Efendi Cad. No: 6 Fatih, İstanbul (Banka Şubesi) (UAVT: 1874873076)

Hobyar Mah. Zahir borsası Sk. No: 7 Fatih, İstanbul (Büro)(UAVT: 2141848826)

Gayrimenkullerin Tanımı: 417 ada, 7 parsel numaralı 176 m² yüzölçüme sahip, "Kargir İş Hanı" vasıflı ana gayrimenkulde konumlu olan, rapor konusu gayrimenkuller banka şubesi ve büro olarak kullanılmaktadır.

Gayrimenkullerin Konumu



2.2 Gayrimenkulün Tapu Kayıtları, Plan, Proje, Ruhsat, Şema vb.Dökümanları Hakkında Bilgi

2.2.1 Tapu Kayıtları

Ana Gayrimenkullerin Tapu Bilgileri

İl	İlçe	Mahalle	Ada	Parsel	Yüzölçümü	Niteliği
İstanbul	Fatih	Hobyar	417	7	176	Kargir İş Hanı

Bağımsız Bölüm Tapu Bilgileri

Taşınmaz Kimlik No	B.B. Nitelik	Kat	B.B. No	Pay/Payda	Malik	Hisse	Cilt	Sahife
24521978	Banka	Zemin	1	2733/5760	Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1/1	16	1571
24561128	Büro	1NK	2	887/5760	Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1/1	16	1572

Edinme Sebebi – Tarih/Yevmiye; Satış – 29.06.2020/ 13455

2.2.1.1 Tapu Kaydı İncelemesi ve Takyidat Bilgileri

Değerleme uzmanının tapu kayıtlarını inceleme çalışması, gayrimenkul mülkiyetini oluşturan hakları ve bu haklar üzerindeki kısıtlamaları tespit etmek amacı ile yapılır.

Gayrimenkule ait takyidat bilgileri, 25.06.2026 tarihli “Taşınmazlara Ait Tapu Kaydı” belgelerinden edinilmiştir. Belgeler ekte özeti aşağıda sunulmaktadır.

Gayrimenkullerin Tapu Kayıt Bilgileri					Tarih	Yev.
Beyan						
YÖNETİM PLANI:16.10.1991 (Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi) (Müşterek)					-	-
Eklenti Bilgileri (Banka Şubesi İçin)						
Sistem No	Tip	Tanım			Tarih	Yev.
2027773	Depo	Asma Kat Bodrum Katta Depo (1 nolu b.b)			-	-

2.2.1.2 Gayrimenkul ile İlgili Herhangi Bir Takyidat veya Devredilmesine İlişkin Herhangi bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Gayrimenkul üzerinde yer alan takyidatlar raporun “2.2.1 Tapu Kaydı İncelemesi ve Takyidat Bilgileri” bölümünde sunulmaktadır. Gayrimenkul üzerinde takyidatlarda gayrimenkulün devredilmesini sınırlandıracak herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

Gayrimenkulün tapu kayıtlarında yer alan takyidatlar ile ilgili görüşler, raporun “8.1.2 Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek Veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan Ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi” bölümünde sunulmaktadır.

2.2.2 Kat İrtifakına Esas Mimari Proje İncelemesi

“https://webtapu.tkgm.gov.tr/” adresinde yapılan incelemede taşınmaza ait projeye rastlanmamıştır. Fatih Belediyesi Dijital Arşivinde bila tarihli 988/8897 sayılı Kat İrtifakına Esas Mimari Proje incelemesi yapılmıştır.

2.2.3 Kadastro İncelemesi

Değerlemeye konu gayrimenkulün konumlandığı parselin kadastral sınırları, alan ve konum tespiti “Kadastro Müdürlüğü’nde” bulunan paftalar üzerinden ve “https://parselsorgu.tkgm.gov.tr” online parsel sorgu sisteminden yapılan incelemeler suretiyle tespit edilmiştir.

2.3 Gayrimenkullerin ve Bulunduğu Bölgenin İmar Durumu Bilgileri

İmar yönetmelikleri arazi kullanımını ve geliştirmenin yoğunluğunu düzenlemektedir. Gayrimenkul değerleme uzmanı imar ve yapı yönetmeliklerini incelerken, tüm güncel yönetmelikleri ve şartnamelerde meydana gelmesi olası değişiklikleri dikkate almalıdır. İmar planları konut, ticari ve sanayi gibi genel kullanımı tanımlar ve bu kullanımlara istinaden yapılabilecek yapı yoğunluğunu belirtir.

2.3.1 İmar Durumu

Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgiye göre; Parsel 04.10.2012 tasdik tarihli Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 1. Derece Koruma Bölgesinde, “Geleneksel Ticaret” alanında kalmakta olup,

- H: 6,50 m yapılaşma şartlarına sahiptir.
- Parselin imar terki bulunmamaktadır.





Kaynak : <https://kentrehberi.fatih.bel.tr/webgis/>

2.3.2 Gayrimenkulün Plan, Proje, Ruhsat, Şema ve Dokümanları Hakkında Bilgiler

Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivinde yapılan incelemeler sonucunda, aşağıda detayları sunulan evraklara ulaşılmıştır.

Tapu Müdürlüğü Arşivi

- Kat irtifakı mimari projesi <https://webtapu.tkgm.gov.tr/> adresinde yüklü olmaması sebebiyle online Kat İrtifakı Mimari Proje incelemesi yapılmamıştır.

Fatih Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Arşivi

- Bila tarih, 988/8897 numaralı **Mimari Proje**
- 14.12.1988 tarih, 988/8897 sayılı **Yapı Ruhsatı**
- 21.02.1990 tarih, 990/557 numaralı **Yapı Kullanma İzin Belgesi**

2.3.3 Değerleme Konusu Gayrimenkul ile İlgili Varsa, Son Üç Yıllık Dönemde Gerçekleşen Alım Satım İşlemlerine Ve Gayrimenkulün Hukuki Durumunda Meydana Gelen Değişikliklere (İmar Planında Meydana Gelen Değişiklikler, Kamulaştırma İşlemleri Vb.) İlişkin Bilgi

Değerleme konusu gayrimenkulün mülkiyet durumunda son üç yıl içerisinde değişiklik olmamıştır.

Gayrimenkulün hukuki durumunda herhangi bir kısıtlılık söz konusu değildir.

Değerleme konusu gayrimenkul konumlu olduğu arsada son üç yıllık dönemde imar durumunda değişiklik meydana gelmemiş, kamulaştırma işlemleri vb. uygulamalara konu olmamıştır.

2.3.4 Gayrimenkul İçin Alınmış Durdurma Kararı, Yıkım Kararı, Riskli Yapı Tespiti Vb. Durumlara Dair Açıklamalar

Değerlemeye konu gayrimenkullerle ilgili, değerlendirme tarihi itibarıyla, herhangi bir durdurma kararı, yıkım kararı veya riskli yapı kararı bulunmamaktadır.

2.3.5 Gayrimenkule İlişkin Olarak Yapılmış Sözleşmelere (Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmeler vb.) İlişkin Bilgiler

Değerleme konusu gayrimenkuller için düzenlenmiş herhangi bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ve hasılat paylaşımı sözleşmesi tarafımıza ibraz edilmemiştir.



2.3.6 Gayrimenkuller Ve Gayrimenkul Projeleri İçin Alınmış Yapı Ruhsatlarına, Tadilat Ruhsatlarına, Yapı Kullanım İzinlerine İlişkin Bilgiler İle İlgili Mevzuat Uyarınca Alınması Gerekli Tüm İzinlerin Alınıp Alınmadığına Ve Yasal Gerekliliği Olan Belgelerin Tam Ve Doğru Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Gayrimenkul iskanlı olup kat mülkiyetine geçerek cins tashihi yapılmış, yasal süreçleri tamamlanmıştır.

Gayrimenkulün yasal belgeleri hakkında detaylı bilgileri raporumuzun “2.3.2 Gayrimenkullerin Proje, Ruhsat, Şema Vb. Dokümanları Hakkında Bilgiler” başlığı altında sunulmaktadır.

2.3.7 Değerlemesi Yapılan Projeler İle İlgili Olarak, 29/6/2001 Tarih Ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Uyarınca Denetim Yapan Yapı Denetim Kuruluşu (Ticaret Unvanı, Adresi Vb.) Ve Değerlemesi Yapılan Gayrimenkul İle İlgili Olarak Gerçekleştirdiği Denetimler Hakkında Bilgi

Değerlemeye konu gayrimenkul, 29.06.2001 tarih ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu'na tabi değildir.

2.3.8 Eğer Belirli Bir Projeye İstinaden Değerleme Yapılıyorsa, Projeye İlişkin Detaylı Bilgi Ve Planların ve Söz Konusu Değerin Tamamen Mevcut Projeye İlişkin Olduğuna ve Farklı Bir Projenin Uygulanması Durumunda Bulunacak Değerin Farklı Olabileceğine İlişkin Açıklama

Gayrimenkulün arsası üzerinde planlanan yeni bir gayrimenkul projesi bulunmamaktadır. Raporda proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır.

2.3.9 Varsa, Gayrimenkulün Enerji Verimlilik Sertifikası Hakkında Bilgi

Rapor konu gayrimenkule ait Enerji Kimlik Belgesi bulunmamaktadır.



3. GAYRİMENKULÜN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

3.1 Mevcut Ekonomik Koşulların, Gayrimenkul Piyasasının Analizi, Mevcut Trendler Ve Dayanak Veriler İle Bunların Gayrimenkulün Değerine Etkileri

2026 yılının ilk çeyreğinde küresel büyüme görünümü ılımlı bir seyir izlemektedir. IMF, Nisan 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesi'nde küresel büyüme tahminini 2026 için %3,1 düzeyinde korurken; OECD Mart 2026 Ara Görünüm Raporu'nda küresel büyümenin %2,9'a yavaşlayacağını öngörmüştür. ABD ekonomisinde dezenflasyon süreci sürmekte, FED politika faizini %4,25–4,50 bandında tutmakta; Avrupa Merkez Bankası ise Mart 2026 toplantısında politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek mevduat faizini %2,50'ye çekmiştir. Şubat ayında başlayan İran savaşı ve Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle ve ateşkes ve barış görüşmeleri doğrultusunda Brent petrol varil başına 80–120 ABD doları bandında sert dalgalı seyrini korurken, jeopolitik risk primi küresel yatırım iştahını sınırlayan temel faktör olmayı sürdürmektedir.




Şubat ayı sonunda başlayan ABD/İsrail-İran Savaşı sonrası enerji fiyatları keskin bir şekilde artarken küresel ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler yükselmiştir. Körfez ülkelerine İran tarafından yapılan misilleme saldırıları ve Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişinin durması ile enerji arzında aksamalar ve nakliye maliyetlerinde artışlar görülmüştür. Enerji fiyatlarındaki artışın geçtiğimiz yılın haziran ayında gerçekleşen ABD/İsrail-İran Savaşı'na kıyasla çok daha belirgin olduğu görülmektedir.

ABD'de yürürlükte olan gümrük tarifelerinin bir bölümü, yargı süreci sonrasında iptal edilmiştir. İptal edilen tarifelerin yerine yenileri getirilmiş olsa da süreç sonrasında ortalama tarife oranlarının gerilediği görülmektedir. Bu olumlu gelişmeye rağmen, artan jeopolitik riskler nedeniyle nisan ayı küresel bileşik PMI endeksi şubat ayına göre 1,6 puan gerilemiştir. Öncü göstergeler girdi maliyetlerinde artışlara ve tedarik zincirlerinde aksamalara işaret etmektedir. Mart ayında, ilgili PMI endeksi, imalat sanayinde tedarik sürelerinin uzadığını işaret ederek 2022 yılı üçüncü çeyreğinden bugüne kadar olan en düşük düzeyine gerilemiştir. Girdi fiyatları endeksindeki artış eğilimi dikkat çekicidir.

Türkiye ekonomisi 2025 yılını %3,6 büyümeyle tamamlamıştır. Yılın son çeyreğinde yıllıklandırılmış büyüme %2,8 düzeyinde gerçekleşmiş, IMF, Nisan 2026 Görünümü'nde Türkiye için 2026 büyüme tahminini %3,4'e revize etmiştir (önceki tahmin %3,6 idi); OECD beklentisiyse %3,2 seviyesindedir. TÜFE yıllık bazda Aralık 2025 sonunda %28,5 iken Mart 2026 sonunda %27,4'e gerilemiş, aylık enflasyon serisi birinci çeyrek boyunca %2,4 (Ocak) – %2,1 (Şubat) – %1,9 (Mart) eğilimiyle yumuşama işareti vermiştir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2026 brinci çeyrekte ölçülü bir parasal gevşeme patikasına geçmiş; Ocak 2026 PPK toplantısında politika faizini %40'tan %39'a, Mart toplantısında ise %39'dan %37'ye indirmiştir (2025 dördüncü çeyrek itibarıyla %38 seviyesindeydi). Gecelik borç verme faizi %41,50'den %40,00'a, borçlanma faizi %37,00'den %35,50'ye çekilmiştir.

Gelişmekte olan ülkelere sermaye akımları birinci çeyrek boyunca ılımlı pozitif seyrini korumuş; JP Morgan EMBI spread'leri 310-340 baz puan bandında yataylaşmıştır. Uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki sabit getirili varlıklara portföy girişleri birinci çeyrek boyunca net pozitif kalırken, borsa tarafında yabancı payı %35 seviyesinin hafif altında seyretmiştir. Küresel emlak ve emtia piyasalarında önemli bir yapısal şok gözlenmemiş; altın fiyatlarındaki yıllık bazda yüksek seyreden prim ise dolarizasyon dinamiklerine yatay etki etmektedir.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın etkisiyle finansal piyasalarda yüksek oynaklık gözlenmiş ve başta emtia piyasaları olmak üzere finansal piyasalarda belirsizlik artmıştır. Bu durum, finansal varlık fiyatlamalarının ve portföy hareketlerinin seyrinde etkili olmuştur. Türkiye CDS primi, artan belirsizlikle beraber GOÜ risk primlerine benzer biçimde yükselerek, 11 Mayıs itibarıyla 226 baz puan seviyesine gelmiştir. TCMB brüt uluslararası rezervleri, 52,7 milyar ABD doları azalarak 165,5 milyar ABD doları seviyesine gerilemiştir.



2025 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık ve çeyreklik bazda büyüme oranları gerilemiş, iktisadi faaliyet potansiyelinin altında bir büyüme kaydetmiştir. Dördüncü çeyrekte Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), yıllık bazda yüzde 3,4, çeyreklik bazda ise yüzde 0,4 oranında artmıştır. ZEL tüketim ve toplam yatırımlar yıllık büyümeye pozitif katkı vermiştir. Çeyreklik bazda ise özel tüketimde artış olurken toplam yatırımlar sınırlı olarak gerilemiştir. Söz konusu dönemde, mal ve hizmet ithalatında artış, ihracatında ise düşüş gerçekleşmiştir. Böylelikle net ihracatın çeyreklik büyümeye katkısı negatif yönde olmuştur. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, son çeyrekte hız kesmeye devam ederek potansiyelinin altında bir büyüme sergilemiştir. 2025 yılı genelinde ise büyüme yüzde 3,6 oranında gerçekleşmiştir. Özel tüketimin yıllık büyümeye verdiği katkı sınırlı olarak gerilemiş, yatırımların katkısı artmış, net ihracat ise büyümeyi sınırlamıştır.

2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret etmekte, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğünü ima etmektedir. Söz konusu dönemde, altın hariç perakende satışların büyümesi bir önceki çeyreğin sınırlı üzerinde gerçekleşmiş; ancak satışlar uzun dönem eğiliminin altında seyretmeye devam etmiştir. Beyaz eşya ve otomobil satışları ilk çeyrekte azalmıştır. Aynı dönemde kartla yapılan harcamalar çeyreklik bazda sınırlı bir artış göstermekle birlikte, harcamaların çeyreklik büyümesi yavaşlamıştır. Nisan ayına ilişkin veriler, kart harcamalarındaki zayıf seyrin sürdüğünü işaret etmektedir. Tüketim harcamalarına ilişkin firma görüşmelerinden elde edilen bulgular da yurt içi satışlarda yılın ilk çeyreğinde yavaşlama olduğunu ima etmektedir. Üretim tarafında ise sanayi üretimi ilk çeyrekte yataya yakın seyretilmiştir. Tipik oynaklık sergileyen sektörler dışlandığında sanayi üretimi çeyreklik bazda sınırlı olarak gerilemiştir.

GSYH Büyüme Oranları (Bir önceki yılın aynı dönemine göre % değişim)

2022				2023				2024				2025				2026
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I
7,8	7,6	4,1	3,1	4,0	4,6	6,5	4,9	5,3	2,3	2,8	3,2	2,5	4,7	3,8	3,4	2,5

Tüketici enflasyonu nisan ayında yüzde 32,37 olarak gerçekleşmiştir. Son üç aylık dönemdeki gelişmeler alt kalem bazında değerlendirildiğinde, yıllık enflasyona enerji ve gıda grupları artırıcı yönde katkıda bulunurken temel mallar ile alkol-tütün-altın gruplarının katkısı azaltıcı yönde olmuştur. Rapor döneminde yaşanan jeopolitik gelişmeler hem belirsizliğe hem de arz şoklarına yol açarak enflasyonist baskıları artırmıştır. Yurt içi enerji fiyatları küresel enerji emtia fiyatlarındaki gelişmeler sonucu önemli ölçüde yükselmiştir. Küresel Arz Zinciri Baskı Endeksi tarihsel ortalamasının üzerinde seyrederken Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, alternatif rota arayışları nedeniyle teslimat sürelerini uzatmış, artan güvenlik riskleri sigorta primleri ve navlun maliyetlerini yükseltmiştir. Diğer taraftan, Türk lirasında dönem boyunca gözlenen istikrarlı seyir maliyet baskılarını sınırlamıştır. Bu görünüm altında emtia kanalının etkisiyle üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskıları güçlenmiştir.

Enflasyon Oranları (Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık yüzde değişim)

	May.25	Haz.25	Tem.25	Ağu.25	Eyl.25	Eki.25	Kas.25	Ara.25	Oca.26	Şub.26	Mar.26	Nis.26
TÜFE	35,4	35,0	33,5	33,0	33,3	32,9	31,1	30,9	30,7	31,5	30,9	32,4
Yİ-ÜFE	23,1	24,5	24,2	25,2	26,6	27,0	27,2	27,7	27,2	27,6	28,1	28,6

Enflasyon tahmini 2026 yıl sonunda yüzde 26, 2027 yıl sonunda ise yüzde 15 olarak yukarı yönlü güncellenmiştir. Enflasyonun, 2028 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 enflasyon hedefi etrafında istikrar kazanacağı öngörülmektedir.


3.1.1 Gayrimenkul Piyasası

2026 yılının ilk çeyreği, Türkiye gayrimenkul piyasasının iki yıllık sıkılaştırma döngüsünden çıkış patikasına girdiği geçiş dönemi olarak nitelendirilebilir. Politika faizinin %38'den %37'ye indirilmesi, aylık enflasyonun Mart'ta %1,9'a çekilmesi ve ipotekli kredi maliyetlerindeki gevşeme, talep tarafında kredili alımların payını tek çeyrekte yaklaşık 7 puan artırarak toplam satışların beşte birine yaklaştırmıştır. Buna karşılık nominal fiyat artışları hâlâ enflasyonun altında kalmakta, yeni kiracı kiralara ise enflasyon üzerinde seyrederken yatırımcı açısından kira getirisini iyileştirmektedir. Yabancı satışlarındaki zayıflık ise kurun reel değerlenmesi ve uluslararası gayrimenkul pazarlama düzenlemelerinin sıkılaştırılmasının birleşik etkisidir. Sonuç olarak 2026 birinci çeyrek; hacim anlamında mevsimsel normalleşme, kompozisyon anlamında ipoteğe dönüş, değerlendirme anlamında reel düzeltmenin sonlarına yaklaşılması ve getiri anlamında kiradan sermaye kazancına kayış dönemi olmuştur.

Ülkemizde demografik etmenler (genç nüfus, evlenme/boşanma, taşınma, yurtiçi göçler ile yurtdışından göçler) ile kentleşme olgusunda yaşanan değişimlerden dolayı sürdürülebilir doğal bir konut talebi mevcuttur. Bu talep zaman zaman içinde yaşanan konjonktüre göre fazlalaşıp azalabilmektedir. Ancak değişen



sosyolojik şartlar, özellikle Z kuşağında mal sahipliğinden çok kullanım eğilimini dünya genelinde artırmış görünmektedir. Diğer bir husus da konut sahipliği oranının özellikle orta gelir grubunda erişilebilirlik sorununa bağlı olarak devam ettiğidir. Buna karşılık başta kamu olmak üzere çeşitli kurumlar, orta gelir düzeyindeki kişilerin ev sahibi olabilmesi için çalışmalarını devam ettirmektedir.





2025, Türkiye konut piyasasında belirgin bir toparlanmanın gerçekleştiği bir yıl olmuş; yıl genelinde toplam 1.688.910 konut satışı yapılmış, bu da 2024'e kıyasla %14,3'lük bir artışa işaret etmiştir. Aralık 2025 tek başına 254.777 satışla yılın en yüksek hacimli ayı olmuş; ipotekli satışlar aynı ayda 29.149 adet, yabancılara satış ise 2.541 adet düzeyinde gerçekleşmiştir. 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam konut satışı 349.396 adet olarak gerçekleşmiş; bu rakam 2025 dördüncü çeyrek toplamı olan 560.183'e kıyasla %37,6 düşüğe karşılık gelmekle birlikte, söz konusu düşüşün önemli bir kısmı Aralık ayının tarihsel olarak yılın zirvesi, Ocak-Şubat'ın ise mevsimsel dip olması gerçeğiyle açıklanabilir. Mart 2026'da tek başına 113.367 adet satış gerçekleşmiş ve yıllık bazda %25,8 artış kaydedilmiştir.

Satışların kompozisyonu üç önemli eğilimi yansıtmaktadır. Birincisi, ikinci el konut piyasası 2026 birinci çeyrekte 241.817 adetle toplamın %69,2'sini oluşturarak likidite üstünlüğünü sürdürmüştür; ilk el satışlar 107.579 adetle %30,8 paya sahiptir. İkincisi, ipotekli satışlardaki dönüşüm dikkat çekicidir: 2025 dördüncü çeyrekte ipotekli satış toplamı 73.871 adet ve toplam satışın %13,2'si iken, 2026 birinci çeyrekte 71.276 adet satışla pay %20,4'e yükselmiş, Mart 2026 tek başına 25.978 ipotekli satışla yıllık %35,9'luk artış sergilemiştir. Bu yükseliş, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne geçişiyle birlikte ticari kredi faiz oranlarındaki gevşeme ve bankaların 3 milyon TL'ye kadar olan segmentte uygun koşullu kampanyalara yönelmesinin doğrudan sonucudur. Üçüncüsü, yabancılara satış baskı altında kalmış; Mart 2026'da 1.353 adet ile yıllık -%6,7 düşüş kaydedilmiş, 2025 yılı toplamı 21.534 adet ile 2013 sonrasının en düşük seviyesine inmiştir.

Düzenleyici cephede Şubat 2026'da yürürlüğe giren Kat Mülkiyeti Kanunu değişikliği ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yönetmelikleri çerçevesinde riskli yapı tespit kararlarında 50+1 kat malik çoğunluk kuralının uygulamaya alınması, dönüşüm hızını artırıcı en önemli yapısal adım olmuştur. TOKİ'nin 100.000 sosyal konut projesi kapsamında 25 Nisan 2026 tarihinde yapılması planlanan kura çekilişi, ikinci çeyrek başında sektörel beklenti oluşturan bir mihenk taşı niteliğindedir. Coğrafi dağılımda 2026 birinci çeyrekte satışların yaklaşık %17,5'i İstanbul'da, %9,8'i Ankara'da, 6,2'si İzmir'de gerçekleşmiş; Antalya, Bursa, Kocaeli ve ersin illerindeki satışlar toplam satışların yaklaşık %20'sini oluşturmuştur.

TCMB Konut Fiyat Endeksi, Mart 2026'da yıllık bazda nominal %23,8 artış kaydetmiş; ancak TÜFE'deki %27,4'lük artışın altında kalması nedeniyle reel bazda yıllık yaklaşık -%3,4 düzeyinde erime yaşanmıştır. Bu, 2021-2023 döneminde biriken reel değerlendirme fazlasının kademeli olarak düzeltilmeye devam ettiğine işaret etmektedir. TCMB Yeni Kiracı Kira Endeksi ise Mart 2026'da yıllık nominal %31,2 artışla enflasyonun yaklaşık 3,8 puan üzerinde seyretmiş ve reel bazda yaklaşık +%2,7 artış üretmiştir. Bu tablo, konut piyasasında son on iki ayın baskın teması olan "fiyatlar reel erirken kiralarda reel yükseldiği" pozitif kira getirisi dönüşümünü 2026 birinci çeyrekte de sürdürdüğünü göstermektedir; yatırımcı perspektifinden brüt kira getiri oranı ülke genelinde ortalama %5,2'den %5,8'e doğru genişlemiştir. İnşaat tarafında Şubat 2026 İnşaat Maliyet Endeksi yıllık %29,5 artış, İnşaat Üretim Endeksi ise yıllık %7,1 artış kaydetmiştir; maliyet baskısının girdi enflasyonunu aştığı bu dönemde yeni proje başlangıçlarındaki ivme kaybı sürmektedir.





Arz tarafında yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinleri, önceki yılın gerisinde seyretmektedir. 2025 yılı genelinde verilen yapı ruhsatı yüzölçümü bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %4,8 daralmış; yapı kullanma izin belgesi yüzölçümü ise %2,3 oranında gerilemiştir. 2026 birinci çeyrek öncü verileri, Ocak-Şubat döneminde yeni ruhsat başvurularında toparlanma sinyali verse de çimento iç satışlarındaki %1,4'lük yıllık artışın geçmiş döngülere kıyasla zayıf kaldığı, inşaat tarafının fiyat düzeltilmesi ve maliyet baskısı altında ihtiyatlı bir duruş sürdürdüğü gözlenmektedir. Bu durum, önümüzdeki 12-18 ayda yeni konut arzında sınırlı kalma beklentisini güçlendirmekte; orta vadede fiyat tabanı oluşumuna destek verecek yapısal bir unsur olarak öne çıkmaktadır.

Ticari gayrimenkul segmentinde 2026 birinci çeyrek tablosu karışıktr. A sınıfı ofis piyasasında İstanbul merkez iş alanlarında boşluk oranı %11,2 düzeyinde yataylaşmış, metrekare kira bedelleri ABD doları bazında yıllık %4-5 artış kaydetmiştir. Organize perakende segmentinde AVM ziyaret trafiği yıllık bazda hafif artış (+%2,1) gösterirken, ciro endeksi reel bazda yatay seyretmiştir. Lojistik gayrimenkul alt segmentinde Kuzey Marmara-İstanbul Havalimanı aksı başta olmak üzere depolama alanlarında boşluk oranı %4'ün altında kalmakta; bu segment yatırımcı ilgisi açısından ofis ve AVM'den ayrılan en güçlü alt pazar olmayı sürdürmektedir.

Kaynak: TCMB Araştırma Raporları ve GYODER / Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2026 1.Çeyrek Raporu

3.2 Gayrimenkulün Bulunduğu Bölgenin Analizi ve Kullanılan Veriler

3.2.1 İstanbul İli

İstanbul, Türkiye'de Marmara Bölgesi'nde yer alan ve İstanbul ilinin merkezi olan şehirdir. Ekonomik, tarihî ve sosyokültürel açıdan önde gelen şehirlerden biridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34. sırada yer alır. Nüfuslarına göre şehirler listesinde belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Türkiye ve Avrupa'da birinci; dünyada ise on yedinci sıradadır.

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur. İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarımada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı. Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle dört defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır. Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.

3.2.2 Fatih İlçesi

Fatih veya tarihî yarımada, İstanbul şehrinin kurulup geliştiği bölgenin tamamını kaplayan ve şu anda İstanbul ilinin merkez ilçesidir. Valilik, büyükşehir belediye başkanlığı, emniyet müdürlüğü ve şehir vergi dairesi gibi kurumların yer alıyor olması sebebiyle İstanbul'un merkezi sayılır. Güneybatıdan Zeytinburnu, kuzeybatıdan Eyüpsultan ilçeleri; kuzeyden Haliç, doğudan İstanbul Boğazı ve güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir.



İlçe, 1928'den 2008'e kadar Eminönü'yle beraber tarihî yarımada'daki iki ilçeden biri olmuştur. 2008'de Eminönü ilçesinin lağvedilip Fatih ilçesine katılmasından beri tekrar tüm tarihî yarımada üzerindeki tek ilçe hâline gelmiştir. Kırsal yerleşimi olmayan ve 15.62 km²'lik (1562 hektar) bir alanı kaplayan Fatih ilçesi 57 mahalleden oluşmaktadır. Fatih ilçesi, kuzeybatıda Eyüpsultan ilçesi, kuzeyde Haliç, güneyde Marmara Denizi, batıda Zeytinburnu ilçesiyle komşudur. İlçenin yüzölçümü 15.62 km²'dir (1562 hektar). İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 60 m'dir. İstanbul'un geleneksel tarım alanı Yedikule Bostanları bir vakitler Fatih'te yer almış olsa da artık şehirleşme ile beraber yok seviyesine düşmüş, ilçedeki durum tarım arazisi yoktur şeklinde açıklanabilir hâle gelmiştir. Tarihî yarımada 7 tepe üzerine kurulmuştur, şiirlere konu olan İstanbul'un yedi tepesi, Fatih sınırları içinde kalır.

Fatih'in sınırlarını tarihi surlar ile Haliç ve Marmara Denizi belirler. Haliç Ayvansaray'dan Yedikule'ye kadar uzanan surların bir bölümü tamir görmüştür ve Fatih'i Eyüp ve Zeytinburnu ilçelerinden ayırır. Haliç ve Marmara kıyılarındaki deniz surları büyük ölçüde tahrip olduğu için günümüze kadar ulaşamamıştır. Kıyılarının toplam uzunluğu 14 km'dir.

3.2.3 Hobyar Mahallesi ve Gayrimenkulün Yakın Çevresi

Hobyar Mahallesi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan tarihi bir semttir. Özellikle İstanbul'un eski ticaret merkezlerinden biri olan Sirkeci civarında bulunduğu için tarihsel açıdan önemli bir konuma sahiptir. Eminönü'ne oldukça yakındır ve Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi tarihi ticaret merkezlerine komşudur.

Osmanlı döneminde, Hobyar Mahallesi hem ticari hem de kültürel bir merkezdi. Zaten mahalle adını da meşhur Hobyar Camii'nden alır. Bu cami 1473 yılında yapılmıştır ve adını, camiyi yaptıran Hobyar adlı kişiden alır. Cami küçük olmasına rağmen tarihi değeri oldukça büyüktür. Ayrıca mahalle, eski banka binalarıyla ve hanlarıyla da bilinir. Özellikle Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında ticaretin kalbinin attığı yerlerden biriydi. Bugün bile bölgede pek çok han (örneğin Büyük Valide Han, Küçükpazar civarındaki hanlar) hâlâ ayakta ve kimi restore edilerek kullanılmaya devam ediliyor. Mahallenin dar sokakları, taş döşemeleri ve tarihi yapıları, İstanbul'un geçmişine dair ipuçları verir. Bugün ise daha çok küçük esnaf, kırtasiye, elektronik ve ticaretle uğraşan dükkanlar bulunur.

3.2.4 Ulaşım

Taşınmaza ulaşım için Hamidiye Caddesi ile Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi kesişiminden Şeyhülislam Hayri Efendi Caddesi üzerinden 40 m ilerledikten sonra solumuzda kalan taşınmaza ulaşılır.

3.3 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen Veya Sınırlayan Faktörler

Değerleme tarihi itibarıyla süreç tamamlanana kadar geçen sürede, değerlendirme işlemini olumsuz etkileyen veya sınırlayan herhangi bir faktör olmamıştır.

3.4 Gayrimenkulün Fiziki, Yapısal, Teknik ve İnşaat Özellikleri

3.4.1 Arsa Özellikleri

Değerlemeye konu gayrimenkul, İstanbul ili, Fatih ilçesi, Hobyar Mahallesi'nde yer almaktadır.

417 ada, 7 numaralı parsel 176 m² yüzölçümüne sahiptir. Kare benzeri geometrik şekle sahip arsa üzerinde 7 katlı yapı bulunmaktadır. Parselin 1 kenarı caddeye, bir cephesi sokağa cepheli olup, diğer cephelerinde komşu parseller yer almaktadır. Parsel düz bir topoğrafyada yer almakta olup, yapı parselin büyük bir kısmı üzerinde konumlanmıştır.

3.4.2 Bina Özellikleri

Değerlemeye konu parsel üzerinde yaklaşık 36 yıllık yapı bulunmaktadır. Anagayrimenkulün tapu kaydı niteliği "Kargir İş Hanı" dır.

Bina bodrum, zemin + asma ve 5 normal kattan oluşan betonarme yapıdır. Yapının çatısı kiremit kaplama olup, dış duvarları asma kat seviyesinde dekoratif dış cephe kaplaması, kalan kısımları sıva üzeri boyadır.

Mimari projesine göre:

Bodrum kat sığınak, yakıt deposu, kazan dairesi, wc, asansör, yangın merdiveni çekirdeği, merdiven ve binaya ait depo hacimlerinden oluşmaktadır. Depo yaklaşık 67 m² alana sahiptir. Takbis belgesinde taşınmaza ait eklenti olarak bodrum katta depo alanı belirtilmiştir. Ancak bu alan mimari projesinde kat planında binaya ait olarak belirtilmesi sebebiyle değerlendirme dışında tutulmuştur.

Zemin kat 176 m² brüt alana sahip olup, mimari projesinde ortak alan (üst katlara hizmet eden giriş holü, merdiven çekirdeği ve asansör) ve banka şubesi (müşteri holü, vezne, müdür odası, servis alanı ve wc)



hacimlerinden oluşmaktadır. Şubeye ait kısmın alanı yaklaşık 150 m² dir. Mevcut durumda kat mimari projesi ile alansal olarak uyumludur, ancak iç bölümlendirmelerde kullanım ihtiyacı doğrultusunda farklılıklar oluşturulmuştur.

Asma Kat 176 m² brüt alana sahip olup, mimari projesinde ortak alan (üst katlara hizmet eden giriş holü, merdiven çekirdeği, galeri boşluğu ve asansör) ve banka şubesine ait bölümden oluşmaktadır. Banka şubesi alanı yaklaşık 115 m² dir. Mevcut durumda kat mimari projesi ile alansal olarak uyumludur, ancak iç bölümlendirmelerde kullanım ihtiyacı doğrultusunda farklılıklar oluşturulmuştur.

1.Normal kat 176 m² brüt alana sahip olup, mimari projesinde ortak alan (üst katlara hizmet eden merdiven çekirdeği ve asansör) ve 1 adet ofis hacimlerinden oluşmaktadır. Ofis brüt alanı yaklaşık 161 m² dir. Mevcut durumda kat mimari projesi ile alansal olarak uyumludur.

2, 3, 4 ve 5.Normal katlarda birer adet ofis bulunmaktadır.

Toplam İnşaat Alanı Dağılım (m²)

Katlar	M ²
Zemin Kat	150
Asma Kat	115
1.Normal Kat	161
Toplam (m²)	426

Gayrimenkulün yerinde incelemeler yapılmış, gerekli ölçümler alınmış ve tespitler yapılmıştır. Yapı bakımlı durumdadır. Yapı genelinde mimari projeye alansal olarak uygun olmayan herhangi bir bölüm bulunmamaktadır.

Genel Özellikler

İnşaat Tarzı	: Betonarme
Yaşı	: 36
İnşaat Nizamı	: Bitişik Nizam
Toplam İnşaat Alanı	: 1376 m ² (Yapı ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesine göre), 1376 m ² (Mimari Projesine göre)
Toplam Kat Adedi	: 7
Dış Cephe	: Kısmen Dekoratif Dış Cephe Giydirme, Kısmen Sıva Üzeri Dış Cephe Boyası
Elektrik / Su / Kanalizasyon	: Şebeke / Şebeke / Şebeke
Asansör	: Mevcut
Otopark	: Mevcut Değil

3.4.3 Bağımsız Bölümlerin Özellikleri

Bodrum Katta; zeminler seramik, duvarlar alçı sıva üzeri boyadır.

Zemin Katta; zeminler seramik, duvarlar alçı sıva üzeri boyadır. Tavanda asma tavan uygulaması yapılmıştır.

Asma Katta; zeminler seramik ve kısmen halı kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri boyadır. Tavanda asma tavan uygulaması yapılmıştır. Spot ışıklarla aydınlatma sağlanmaktadır.

1.Normal Kat kiracı tarafından ofis olarak kullanılmaktadır. Açık ofis alanı, 2 adet ofis, mutfak ve 2 adet wc hacminden oluşmaktadır.

3.4.4 Varsa, Mevcut Yapıyla veya İnşaatı Devam Eden Projeye İlgili Tespit Edilen Ruhsata Aykırı Durumlara İlişkin Bilgiler

Mevcut durumda yapılan incelemelerde gayrimenkulün, onaylı mimari proje ile alansal olarak uyumlu olduğu, ruhsata aykırı durum bulunmadığı görülmüştür.

3.4.5 Gayrimenkulün Değerleme Tarihi İtibarıyla Hangi Amaçla Kullanıldığı, Gayrimenkul Arsa Veya Arazi İse Üzerinde Herhangi Bir Yapı Bulunup Bulunmadığı Ve Varsa, Bu Yapıların Hangi Amaçla Kullanıldığı Hakkında Bilgi

Bina bodrum, zemin, asma ve 5 normal kattan oluşan betonarme yapıdır. Konu gayrimenkuller binanın bodrum, zemin, asma ve 1.normal katlarında konumlandırılır. 1 numaralı bağımsız bölüm banka şubesi olarak kullanılmaktadır. 2 numaralı bağımsız bölüm büro olarak kullanılmaktadır.



4. DEĞERLEME ÇALIŞMALARINDA ESAS ALINAN YÖNTEMLER VE STANDARTLAR

4.1 Değer Tanımları

Bir gayrimenkul projesinin veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların belli bir tarihteki değerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmaya "değerleme", bu çalışmanın sonucunda tespit edilen kanaate ilişkin rakama ise "değer" denir.

Pazar Değeri (Market Value)

Pazar değeri, bir varlık veya yükümlülüğün, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir satıcı ve istekli bir alıcı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile değerlendirme tarihi itibarıyla el değiştirmesinde kullanılması gerekli görülen tahmini tutardır.

Pazar Kirası (Market Rent)

Pazar kirası taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilgili ve basiretli bir şekilde ve zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde, değerlendirme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilmesi gerekli görülen tutardır.

Makul Değer (Equitable Value)

Makul değer, bir varlığın veya yükümlülüğün bilgili ve istekli taraflar arasında devredilmesi için, ilgili tarafların her birinin menfaatini yansıtan tahmini fiyattır.

Yatırım Değeri/Bedeli (Investment Value/Worth)

Yatırım değeri bireysel yatırım veya işletme amaçları doğrultusunda sahibi veya gelecek sahibi için bir varlığın değeridir.

Sinerji Değeri (Synergistic Value)

Sinerji değeri, iki veya daha fazla varlığın veya hakkın bir araya gelmesi sonucunda oluşan, bunların bir arada toplam değerinin, ayrı ayrı değerlerinin toplamından daha yüksek olduğu değeri ifade eder.

Tasfiye Değeri (Liquidation Value)

Tasfiye değeri, bir varlığın veya bir grup varlığın birer birer satılması sonucunda elde edilen tutardır. Tasfiye değerinin varlıkların satılabilir duruma getirilmesine ve elden çıkarma işlemine ilişkin maliyetler dikkate alınarak belirlenmesi gerekli görülmektedir. Tasfiye değeri iki farklı varsayılan kullanım dahilinde belirlenebilir:

Düzenli Tasfiye (Orderly Liquidation)

Düzenli tasfiye, bir varlık grubunun, alıcı (veya alıcıların) bulunması için makul bir süresi olan ve olduğu gibi satış yapma zorunluluğu bulunan bir satıcının tasfiye satışından elde edilebilecek değerini ifade eder.

Zorunlu Satış (Forced Sale)

"Zorunlu satış" terimi sıklıkla, bir satıcıyı satışa zorlayan koşullar içinde bulunduğu; bunun sonucunda da uygun pazarlama süresinin mümkün olmadığı ve alıcıların yeterli değerlendirme yapma imkanı bulamayabildiği durumlarda kullanılır.

Gerçeğe Uygun Değer (Fair Value)

UFRS 13'de (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyat olarak tanımlanmaktadır.

4.2 Değerleme Yöntemleri

Uygun değerlendirme temeli ile tanımlanan değerlemeye ulaşmak için bir veya daha fazla değerlendirme yaklaşımı kullanılabilir. Bu Çerçevede tanımlanan ve açıklanan üç yaklaşım değerlemede kullanılan ana yaklaşımlardır. Hepsinin fiyat dengesi, yarar veya ikame beklentisi ekonomik ilkelerine dayalıdır.

Pazar Yaklaşımı (Market Approach)

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımı ifade eder.

Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:



- (a) değerlendirme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması,
- (b) değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, ve/veya
- (c) önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması.

Pazar yaklaşımında genellikle her biri farklı çarpanlara sahip karşılaştırılabilir varlıklardan elde edilen pazar çarpanları kullanılır. Belirlenen aralıktan uygun çarpanın seçimi niteliksel ve niceliksel faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir.

Gelir Yaklaşımı (Income Approach)

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değer, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması,
- (b) değerlendirme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması.

İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi (Discounted Cash Flow Method)

İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerlendirme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. İNA yönteminin temel adımları; değerlendirme konusu varlığın ve değerlendirme görevinin niteliğine en uygun nakit akışı türünün seçilmesi (örneğin, vergi öncesi veya vergi sonrası nakit akışları, toplam nakit akışları veya özsermayeye ait nakit akışları, reel veya nominal nakit akışları vb.), nakit akışlarının tahmin edileceği en uygun kesin sürenin varsa belirlenmesi, söz konusu süre için nakit akış tahminlerinin hazırlanması, (varsa) kesin tahmin süresinin sonundaki devam eden değer değerlendirme konusu varlık için uygun olup olmadığının; daha sonra da, varlığın niteliğine uygun devam eden değer belirlenmesi, uygun indirgeme oranının belirlenmesi ve indirgeme oranının varsa devam eden değer de dâhil olmak üzere, tahmini nakit akışlarına uygulanması şeklindedir.

Maliyet Yaklaşımı (Cost Approach)

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) katılımcıların değerlendirme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerlendirme konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi,
- (b) varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması, ve/veya
- (c) kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması.



5. DEĞERLEME ÇALIŞMASINDA ERİŞİLEN BİLGİ VE VERİLER

5.1 Değerleme İşlemini Olumsuz Yönde Etkileyen veya Sınırlayan, Değere Etki Eden Faktörler

SWOT Analizi

Güçlü Yönleri

- + Yapı kullanma izin belgesinin bulunması
- + Toplu taşıma ve özel araçlarla yüksek erişilebilirliğe sahip olması
- + Şehir merkezinde konumlu olması
- + Prestijli bölgede bulunması

Zayıf Yönleri

- * Yeni deprem yönetmeliğinden önce yapılmış olması
- * Bölgede otopark sorununun olması
- * Yeni yapılaşmada kat yüksekliğinin 6,50 m olması
- * Binanın yaklaşık 37 yıllık olması

Fırsat

- + Geleneksel Ticaretin Merkezinde konumlu olması

Tehditler

- * Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, tüm sektörleri olduğu gibi gayrimenkul sektörünü de olumsuz olarak etkilemesi,

5.2 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı

Tabloda emsal olarak belirtilen veriler; gayrimenkulün bölgesinde yapılan şifahi saha araştırmaları sırasında emlak alım satımında aracılık yapan kişilerle yapılan şifahi görüşmeler ve internet araştırmaları ile derlenmiştir.

Konu gayrimenkul mevcutta banka şubesi ve büro olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple yakın bölgelerdeki benzer Dükkan, Konut ve Büro kullanımlı gayrimenkullerin satışları ve kiralama emsalleri araştırılmış olup, olumlu ve olumsuz özelliklerine göre analiz edilmiştir.

Satılık Dükkan Emsalleri

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m²)	Tahmin Edilen Alanı (m²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m²)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri
1	Hüdavendig ar Caddesi	Zemin Kat	65	45	49.500.000	761.538	1.100.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide Hamidiye caddesinde, benzer yapıda konumlu olan 65 m² beyan edilen 45 m² olduğu düşünülen giriş katta konumlu dükkan, 49.500.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha iyi konumda yer almaktadır. Konu taşınmaz boyut bakımından emsale kıyasla daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefiyelidir.
2	Doğubank	Zemin Kat	20	18	20.900.000	1.045.000	1.161.111	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Doğubank işmerkezinde giriş koridorunda konumlu olan 20 m² beyan edilen 18 m² olduğu düşünülen zemin katta konumlu dükkan, 20.900.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha işlek konumdur. Konu taşınmaz boyut bakımından emsale kıyasla daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefiyelidir.
3	Sabuncular	Zemin+1. Kat	40	39	60.000.000	1.500.000	1.538.461	Değerleme konusu taşınmaza yakın mevkide, Sabuncu handa konumlu olan 65 m² beyan edilen 64m² (32 m² zemin+ 32 m² 1. Kat) olduğu düşünülen giriş ve 1.katta konumlu dükkan, 60.000.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha kötü konumdur. Boyut bakımından konu taşınmaz emsale göre düşük şerefiyelidir. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 32 /5 = 7 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 39 m²)
4	Kutucular Caddesi	Zemin Kat + bodrum + 1.kat	27	27	42.500.000	1.574.074	1.574.074	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Sirkeci'de konumlu olan 60 m² beyan edilen 60 m² (20 m² zemin+ 20 m² 1. Kat + 20 m² bodrum kat) olduğu düşünülen bodrum + zemin + 1. katta konumlu dükkan, 42.500.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha kötü konumdur. Boyut bakımından konu taşınmaz emsale göre düşük şerefiyelidir. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, 1. katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı , bodrum kat için 1/7 oranı uygulanmıştır,



5	Kutucular Caddesi	Zemin Kat + bodrum + 1.kat	20	20	41.900.000	2.095.000	2.095.000	(zemin kata indirgenmiş alan : 20 /5 = 4 m², 20/7=3 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 27 m²) Değerleme konusu taşınmazla yakın, Kutucular caddesinde konumlu olan 45 m² beyan edilen 45 m² (15m² bodrum + 15m² zemin + 15m² nk) olduğu düşünülen zemin+bodrum+1. katta konumlu dükkan, 41.900.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha sakın konumdadır. Boyut bakımından konu taşınmaz emsale göre düşük şerefiyeliştir. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, 1. katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı , bodrum kat için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 15 /5 = 3 m², 15/7=2 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 20 m²)
---	-------------------	----------------------------	----	----	------------	-----------	-----------	---

*Gayrimenkuller aracılık firmaları tarafından pazarlanırken, beyan edilen alanlar, mevcut bodrum, zemin, asma kat veya normal kat alanlarının toplamı üzerinden pazarlanmaktadır. Değerleme çalışmasında beyan edilen alanlar zemine indirgenerek değerlendirme çalışmasına katılmıştır. Bodrum katlar 1/7, normal katlar 1/5 oranında indirgenmiştir.


No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m²)	Tahmin Edilen Alanı (m²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m²)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri
6	Ankara Caddesi	1. Kat	98	90	17.700.000	180.612	196.666	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Ankara caddesinde Pamir Handa konumlu olan 98 m² beyan edilen 90 m² olduğu düşünülen 1.katta konumlu ofis, 17.700.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından düşük şerefiyeliştir. Konu taşınmaz emsale kıyasla konum bakımından yüksek şerefiyeliştir.
7	Hobyar	4.Kat	40	40	9.200.000	230.000	230.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, 40 m² beyan edilen 40 m² olduğu düşünülen 4.katta konumlu 1+1 ofis, 9.200.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz boyut bakımından daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefiyeliştir. Emsal taşınmaz deniz manzarasına sahiptir, konu taşınmaz emsale kıyasla konum bakımından düşük şerefiyeliştir.
8	Zaza han	2. Kat	30	30	6.750.000	225.000	230.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Zaza işhanında konumlu olan 30 m² beyan edilen 30 m² olduğu düşünülen 2.katta konumlu ofis, 6.750.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından düşük şerefiyeliştir.

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m²)	Tahmin Edilen Alanı (m²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m²/Ay)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m²/Ay)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri
9	Hocahani caddesi	Bodrum + Zemin Kat	45	45	150.000	3.333	3.333	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide konumlu olan 76 m² beyan edilen, 76 m² (40 m² zemin+ 36 m² bodrum katı) olduğu düşünülen depolu dükkan, 150.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha iyi konumda yer almaktadır. Bodrum katı zemine indirmek için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 36 /7 = 5 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 45 m²)
10	Yeşildirek Meydana yakın	Bodrum + Zemin Kat	57	52	120.000	2.105	2.307	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide konumlu olan 100 m² beyan edilen, 90 m² (45 m² zemin+ 45 m² bodrum katı) olduğu düşünülen depolu dükkan, 120.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha iyi konumda yer almaktadır. bodrum katı zemine indirmek için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 45 /7 = 7 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 52 m²)
11	Mercan Meydanda	Zemin Kat + 1+2+3+4+5	200	180	400.000	2.000	2.222	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide köşebaşında konumlu 600 m² beyan edilen 540 m² (her katı 90 m²) olduğu düşünülen giriş + 5 normal katlı bina, 400.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha işlek konumda yer almaktadır. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 450 /5 = 90 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 180 m²)



No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m ²)	Tahmin Edilen Alanı (m ²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m ² /Ay)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m ² /Ay)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri
12	Sultanhamam	2. Kat	275	250	200.000	727	800	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Sultanhamam mevkisinde konumlu olan 275 m ² beyan edilen 250 m ² olduğu düşünülen 2. katta konumlu bakımlı ofis, 200.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla iyi şerefiyeliştir.
13	Sirkeci	2.Kat	55	50	60.000	1.090	1.200	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, işhanında konumlu olan 55 m ² beyan edilen 50 m ² olduğu düşünülen 2. katta konumlu bakımlı ofis, 60.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından emsale kıyasla düşük şerefiyeliştir. Konum bakımından konu taşınmaz daha iyi şerefiyeliştir.
14	Hobyar	4.Kat	30	30	32.000	1.067	1.067	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide konumlu olan 30m ² beyan edilen 30m ² olduğu düşünülen 4. katta konumlu bakımlı ofis, 32.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından emsale kıyasla düşük şerefiyeliştir. Konum bakımından konu taşınmaz daha iyi şerefiyeliştir.

5.3 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler



Emsal gayrimenkullerin konumlarını gösteren kroki

5.4 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar

Değerlemeye konu gayrimenkulün pazar değerlerinin takdiri için yakın çevrede konumlu benzer emsaller araştırılmıştır. Yapılan araştırmalarda gayrimenkul aracılık faaliyetinde bulunan kişiler ile görüşülmüş ve online gayrimenkul pazarlama site ilanları incelenmiştir. Yapılan şifahi görüşmeler ve incelemelerde, yakın zamanda satışa veya kiralamaya konu olmuş gayrimenkul hakkında kısmen bilgi edinilmiş olup, ağırlıklı olarak halihazırda piyasada satılık ve kiralık olarak pazarlanan gayrimenkullerin detayları öğrenilmiştir. Edinilen bilgiler, şirket



arşivimizde bulunan diğer bilgiler ile karşılaştırılmış olup emlak pazarlama firmalarından alınan emsal bilgilerinin tutarlı oldukları görülmüştür.

Emsal araştırması yapılırken, "aynı pazar koşullarına sahip, benzer nitelikli emsaller tercih edilmesine; aynı veya çok yakın konumda yer alan emsallerin (konumda/ lokasyonda farklılıkları olan emsallerin şerefiye farklılıkları değerlendirilmede dikkate alınmalı) tercih edilmesine; emsal gayrimenkulün fiziksel özelliklerinin dikkate alınmasına, fiziki özelliklerin (ünite tipi, kullanım büyüklüğü, yapı yaşı, inşaat kalitesi, teknik özellikleri vb. unsurlar) farklı olması durumunda emsallerin şerefiye farklılıklarının değerlendirilmede dikkate alınmasına; tam mülkiyet devrine ilişkin emsaller [farklı mülkiyet tarzlarının (hisseli mülkiyet, üst hakkı devri, devre mülk vs.) ortaya çıkaracağı şerefiye farklılıkları değerlendirilmede dikkate alınmasına] tercih edilmesine" dikkat edilmiştir.

Değerleme konusu gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki emsal satış fiyatları incelendiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmaktadır.

- Cadde üstünde yer alan dükkankar, ara sokakta yer alan dükkanlara göre daha yüksek bedelle satış görmektedir.
- Kapalı alanı büyüdükçe birim kira ve satış değerinde azalmalar olmaktadır.
- Yakın çevrede taşınmaza emsal olabilecek benzer büyüklükte kiralık dükkan - büro/ofis binası arzi bulunmamaktadır. Bölgede emlak alım-satım işleriyle uğraşan kişilerden alınan bilgilere göre; dükkan ve büro/ofislerin ortalama 20 – 25 yılda kendini amorti ettiği öğrenilmiştir.
- Satılık Büro/Ofis emsallerinin beyan edilen alan ve fiyatlara göre satış bedellerinin 170.000 TL/m² - 190.000 TL/m² aralığında olduğu, Satılık Dükkan emsallerinin ise beyan edilen alan ve fiyatlara göre satış bedellerinin 900.000 TL/m² - 1.500.000 TL/m² aralığında olduğu tespit edilmiştir.
- Kiralık Büro/Ofis emsallerinin beyan edilen alan ve fiyatlara göre satış bedellerinin 700 TL/m² - 1.000 TL/m² aralığında olduğu, Satılık Dükkan emsallerinin ise beyan edilen alan ve fiyatlara göre satış bedellerinin 2.000 TL/m² - 4.000TL/m² aralığında olduğu tespit edilmiştir.

Emsallerin Karşılaştırılması

Satılık dükkan ve büro/ofis emsalleri, olumlu/olumsuz özelliklerin göre karşılaştırılmış ve şerefiyelendirme çalışması ile uyumlu hale getirilmiştir.

Emsal gayrimenkullerden öngörülen pazarlık paylarının düşülmesi ve alan düzeltmesi uygulanması akabinde "konum, inşaat kalitesi, mimari özellik ve kullanım alanı büyüklüğü" gibi kriterlere göre şerefiyelendirilmiştir.

Emsallerin Konuma İlişkin Düzeltme Kriterinde, raporun "5.3 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler" bölümünde sunulan emsal krokilerinde belirtilen konumları göz önünde bulundurularak; cepheli olduğu cadde-sokak'ın yaya-arac yoğunluğu, cadde-sokak üstü araç parkı, erişilebilirliği, merkezi konumu vb. kriterleri göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır.

Emsallerin İnşaat Kalitesine İlişkin Düzeltme Kriterinde, binanın yapılış tarzı, yapım yılı, teknik özellikleri, bakım durumu, malzeme kalitesi vb. kriterleri göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır.

Emsallerin Mimari Özelliklerine İlişkin Düzeltme Kriterinde, binanın teknik ve altyapı özellikleri, kapalı-açık otopark durumu, kattaki konumu vb. kriterleri göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır.

Emsallerin Alana İlişkin Düzeltme Kriterinde, emsallerin alanları göz önünde bulundurularak düzeltme yapılmıştır. Küçük alana sahip ofisler, büyük alana sahip ofislere göre daha yüksek birim değerlerle kiralanmaktadır.

Tablodan seçilen gayrimenkuller, numaratajlarına göre tabloya işlenmiştir. Dükkan ve ofis değerine göre farklı 2 tablo hazırlanmıştır.

Emsaller ve Değerlemeye Konu Gayrimenkul Farklılıkları:

Emsal gayrimenkullerden bazıları, değerlendirme konusu gayrimenkule göre küçük alana sahip gayrimenkullerdir. Bu durum alana ilişkin düzeltme kriterinde göz önünde bulundurulmuştur.

Bina yaşı düşük yapılar, yüksek olanlara göre daha yüksek değerde kiracı ve alıcı bulabilmektedir. Bu durum inşaat kalitesine ilişkin düzeltme kriterinde olumlu şerefiye olarak göz önünde bulundurulmuştur.

Emsal gayrimenkul, değerlendirme konusu gayrimenkule göre "Daha İyi Konumda, Daha İyi İnşaat Kalitesine Sahip, Daha İyi Mimari Özelliklere Sahip ve Daha Küçük Alana Sahip ise şerefiye negatif girilmektedir.



Dükkan Satış Değeri Karşılaştırması (Şerefiyelendirme)

Karşılaştırma Tablosu – Dükkan Satılık Değeri						
	E1	E2	E3	E4	E5	
Durum	Satılık	Satılık	Satılık	Satılık	Satılık	
Pazarlanan Değer (A)	49.500.000	20.900.000	60.000.000	42.500.000	41.900.000	TL
Pazarlık Payı	19%	19%	17%	18%	28%	%
Düzeltilmiş Değer (B)	40.000.000	17.000.000	50.000.000	35.000.000	30.000.000	TL
Pazarlanan Alan (C)	65	20	40	27	20	m ²
Alan Düzeltmesi	44%	11%	3%	0%	0%	%
Düzeltilmiş Alan (D)	45	18	39	27	20	m ²
Düzeltilme Öncesi Değer (A/C)	761.538	1.045.000	1.500.000	1.574.074	2.095.000	TL/m ²
Pazarlıklı Düzeltilmiş Değer (B/D)	888.889	944.444	1.282.051	1.296.296	1.500.000	TL/m ²
Konuma İlişkin Düzeltme	15%	15%	-10%	-10%	-10%	%
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi	0%	0%	5%	5%	5%	%
Mimari Özellik Düzeltme	0%	0%	0%	0%	0%	%
Alana İlişkin Düzeltme	-12%	-25%	-15%	-20%	-25%	%
Toplam Düzeltme	3%	-10%	-20%	-25%	-30%	%
Şerefiye Uygulanmış Değer	915.556	850.000	1.025.641	972.222	1.050.000	TL/m ²
Ortalaması			962.683,76			TL/m ²

*Emsal taşınmaz daha iyi özelliklere sahip ise şerefiye negatif (-) girilmiştir.

Dükkanların ortalama satış değerinin zemin katlar için 963.000 TL/m² olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Büro/Ofis Satış Değeri Karşılaştırması (Şerefiyelendirme)

Karşılaştırma Tablosu – Satılık Ofis Değeri				
	E6	E7	E8	
Durum	Satılık	Satılık	Satılık	
Pazarlanan Değer (A)	17.700.000	9.200.000	6.750.000	TL/Ay
Pazarlık Payı	15%	11%	16%	%
Düzeltilmiş Değer (B)	15.000.000	8.200.000	5.700.000	TL/Ay
Pazarlanan Alan (C)	98	40	30	m ²
Alan Düzeltmesi	9%	0%	0%	%
Düzeltilmiş Alan (D)	90	40	30	m ²
Düzeltilme Öncesi Değer (A/C)	180.612	230.000	225.000	TL/Ay/m ²
Pazarlıklı Düzeltilmiş Değer (B/D)	166.667	205.000	190.000	TL/Ay/m ²
Konuma İlişkin Düzeltme	15%	-5%	0%	%
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi	0%	0%	5%	%
Mimari Özellik Düzeltme	5%	5%	5%	%
Alana İlişkin Düzeltme	-5%	-15%	-15%	%
Toplam Düzeltme	15%	-15%	-5%	%
Şerefiye Uygulanmış Değer	191.667	174.250	180.500	TL/Ay/m ²
Ortalaması		182.138,89		TL/Ay/m ²

Değerleme konusu ofislerin ortalama satış değerinin 182.000 TL/m² olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.

Dükkan Kiralama Değeri Karşılaştırması (Şerefiyelendirme)

Karşılaştırma Tablosu – Dükkan Kiralık Değeri				
	E9	E10	E11	
Durum	Kiralık	Kiralık	Kiralık	
Pazarlanan Değer (A)	150.000	120.000	400.000	TL
Pazarlık Payı	10%	10%	10%	%
Düzeltilmiş Değer (B)	130.000	105.000	350.000	TL
Pazarlanan Alan (C)	45	57	200	m ²
Alan Düzeltmesi	0%	10%	11%	%
Düzeltilmiş Alan (D)	45	52	180	m ²
Düzeltilme Öncesi Değer (A/C)	3.333	2.105	2.000	TL/m ²
Pazarlıklı Düzeltilmiş Değer (B/D)	2.889	2.019	1.944	TL/m ²
Konuma İlişkin Düzeltme	50%	50%	50%	%
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi	10%	10%	10%	%
Mimari Özellik Düzeltme	10%	12%	12%	%
Alana İlişkin Düzeltme	-15%	-10%	5%	%
Toplam Düzeltme	55%	62%	77%	%
Şerefiye Uygulanmış Değer	4.478	3.271	3.442	TL/m ²
Ortalaması		3.730		TL/m ²

Dükkanların ortalama kira değerinin zemin katlar için 3.750 TL/m²-ay olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.



Büro/Ofis Kiralama Değeri Karşılaştırması (Şerefiyelendirme)

Karşılaştırma Tablosu – Kiralık Büro Değeri				
	E12	E13	E14	
Durum	Kiralık	Kiralık	Kiralık	
Pazarlanan Değer (A)	200.000	60.000	32.000	TL/Ay
Pazarlık Payı	13%	17%	13%	%
Düzeltilmiş Değer (B)	175.000	50.000	28.000	TL/Ay
Pazarlanan Alan (C)	275	55	30	m ²
Alan Düzeltmesi	10%	10%	0%	%
Düzeltilmiş Alan (D)	250	50	30	m ²
Düzeltme Öncesi Değer (A/C)	727	1.091	1.067	TL/Ay/m ²
Pazarlıklı Düzeltilmiş Değer (B/D)	700	1.000	933	TL/Ay/m ²
Konuma İlişkin Düzeltme	10%	5%	5%	%
İnşaat Kalitesi Düzeltmesi	0%	0%	0%	%
Mimari Özellik Düzeltme	0%	0%	0%	%
Alana İlişkin Düzeltme	0%	-21%	-20%	%
Toplam Düzeltme	10%	-16%	-15%	%
Şerefiye Uygulanmış Değer	770	840	793	TL/Ay/m ²
Ortalaması	801,11			TL/Ay/m ²

*Emsal taşınmaz daha iyi özelliklere sahip ise şerefiye negatif (-) girilmiştir.

Değerleme konusu ofislerin ortalama kira bedelinin 800 TL/m²-ay olabileceği görüş ve kanaatine varılmıştır.



6. KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2017 tarih Seri III-62.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliğ" doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 22.06.2017 tarih ve 25/856 sayılı kararı ile yayınlanan "Uluslararası Değerleme Standartları 2017" nin "UDS 105 Değerleme Yaklaşımları ve Yöntemleri" başlıklı 10.4. maddesinde; "Değerleme çalışmasında yer alan bilgiler ve şartlar dikkate alındığında, özellikle tek bir yöntemin doğruluğuna ve güvenilirliğine yüksek seviyede itimat duyulduğu hallerde, değerlemeyi gerçekleştirenlerin bir varlığın değerlemesi için birden fazla değerlendirme yöntemi kullanması gerekmez."belirtmesi yapılmıştır.

Tek bir yöntem ile güvenilir bir karar verilebilmesi için yeterli bulgu bulunduğundan gayrimenkulün bugünkü Pazar değerinin tespitinde; Pazar Yaklaşımı Yöntemi kullanılması uygun bulunmuştur.

6.1 Pazar Yaklaşımı

6.1.1 Pazar Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler

Pazar yaklaşımı varlığın, fiyat bilgisi elde edilebilir olan aynı veya karşılaştırılabilir (benzer) varlıklarla karşılaştırılması suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlendiği yaklaşımı ifade eder.

Aşağıda yer verilen durumlarda, pazar yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) değerlendirme konusu varlığın değer esasına uygun bir bedelle son dönemde satılmış olması,
- (b) değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi, ve/veya
- (c) önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması.

Pazar yaklaşımında genellikle her biri farklı çarpanlara sahip karşılaştırılabilir varlıklardan elde edilen pazar çarpanları kullanılır. Belirlenen aralıktan uygun çarpanın seçimi niteliksel ve niceliksel faktörlerin dikkate alındığı bir değerlendirmenin yapılmasını gerektirir.

6.1.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Pazar Yaklaşımı Yönteminin Kullanılma Sebebi

Bu değerlendirme çalışmasında konu gayrimenkulün değerinin tespitinde, Pazar Yaklaşımı Yöntemi kullanılmıştır.

Pazar Yaklaşımı yönteminde, yakın dönemde pazara çıkartılmış, satılmış veya kiralanmış benzer gayrimenkul dikkate alınarak, gayrimenkul pazar değerini etkileyebilecek bütün unsurlarla sentez oluşturularak değerlendirme yapılmıştır.

Bulunan emsaller; konum, imar durumu ve büyüklük gibi kriterler dahilinde karşılaştırılmış, emlak pazarının güncel değerlendirmesi için emlak pazarlama firmaları ile görüşülmüş; kamu kurum ve kuruluşlarından da bilgi edinilmiş, ayrıca ofisimizdeki mevcut data ve bilgilerden faydalanılmıştır.

Uluslararası Değerleme Standartları UDS 105 Değerleme Yaklaşımı ve Yöntemleri Madde 20.2 maddesi'nin b ve c bentlerine göre; " değerlendirme konusu varlığın veya buna önemli ölçüde benzerlik taşıyan varlıkların aktif olarak işlem görmesi ve/veya", "önemli ölçüde benzer varlıklar ile ilgili sık yapılan ve/veya güncel gözlemlenebilir işlemlerin söz konusu olması" Pazar yaklaşımı yönteminin uygulanmasını sağlamaktadır.

Bölge genelinde yapılan incelemelerde rapor konusu gayrimenkulün değerinin takdiri için emsal olabilecek benzer özelliklere sahip satılık emsaller, dükkan ve ofis fiyatları dikkate alınmış, emsal alınan değerler "konum, boyut ve yapısal özellikler" gibi kriterlere göre şerefiyelendirilmiş ve taşınmazın birim değeri takdirinde pazar yaklaşımı yöntemi kullanılmıştır.

6.1.3 Fiyat Bilgisi Tespit Edilen Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı

Raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

6.1.4 Kullanılan Emsallerin Sanal Ortamdaki Haritalarından Çıkarılmış, Değerlemeye Konu Gayrimenkule Yakınlığını Gösteren Krokiler

Raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

6.1.5 Emsallerin Nasıl Dikkate Alındığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama, Emsal Bilgilerinde Yapılan Düzeltmeler, Düzeltmelerin Yapılma Nedenine İlişkin Detaylı Açıklamalar Ve Diğer Varsayımlar

Raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.



6.1.6 Pazar Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç

Yapılan piyasa araştırmaları, değerlendirme süreci ve emsal analizinden hareketle belirtilen özellikler göz önünde bulundurularak şerefiyelendirme yapılarak tespit ve takdir edilen pazar değeri aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Değerleme Tablosu –Pazar Değeri (Tam Hisse Değeri)				
BB No	Kat	Kat Brüt Alanı (m ²)	Değer (TL/m ²)	Değer (TL)
1	Zemin Kat	150	963.000	144.450.000
	Asma Kat	115	481.500	55.372.500
2	1.Normal Kat	161	182.000	29.302.000
Toplam (m²)		426		229.124.500
			Toplam Yaklaşık	229.120.000

6.2 Maliyet Yaklaşımı

6.2.1 Maliyet Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgiler

Maliyet yaklaşımı, bir alıcının, gereksiz külfet doğuran zaman, elverişsizlik, risk gibi etkenler söz konusu olmadıkça, belli bir varlık için, ister satın alma, isterse yapım yoluyla edinilmiş olsun, kendisine eşit faydaya sahip başka bir varlığı elde etme maliyetinden daha fazla ödeme yapmayacağı ekonomik ilkesinin uygulanmasıyla gösterge niteliğindeki değerin belirlendiği yaklaşımdır. Bu yaklaşımda, bir varlığın cari ikame maliyetinin veya yeniden üretim maliyetinin hesaplanması ve fiziksel bozulma ve diğer biçimlerde gerçekleşen tüm yıpranma paylarının düşülmesi suretiyle gösterge niteliğindeki değer belirlenmektedir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, maliyet yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) katılımcıların değerlendirme konusu varlıkla önemli ölçüde aynı faydaya sahip bir varlığı yasal kısıtlamalar olmaksızın yeniden oluşturabilmesi ve varlığın, katılımcıların değerlendirme konusu varlığı bir an evvel kullanabilmeleri için önemli bir prim ödemeye razı olmak durumunda kalmayacakları kadar, kısa bir sürede yeniden oluşturulabilmesi,
- (b) varlığın doğrudan gelir yaratmaması ve varlığın kendine özgü niteliğinin gelir yaklaşımını veya pazar yaklaşımını olanaksız kılması, ve/veya
- (c) kullanılan değer esasının temel olarak ikame değeri örneğinde olduğu gibi ikame maliyetine dayanması.

6.2.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Maliyet Yaklaşımının Kullanılma Nedeni

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.2.3 Arsa Değerinin Tespitinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar Ve Ulaşılan Sonuç

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.2.4 Yapı Maliyetleri Ve Diğer Maliyetlerin Tespitinde Kullanılan Bilgiler, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.2.5 Maliyet Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.3 Gelir Yaklaşımı

6.3.1 Gelir Yaklaşımını Açıklayıcı Bilgileri

Gelir yaklaşımı, gösterge niteliğindeki değerin, gelecekteki nakit akışlarının tek bir cari değere dönüştürülmesi ile belirlenmesini sağlar. Gelir yaklaşımında varlığın değeri, varlık tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine dayanılarak tespit edilir.

Aşağıda yer verilen durumlarda, gelir yaklaşımının uygulanması ve bu yaklaşıma önemli ve/veya anlamlı ağırlık verilmesi gerekli görülmektedir:

- (a) varlığın gelir yaratma kabiliyetinin katılımcının gözüyle değeri etkileyen çok önemli bir unsur olması,



(b) değerlendirme konusu varlıkla ilgili gelecekteki gelirin miktarı ve zamanlamasına ilişkin makul tahminler mevcut olmakla birlikte, ilgili pazar emsallerinin varsa bile az sayıda olması.

İndirgenmiş Nakit Akışı Yöntemi (Discounted Cash Flow Method)

İNA yönteminde, tahmini nakit akışları değerlendirme tarihine indirgenmekte ve bu işlem varlığın bugünkü değeriyle sonuçlanmaktadır. İNA yönteminin temel adımları; değerlendirme konusu varlığın ve değerlendirme görevinin niteliğine en uygun nakit akışı türünün seçilmesi (örneğin, vergi öncesi veya vergi sonrası nakit akışları, toplam nakit akışları veya özsermayeye ait nakit akışları, reel veya nominal nakit akışları vb.), nakit akışlarının tahmin edileceği en uygun kesin sürenin varsa belirlenmesi, söz konusu süre için nakit akış tahminlerinin hazırlanması, (varsa) kesin tahmin süresinin sonundaki devam eden değerlerin değerlendirme konusu varlık için uygun olup olmadığının; daha sonra da, varlığın niteliğine uygun devam eden değerlerin belirlenmesi, uygun indirgeme oranının belirlenmesi ve indirgeme oranının varsa devam eden değer de dâhil olmak üzere, tahmini nakit akışlarına uygulanması şeklindedir.

6.3.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Gelir Yaklaşımının Kullanılma Nedeni

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.3.3 Nakit Giriş Ve Çıkışlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri, Bu Bilgilerin Kaynağı Ve Yapılan Diğer Varsayımlar

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.3.4 İndirgeme/İskonto Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.3.5 Gelir Yaklaşımı İle Ulaşılan Sonuç

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.4 Diğer Tespit Ve Analizler (Değerleme İşinin Gerektirmesi Halinde)

6.4.1 Direkt Kapitalizasyon Yöntemi

Direkt ya da doğrudan kapitalizasyon denilen ve mülkün bir yıllık stabilize getirisini baz alan yaklaşım, yeni bir yatırımcı açısından gelir üreten mülkün pazar değerini analiz etmektedir. Bir kapitalizasyon oranı elde edebilmek için karşılaştırılabilir mülklerin satış fiyatlarıyla gelirleri arasındaki ilişki incelenir. Daha sonra konu mülkün sahip olunduktan sonraki ilk yılda elde edilen yıllık faaliyet gelirine bu oran uygulanır. Elde edilen değer, benzer mülklerde aynı düzeyde getiri elde edileceği varsayımıyla, belirtilen gelir düzeyiyle garanti edilen pazar değeridir. Bu analizde "Taşınmaz Değeri = Taşınmazın Yıllık Net Geliri / Kapitalizasyon Oranı" formülünden yararlanılır.

6.4.2 Konu Gayrimenkulün Değerlemesi İçin Direkt Kapitalizasyon Yönteminin Kullanılma Nedeni

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.4.3 Kira Değerinin Belirlenmesinde Kullanılan Emsal Bilgileri Ve Bu Bilgilerin Kaynağı, Yapılan Düzeltmeler, Yapılan Diğer Varsayımlar

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.4.4 Direkt Kapitalizasyon Oranının Nasıl Hesaplandığına İlişkin Ayrıntılı Açıklama Ve Gerekçeler

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.4.5 Direkt Kapitalizasyon Yöntemi İle Ulaşılan Sonuç

Değerleme çalışmasında Pazar Yaklaşımı Analizi uygulanmış olup, başka yöntem uygulanmamıştır.

6.4.6 Takdir Edilen Kira Değerleri (Analiz Ve Kullanılan Veriler)

Değerleme çalışmasında kira değeri takdiri için kullanılan veriler, analizler ve diğer detaylar raporun "Bölüm 5 Değerleme Çalışmasında Erişilen Bilgi Ve Veriler" başlığı altında sunulmaktadır.

Gayrimenkul için takdir edilen Pazar Kira değeri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.



Değerleme Tablosu –Pazar Kira Değeri (Tam Hisse Değeri)				
BB No	Kat	Kat Brüt Alanı (m ²)	Değer (TL/m ² /Ay)	Değer (TL/Ay)
1	Zemin Kat	150	3.750	562.500
	Asma Kat	115	1.875	215.625
2	1.Normal Kat	161	800	128.800
Toplam (m²)		426		906.925
			Toplam Yaklaşık	910.000

Şeker GYO A.Ş. hissesi toplam pazar kira değerinin **910.000 TL/Ay** olabileceği kanaatine varılmıştır.

6.4.7 Hasılat Paylaşımı veya Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılacak Projelerde, Emsal Pay Oranları

Bu değerleme raporunda, hasılat paylaşımı veya kat karşılığı inşaat yapımı yöntemleri kullanılmamıştır.

6.4.8 Üzerinde Proje Geliştirilen Arsaların Boş Arazi ve Proje Değerleri

Değerleme çalışmasında, proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Rapor bina bazında pazar değeri tespiti için hazırlanmış olup, raporda boş arsa ve proje değeri tespit edilmemiştir.

6.4.9 Boş Arazi Ve Geliştirilmiş Proje Değeri Analizi Ve Kullanılan Veri Ve Varsayımlar İle Ulaşılan Sonuçlar

Değerleme çalışmasında, proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır. Rapor bina bazında Pazar değeri tespiti için hazırlanmış olup, raporda boş arsa ve proje değeri tespit edilmemiştir.

6.4.10 En Verimli ve En İyi Kullanım Değeri Analizi

Bir varlığın en yüksek ve en iyi kullanımı, bunun üretkenliğini maksimize eden mümkün, yasal olarak izin verilebilir ve finansal olarak uygulanabilir kullanımıdır. En yüksek ve en iyi kullanım varlığın mevcut kullanımının devamı veya bir diğer alternatif kullanım için olabilir. Bu piyasa katılımcısının teklif etmeye istekli olacağı fiyatı formüle ederken, varlık için aklında olan kullanım ile belirlenir.

En yüksek ve en iyi kullanımın belirlenmesi için aşağıdakilerin dikkate alınması gerekir:

- Bir kullanımın fiziksel olarak mümkün olup olmadığını değerlendirmek için, katılımcılar tarafından makul olarak görülen noktalar,
- Yasal olarak izin verilen şartları yansıtmak için, varlığın kullanımıyla ilgili şehir planlamaları/imar durumu gibi tüm kısıtlamalar ve bu kısıtlamaların değişme olasılığı,
- Kullanımın finansal karlılık şartı bakımından, fiziksel olarak mümkün olan ve yasal olarak izin verilen alternatif bir kullanımın, tipik bir katılımcıya, varlığın alternatif kullanıma dönüştürme maliyetleri hesaba katıldıktan sonra, mevcut kullanımından elde edeceği getirinin üzerinde yeterli bir getiri üretilmeyeceği dikkate alınır.

Gayrimenkul sektörünün hukuki ve teknik açıdan en belirleyici faktörlerinden biri olan imar planları ülkemizde şehirleşme, teknolojik gelişme ve iktisadi ilerlemeye paralel bir gelişme gösterememekte ve bu revizyon eksikliği nedeniyle genelde statik bir görünüm arz etmektedirler. Söz konusu olumsuz yapının doğal bir sonucu olarak bir gayrimenkul üzerinde mali ve teknik açıdan en yüksek verimliliği sağlayacak ve bunun yanı sıra finansmanı dahi temin edilmiş en optimum seçeneğin uygulama safhasına konulamaması gibi istenmeyen vakalar sektörümüzde sık sık oluşabilmektedir. Bir başka anlatımla, ülkemiz koşullarında en iyi proje, en yüksek getiriyi sağlayan veya teknik olarak en mükemmel sonuçları sağlayan seçenek değil, aynı zamanda yasal mevzuatın gereklerini de yerine getiren projedir.

Ülkemizde imar planları, şehirleşme hızına ayak uyduramamakta ve nispeten statik kalmaktadır. Bu durum, bir mülkün finansal olarak gerçekleştirilebilir ve değerlemesi yapılan mülkün en yüksek getiriyi sağlayan en verimli kullanımına yasalarca izin verilmemesine sebep olmaktadır. Sonuç olarak yasalarca izin verilmeyen ve fiziki açıdan mümkün olmayan kullanım yüksek verimliliğe sahip en iyi kullanım olarak kabul edilemez.

Değerleme konusu gayrimenkulün konumu, çevre özellikleri, büyüklüğü, kullanım uygunluğu gibi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda gayrimenkulün en etkin ve verimli kullanımının "**Dükkan-ofis**" olarak kullanılabileceği düşünülmektedir.

6.4.11 Müşterek veya Bölünmüş Kısımların Değerleme Analizi

Rapora konu gayrimenkulün bina özelliğinde olması sebebiyle müşterek veya bölünmüş kısımların değerlendirilmesi yapılmamıştır.



7. ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve GÖRÜŞ

7.1 Farklı Değerleme Yöntemleri İle Analiz Sonuçlarının Uyumlaştırılması Ve Bu Amaçla İzlenen Metotların Ve Nedenlerinin Açıklaması

gayrimenkulün mevcut durumu bugünkü pazar değerinin tespitinde; Pazar Yaklaşımı Yöntemi kullanılmıştır.

Değerleme Yöntemleri Konsolidasyonu Tablosu (Tam Hisse)

Özet Tablo		Değer (TL)
Pazar Yaklaşımı	Pazar Değeri	229.120.000
Maliyet Yaklaşımı	Pazar Değeri	Uygulanmamıştır.
Gelir Yaklaşımı	Pazar Değeri	Uygulanmamıştır.
Pazar Yaklaşımı	Pazar Kira Değeri	910.000

Pazar yaklaşımında değerlemesi yapılan mülkler, pazarda gerçekleştirilen benzer mülklerin satışlarıyla karşılaştırılmıştır. Pazarda yapılan incelemelerde konu gayrimenkul benzer kullanımda emsallere ve somut verilere ulaşılmıştır.

Pazarda yapılan incelemelerde konu gayrimenkule benzer ticari kullanımda gayrimenkulün Pazar Yaklaşımına konu edilerek değerlendirildiği gözlemlenmiştir. Bu doğrultuda rapor sonuç değeri olarak, Pazar Yaklaşımıyla hesaplanan toplam pazar değeri takdir edilmiştir. Nihai değer takdir edilirken peşin satış fiyatları esas alınmıştır.

Buna göre gayrimenkulün Şeker GYO A.Ş. hissesi toplam pazar değeri için **229.120.000-TL (iki Yüz Yirmi Dokuz Milyon Yüz Yirmi Bin.-Türk Lirası)** kıymet takdir edilmiştir.

7.2 Asgari Husus Ve Bilgilerden Raporda Yer Verilmeyenlerin Neden Yer Almadıklarının Gerekçeleri

Değerleme çalışmasında, asgari husus ve bilgilerden raporda yer verilmeyen herhangi bir madde bulunmamaktadır.

7.3 Değerleme Konusu Arsa Veya Arazi İse, Alımından İtibaren Beş Yıl Geçmesine Rağmen Üzerinde Proje Geliştirilmesine Yönelik Herhangi Bir Tasarrufta Bulunulup Bulunulmadığına Dair Bilgi

Rapor konusu gayrimenkul bina niteliğindedir. Boş arsa veya arazi değerlendirme çalışması yapılmamıştır.

7.4 Değerleme Konusu Üst Hakkı Veya Devre Mülk Hakkı İse, Üst Hakkı Ve Devre Mülk Hakkının Devredilebilmesine İlişkin Olarak Bu Hakları Doğuran Sözleşmelerde Özel Kanun Hükümlerinden Kaynaklananlar Hariç Herhangi Bir Sınırlama Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Üst hakkı veya devre mülk hakkı değerlendirme çalışması yapılmamıştır.



8. GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PORTFÖYÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME

8.1 Değerlemesi Yapılan Gayrimenkulün, Gayrimenkul Projesinin veya Gayrimenkule Bağlı Hak ve Faydaların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Portföyüne Alınmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Bir Engel Olup Olmadığı Hakkında Görüş

8.1.1 Varsa, Gayrimenkul Üzerindeki Takyidat Ve İpotekler İle İlgili Görüş

28/5/2013 tarihli ve 28660 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 23/1/2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve 17/1/2017 tarihli ve 29951 sayılı Resmi Gazete'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile değişiklik yapılmış Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (j) bentlerinde;

"(c) bendinde; Portföylerine ancak üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkul ile gayrimenkule dayalı haklar dahil edilebilir. Bu hususta 30 uncu madde hükümleri saklıdır." ve "(j) bendinde; Herhangi bir şekilde, devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıklara ve haklara yatırım yapamazlar." denilmektedir. Gayrimenkulün tapu kaydında yapılan incelemede, gayrimenkul üzerinde "ipotek" kaydı bulunmadığı görülmüştür.

Konu takyidatların, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin esaslar Tebliği'nin 22. Maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (j) bentlerinde belirtilen hükümler çerçevesinde kısıtlayıcı özellikleri olmayıp, gayrimenkulün devrine ve değerine olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

8.1.2 Değerleme Konusu Gayrimenkulün, Üzerinde İpotek Veya Gayrimenkulün Değerini Doğrudan Ve Önemli Ölçüde Etkileyecek Nitelikte Herhangi Bir Takyidat Bulunması Durumları Hariç, Devredilebilmesi Konusunda Bir Sınırlamaya Tabi Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Değerleme konusu gayrimenkullerin, üzerinde ipotek veya gayrimenkullerin değerini doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat bulunması durumları hariç, gayrimenkullerin devrini sınırlayabilecek başkaca herhangi bir unsur bulunmamaktadır.

8.1.3 Yasal Gereklilerin Yerine Getirilip Getirilmediği Ve Mevzuat Uyarınca Alınması Gereken İzin Ve Belgelerin Tam Ve Eksiksiz Olarak Mevcut Olup Olmadığı Hakkında Görüş

İlgili mevzuat uyarınca değerlemeye konu 417 ada 7 parsel üzerinde konumlandığı yapının gerekli tüm izinleri alınmış olup, yasal gerekliliği olan tüm belgeleri tam ve doğru olarak mevcuttur.

Mahallinde yapılan incelemelerde konu gayrimenkullerin mimari projesiyle, yapı kullanma izin belgesi ile uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

8.1.4 Ruhsat Alınmış Yapılarda, Yapılan Değişikliklerin 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 21 İnci Maddesi Kapsamında Yeniden Ruhsat Alınmasını Gerektirir Değişiklikler Olup Olmadığı Hakkında Bilgi

Mevcut durumda yapılan incelemelerde 417 ada 7 parsel üzerinde konumlu olan gayrimenkulün, onaylı mimari proje ile uyumlu olduğu, ayrıca yapı kullanım izin belgesinin bulunduğu görülmüş olup gayrimenkulün yeniden ruhsat almasını gerektirir bir durum tespit edilmemiştir.

8.1.5 Gayrimenkulün Tapudaki Niteliğinin, Fiili Kullanım Şeklinin Ve Portföye Dahil Edilme Niteliğinin Birbiriyle Uyumlu Olup Olmadığı Hakkında Görüş İle Portföye Alınmasında Herhangi Bir Sakınca Olup Olmadığı Hakkında Görüş

(Bu Bentte, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları İçin III-48.1 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin, Gayrimenkul Yatırım Fonları İçin III-52.3 Sayılı "Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin İlgili Maddeleri Kapsamında Ve İlgili Maddelere Atıf Yapmak Suretiyle Değerlendirme Yapılması Gereklemektedir.)

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 22. maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi; "Ortaklık portföyüne dahil edilecek gayrimenkullerin tapudaki niteliğinin, fiili kullanım şeklinin ve portföye dahil edilme niteliğinin birbiriyle uyumlu olması esastır.

Ortaklığın mülkiyetinde bulunan arsa ve araziler üzerinde metruk halde bulunan, herhangi bir gelir getirmeyen veya tapu kütüğünün beyanlar hanesinde riskli yapı olarak belirtilmiş yapıların bulunması halinde, söz konusu durumun hazırlanacak bir gayrimenkul değerlendirme raporuyla tespit ettirilmiş olması ve söz konusu yapıların



yıkılacağı ve gerekmesi halinde gayrimenkulün tapudaki niteliğinde gerekli değişikliğin yapılacağı Kurula beyan edilmesi halinde ilk cümlede belirtilen şart aranmaz." şeklindedir.

Gayrimenkulün tapudaki niteliği ile fiili kullanım şekli uyumludur. Rapor konusu gayrimenkulün tapu incelemesi itibarıyla, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde gayrimenkul yatırım ortaklığı portföyünde "Ticari 2 adet Bağımsız Bölüm" başlığı altında bulunmasında, devredilmelerinde (satışına) ve kiralanmasında herhangi bir sakınca olmayacağı görüş ve kanaatindeyiz.



9. DİĞER

9.1 KDV Konusu

07.07.2023 tarih 32241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7346 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile genel KDV oranı %18'den %20'ye yükseltilmiştir. Şirket aktifinde yer alan iş yerinin kiralanması durumunda elde edilen kira geliri %20 oranında KDV'ye tabidir.

29.03.2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 01.04.2022 tarihinden sonra alınmış olan yapı ruhsatlarına ilişkin yapılacak konut teslimlerinde, KDV oranı, konutun net m²'sine göre kentsel dönüşüm kapsamında olup olmaması bakımından kademeli olarak belirlenmektedir.

01.04.2022 tarihinden itibaren alınmış olan inşaat yapı ruhsatlarına bağlı olarak yapılacak konut teslimlerinde aşağıdaki KDV oranları uygulanmaktadır.

KDV ORANLARI		
İş Yeri Teslimlerinde		20%
Arsa/Arazi Teslimlerinde		10%
01.04.2022 TARİHİNDEN SONRA RUHSAT ALINMASI DURUMUNDA KDV ORANI		
Net Alanı 150 m ² ve Üzeri Konutlarda		
Net Alanın 150 m ² den Fazla Olan Kısım İçin		20%
Net Alanın 150 m ² ye Kadar Olan Kısım İçin *		10%
Net Alanı 150 m ² ye Kadar Konutlarda *		10%
01.04.2022 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALINMASI DURUMUNDA KDV ORANI		
Net Alanı 150 m ² ve Üzeri Konutlarda		20%
Net Alanı 150 m ² 'ye Kadar Konutlarda */**		
01.01.2013 Tarihine Kadar Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda		1%
	499 TL'ye kadar ise	1%
01.01.2013-31.12.2016 Tarihlerinde Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m ² Rayiç Değeri	500 - 999 TL ise	10%
	1.000 TL ve Üzeri	20%
	1.000 TL'ye kadar ise	1%
01.01.2017 Tarihi İtibarıyla Yapı Ruhsatı Alınan Durumlarda Yapı Ruhsatının Alındığı Tarihte Emlak Vergisi Yönünden Arsa Birim m ² Rayiç Değeri	1.000-2.000 TL ise	10%
	2.000 TL üzeri	20%

* 16.05.2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki konutlarda KDV oranı %1'dir.

** Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki illerde yer alan lüks veya birinci sınıf inşaatlarda geçerlidir. Diğer illerde ve 2. ve 3. sınıf basit inşaatlarda, konutun net alanı 150 m² 'nin altında ise KDV oranı %1' dir.

*** Kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılan konut inşaatı projelerinde, yapı ruhsatı tarihi yerine ihale tarihi dikkate alınmalıdır.

Sonuç Olarak: Konu yapının ticari nitelikli gayrimenkul olması sebebiyle KDV oranı %20 olarak belirlenmiştir.



10. SONUÇ

10.1 Sorumlu Değerleme Uzmanının Sonuç Cümlesi

Değerleme uzmanının raporda belirttiği tüm analiz, çalışma ve hususlara katılıyorum.

10.2 Nihai Değer Takdiri

Gayrimenkullerin konum ve fiziki durumu ile değerine etken olabilecek diğer tüm özellikleri dikkate alınmış, mevkide detaylı piyasa araştırması yapılmıştır. Ülkede son dönemde yaşadığımız ekonomik koşullar da göz önüne alınarak Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından gayrimenkulün toplam değeri aşağıdaki gibi takdir edilmiştir.

Bu değer in takdirinde aşağıdaki esaslara uyulmuştur.

1. Peşin Satış Fiyatı esas alınarak, Türk Lirası üzerinden nihai değer takdiri yapılmıştır.
2. Değerleme Katma Değer Vergisi hariç yapılmış ve ilgili Katma Değer Vergisi tutarı eklenerek toplam değer sunulmuştur.
3. Gayrimenkul projelerinin değerlemesinde, projenin değerlendirme tarihi itibarıyla tamamlanmış kısmının arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden değerinin takdir edilmesi, projenin değerlendirme tarihi itibarıyla bitirilmiş olması varsayımı ile Türk Lirası üzerinden yapılacak değer takdirine ise gerekirse bilgi amaçlı olarak ayrıca yer verilmesi (Çalışmada proje değerlendirme çalışması yapılmamıştır.)

Değer Tablosu (30.06.2026 tarihli)

2 Adet Bağımsız Bölüm (Şube ve Büro)	(KDV Hariç)	(KDV Dahil)*
Pazar Değeri	229.120.000	274.944.000 TL

*% 20 KDV uygulanacağı varsayılarak bilgi amaçlı gösterilmiştir.

- o Değer görüşü arsa değeri dahil Türk Lirası üzerinden belirlenmiştir.
- o Bu değerlendirme raporunun 31.08.2019 tarih 30874 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ'in 1. Maddesinin 2. Fıkrası kapsamında hazırlandığını beyan ederiz.
- o Bu sayfa, bu değerlendirme raporunun ayrılmaz bir parçasıdır, rapor içerisindeki detay bilgiler ile birlikte bir bütündür bağımsız kullanılamaz.
- o KDV oranları güncel mevzuat kapsamında dikkate alınmıştır. Vergi Kanunlarının Katma Değer Vergisine ilişkin muafiyet, istisna ve vergi oranına ilişkin özel hükümleri dikkate alınmamıştır.
- o Rapor, müşterinin münhasır kullanımı için hazırlanmış olup, müşteri ile ilgili mevzuatın gerektirdiği bilgilendirmeler ve kamu kurum-kuruluşları ile mahkemeye sunulması haricinde, ıslak imzalı raporu başka amaçlarla kullanamaz. Raporun veya raporda yer alan değerlendirme rakamlarının ya da değerlendirme faaliyetinde bulunan personelin adlarının veya mesleki niteliklerinin referans verilmesinin yasaktır. Rapor, sınırlı sayıda üretilmiş olup, hiçbir zaman Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin yazılı ön izni olmadan üçüncü şahıslara dağıtım amacıyla kısmen ya da tamamen çoğaltılamaz veya kopya edilemez.
- o Kanaatimizi ifade eden ekspertiz raporumuzu bilgilerinize saygı ile sunarız.

Değerleme Uzmanı

Sorumlu Değerleme Uzmanı

Süleyman IŞIKGÖZ
Lisans No:411411

Fatih TOSUN
Lisans No: 400812



11. EKLER

1. Emsaller
2. Fotoğraflar
3. Tapu Örneği
4. TGKM Parsel Sorgulama Görüntüleri
5. Gayrimenkule Ait tapu Kaydı
6. İmar Durumu
7. Yapı Kullanma İzin Belgesi
8. Yapı Ruhsatı
9. Mimari Proje Görselleri
10. UAVT Sorgu Kodu
11. Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansları ve Tecrübe Belgeleri



1.FOTOĞRAFLAR**Satılık Dükkan Emsalleri**

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m ²)	Tahmin Edilen Alanı (m ²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m ²)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m ²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	Tel. No.
1	Hüdavendig ar Caddesi	Zemin Kat	65	45	49.500.000	761.538	1.100.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide Hamidiye caddesinde, benzer yapıda konumlu olan 65 m ² beyan edilen 45 m ² olduğu düşünülen giriş katta konumlu dükkan, 49.500.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha iyi konumda yer almaktadır. Konu taşınmaz boyut bakımından emsale kıyasla daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefeliyedir.	Coldwell Angel Emlak-0532 172 98 87
2	Doğubank	Zemin Kat	20	18	20.900.000	1.045.000	1.161.111	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Doğubank işmerkezinde giriş koridorunda konumlu olan 20 m ² beyan edilen 18 m ² olduğu düşünülen zemin katta konumlu dükkan, 20.900.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha işlek konumdadır. Konu taşınmaz boyut bakımından emsale kıyasla daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefeliyedir.	Mülk Sahibi – 0532 346 56 19
3	Sabuncular	Zemin+1. Kat	40	39	60.000.000	1.500.000	1.538.461	Değerleme konusu taşınmaza yakın mevkide, Sabuncu handa konumlu olan 65 m ² beyan edilen 64m ² (32 m ² zemin+ 32 m ² 1. Kat) olduğu düşünülen giriş ve 1.katta konumlu dükkan, 60.000.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha kötü konumdadır. Boyut bakımından konu taşınmaz emsale göre düşük şerefeliyedir. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 32 /5 = 7 m ² , toplam zemin kata indirgenmiş alan: 39 m ²)	Galen Emlak – 0533 642 93 40
4	Kutucular Caddesi	Zemin Kat + bodrum + 1.kat	27	27	42.500.000	1.574.074	1.574.074	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Sirkeci’de konumlu olan 60 m ² beyan edilen 60 m ² (20 m ² zemin+ 20 m ² 1. Kat + 20 m ² bodrum kat) olduğu düşünülen bodrum + zemin + 1. katta konumlu dükkan, 42.500.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha kötü konumdadır. Boyut bakımından konu taşınmaz emsale göre düşük şerefeliyedir. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, 1. katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı , bodrum kat için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 20 /5 = 4 m ² , 20/7=3 m ² , toplam zemin kata indirgenmiş alan: 27 m ²)	Vip34 Emlak – 0538 390 06 20
5	Kutucular Caddesi	Zemin Kat + bodrum + 1.kat	20	20	41.900.000	2.095.000	2.095.000	Değerleme konusu taşınmaza yakın, Kutucular caddesinde konumlu olan 45 m ² beyan edilen 45 m ² (15m ² bodrum + 15m ² zemin + 15m ² nk) olduğu düşünülen zemin+bodrum+1. katta konumlu dükkan, 41.900.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz konum bakımından daha yakın konumdadır. Boyut bakımından konu taşınmaz emsale göre düşük şerefeliyedir. Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır, 1. katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı , bodrum kat için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 15 /5 = 3 m ² , 15/7=2 m ² , toplam zemin kata indirgenmiş alan: 20 m ²)	Reality Kent Emlak – 546 115 55 16

*Gayrimenkuller aracılık firmaları tarafından pazarlanırken, beyan edilen alanlar, mevcut bodrum, zemin, asma kat veya normal kat alanlarının toplamı üzerinden pazarlanmaktadır. Değerleme çalışmasında beyan edilen alanlar zemine indirgenerek değerlendirilmiştir. Bodrum katlar 1/7, normal katlar 1/5 oranında indirgenmiştir.

Satılık Ofis Emsalleri

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m ²)	Tahmin Edilen Alanı (m ²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m ²)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m ²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	Tel. No.
6	Ankara Caddesi	1. Kat	98	90	17.700.000	180.612	196.666	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Ankara caddesinde Pamir Handa konumlu olan 98 m ² beyan edilen 90 m ² olduğu düşünülen 1.katta konumlu ofis, 17.700.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından düşük şerefeliyedir. Konu taşınmaz emsale kıyasla	Emlakent Emlak – 0555 966 12 22



7	Hobyar	4.Kat	40	40	9.200.000	230.000	230.000	konum bakımından yüksek şerefiyeliştir. Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, 40 m ² beyan edilen 40 m ² olduğu düşünülen 4.katta konumlu 1+1 ofis, 9.200.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz boyut bakımından daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefiyeliştir. Emsal taşınmaz deniz manzarasına sahiptir, konu taşınmaz emsale kıyasla konum bakımından düşük şerefiyeliştir.	Perge Emlak - 0534 559 00 11
8	Zaza han	2. Kat	30	30	6.750.000	225.000	230.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Zaza işhanında konumlu olan 30 m ² beyan edilen 30 m ² olduğu düşünülen 2.katta konumlu ofis, 6.750.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından düşük şerefiyeliştir.	Gala Emlak - 0532 251 15 85

Satılık Ofis Emsalleri

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m ²)	Tahmin Edilen Alanı (m ²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m ²)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m ²)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	Tel. No.
6	Ankara Caddesi	1. Kat	98	90	17.700.000	180.612	196.666	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Ankara caddesinde Pamir Handa konumlu alan 98 m ² beyan edilen 90 m ² olduğu düşünülen 1.katta konumlu ofis, 17.700.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından düşük şerefiyeliştir. Konu taşınmaz emsale kıyasla konum bakımından yüksek şerefiyeliştir.	Emlakent Emlak - 0555 966 12 22
7	Hobyar	4.Kat	40	40	9.200.000	230.000	230.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, 40 m ² beyan edilen 40 m ² olduğu düşünülen 4.katta konumlu 1+1 ofis, 9.200.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz boyut bakımından daha büyüktür, boyut bakımından düşük şerefiyeliştir. Emsal taşınmaz deniz manzarasına sahiptir, konu taşınmaz emsale kıyasla konum bakımından düşük şerefiyeliştir.	Perge Emlak - 0534 559 00 11
8	Zaza han	2. Kat	30	30	6.750.000	225.000	230.000	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Zaza işhanında konumlu olan 30 m ² beyan edilen 30 m ² olduğu düşünülen 2.katta konumlu ofis, 6.750.000 TL bedelle satılıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından düşük şerefiyeliştir.	Gala Emlak - 0532 251 15 85

Kiralık Dükkan Emsalleri

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m ²)	Tahmin Edilen Alanı (m ²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m ² /Ay)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m ² /Ay)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	Tel. No.
9	Hocahani caddesi	Bodrum + Zemin Kat	45	45	150.000	3.333	3.333	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide konumlu olan 76 m ² beyan edilen, 76 m ² (40 m ² zemin+ 36 m ² bodrum kat) olduğu düşünülen depolu dükkan, 150.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha iyi konumda yer almaktadır. Bodrum katı zemine indirgemek için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 36 /7 = 5 m ² , toplam zemin kata indirgenmiş alan: 45 m ²)	Remax Joker Emlak - 0542 611 00 36
10	Yeşildirek Meydana yakın	Bodrum + Zemin Kat	57	52	120.000	2.105	2.307	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide konumlu olan 100 m ² beyan edilen, 90 m ² (45 m ² zemin+ 45 m ² bodrum kat) olduğu düşünülen depolu dükkan, 120.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal taşınmaza kıyasla daha iyi konumda yer almaktadır. bodrum katı zemine indirgemek için 1/7 oranı uygulanmıştır, (zemin kata indirgenmiş alan : 45 /7 = 7 m ² , toplam zemin kata indirgenmiş alan: 52 m ²)	Taner Bey - 0532 314 74 22
11	Mercan Meydanda	Zemin Kat + 1+2+3+4+5	200	180	400.000	2.000	2.222	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide köşebaşında konumlu 600 m ² beyan edilen 540 m ² (her katı 90 m ²) olduğu düşünülen giriş + 5 normal katlı bina, 400.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz konum bakımından emsal	Realhouse Emlak - 0554 171 73 25







taşınmazla kıyasla daha işlek konumda yer almaktadır.
Normal katı zemin kata indirmek için 1/5 oranı uygulanmıştır,
(zemin kata indirgenmiş alan : 450 /5 = 90 m², toplam zemin kata indirgenmiş alan: 180 m²)

Kiralık Ofis Emsalleri

No	Konum	Bulunduğu Kat	Beyan Edilen Alanı (m²)	Tahmin Edilen Alanı (m²)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/Ay)	Beyan Edilen Fiyatı (TL/m²/Ay)	*Tahmin Edilen Fiyatı (TL/m²/Ay)	Olumlu / Olumsuz Özellikleri	Tel. No.
12	Sultanhamam	2. Kat	275	250	200.000	727	800	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, Sultanhamam mevkisinde konumlu olan 275 m² beyan edilen 250 m² olduğu düşünülen 2. katta konumlu bakımlı ofis, 200.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla iyi şerefiyeliştir.	Remax Select Emlak - 0530 947 40 86
13	Sirkeci	2.Kat	55	50	60.000	1.090	1.200	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide, işhanında konumlu olan 55 m² beyan edilen 50 m² olduğu düşünülen 2. katta konumlu bakımlı ofis, 60.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur.Boyut bakımından emsale kıyasla düşük şerefiyeliştir. Konum bakımından konu taşınmaz daha iyi şerefiyeliştir.	Mülk sahibi- 0532 281 28 06
14	Hobyar	4.Kat	30	30	32.000	1.067	1.067	Değerleme konusu taşınmazla aynı mevkide konumlu olan 30m² beyan edilen 30m² olduğu düşünülen 4. katta konumlu bakımlı ofis, 32.000 TL bedelle kiralıktır. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Konu taşınmaz emsale kıyasla daha büyük boyutludur. Boyut bakımından emsale kıyasla düşük şerefiyeliştir. Konum bakımından konu taşınmaz daha iyi şerefiyeliştir.	Mülk sahibi - 0533 768 37 47



2.FOTOĞRAFLAR



3.TAPU ÖRNEĞİ

			
TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAPU SENEDİ			
TAŞINMAZ BİLGİLERİ	İl:	İSTANBUL	
	İlçe:	FATİH	
	Mahalle-Köy:	HOBYAR	
	Adı:	417	
	Parsel:	7	
	Yüz Ölçümü:	176,00 m2	
Niteği:	KARGIR İŞ HANI		
BAĞIMSIZ BÖLÜM	Niteği:	ANKA	
	Alan Payı:	2733/5760	
	Proje m²:		
BAĞIMSIZ BÖLÜM	Bölüm/Giriş/Kat No:	Bağımsız Bölüm No:	
	- / - / ZEMİN	1	
	Çim/Asfalt No:	16 - 1571	
MALİK BİLGİLERİ	Adı Soyadı/Baba Adı:	Hissesi:	
	SEKİR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM TİC. ŞİRKETİ		
TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER	Taşınmaz Tipi/No:	Edinme Nedeni:	İşlem Bedeli:
	24521978	Satış	19.850.000,00
	Kat Mülkiyeti:		
	Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yeminliye No:	Sicilino Uyandır:
TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER	29/06/2020 - 13455		
EKLENTİ : ASMAKATİ BODRUM KATTA DEPO			
Mülkiyetin dışındaki aynı ve şahsi haklar ile parç ve bölümler için tapu siciline müvazaaat edilmesinin gerekmektedir.			





TÜRKİYE CUMHURİYETİ TAPU SENEDİ

TAŞINMAZ BİLGİLERİ	İl:	İSTANBUL		
	İlçe:	FATİH		
	Mahalle/Möy:	LİCİBYAR		
	Ada:	417	Parsel:	7
	Yüz Ölçümü:	176,00 m2		
	Nispet:	KARGIRI İŞ HANI		

BAĞIMSIZ BÖLÜM	Nispet:	Arsa Pafta:	Proje m ² :
	BÜRO	887/5760	
	Blok/Giriş/Kat No:	Bağımsız Bölüm No:	Ölçü Sayfa No:
	4 / 1	2	16 - 1572

MALİK BİLGİLERİ	Adı Soyadı/Baba Adı:	Hisse:
	SEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM TİCARET SİRKETİ	

TESCİLE İLİŞKİN BİLGİLER	Taşınmaz Tipi/No:	Edinme Nedeni:	İşlem Bedeli:
	24561128	Satış	3.000.000,00
	Kat Mülkiyeti:		
	Konum Bilgisi:	Tescil Tarihi/Yayın No:	Sikine Uygundur
		29/06/2020 - 13455	Yeniliş Tarihi: 29/06/2020 Tarih: 29/06/2020 Yetkili: M. H. H. H.



Mülkiyetin dışındaki zımnî ve şahsî haklar ile serh ve beyanlar için tapu siciline maddesat edilmeset gerekmektedir.



4. TKGM PARSEL SORGULAMA GÖRÜNTÜLERİ



Öznitelik Bilgisi	
Öznitelik Bilgisi	Bina/BB Listesi
İl	İstanbul
İlçe	Fatih
Mahalle/Köy	Hobyar
Mahalle No	146183
Ada	417
Parsel	7
Tapu Alanı	176,00
Nitelik	Kargir İş Hanı
Mevkii	-
Zemin Tip	Kat Mülkiyet
Pafta	25

Öznitelik Bilgisi			
Öznitelik Bilgisi	Bina/BB Listesi		
#	Bina Nitelik	Blok	Bağımsız Bölüm Adet
-	Kat Mülkiyet	-	6
Kat	Giriş	Nitelik	BB No
Zemin	-	Banka	1
1	-	Büro	2
2	-	Büro	3
3	-	Büro	4
4	-	Büro	5
5	-	Büro	6

Bağlı Detaylar	
Tip	Alan (m2)
Yapı	178.40



5.GAYRİMENKULE AİT TAPU KAYDI

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 25-6-2026-09:51



Kaydı Oluşturan: BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ)

Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	KatMülkiyeti	Ada/Parsel:	417/7
Taşınmaz Kimlik No:	24521978	AT Yüzölçümü(m2):	176.00
İl/İlçe:	İSTANBUL/FATİH	Bağımsız Bölüm Nitelik:	BANKA
Kurum Adı:	Fatih	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	HOBİYAR	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevki:	-	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	/ZEMİN//1
Cilt/Sayfa No:	16/1571	Arsa Pay/Payda:	2733/5760
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/l	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkın Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	YÖNETİM PLANI: 16/10/1991(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)			

EKLENTİ BİLGİLERİ

Sistem No	Tip	Tanım	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye
-----------	-----	-------	---------------------------

1 / 2

2027773	Depo	ASMAKAT BODRUM KATTA DEPO
---------	------	---------------------------

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem No	Malik	El Birliği No	Hisse Pay/ Payda	Metrekare	Toplam Metrekare	Edinme Sebebi-Tarih-Yevmiye	Terkın Sebebi-Tarih-Yevmiye
527152641	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Satış 29-06-2020 13455	-

Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak;

veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) 8FS2WezxYpl kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.

2 / 2

BU BELGE TOPLAM 2 SAYFADAN OLUŞMAKTADIR BİLGİ AMAÇLIDIR.

Tarih: 25-6-2026-09:51

**Kayıd Oluşturan: BARIŞ CAN YILDIRIMER (ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Tapu Kaydı (Aktif Malikler için Detaylı - ŞBİ var)**

TAPU KAYIT BİLGİSİ

Zemin Tipi:	KatMülkiyeti	Ada/Parsel:	417/7
Taşınmaz Kimlik No:	24561128	AT Yüzölçümü(m2):	176.00
İl/İlçe:	İSTANBUL/FATİH	Bağımsız Bölüm Nitelik:	BÜRO
Kurum Adı:	Fatih	Bağımsız Bölüm Brüt Yüzölçümü:	
Mahalle/Köy Adı:	HOBYAR	Bağımsız Bölüm Net Yüzölçümü:	
Mevkii:	-	Blok/Kat/Giriş/BBNo:	/1//2
Cilt/Sayfa No:	16/1572	Arsa Pay/Payda:	887/5760
Kayıt Durum:	Aktif	Ana Taşınmaz Nitelik:	KARGIR İŞ HANI

TAŞINMAZA AİT ŞERH BEYAN İRTİFAK BİLGİLERİ

Ş/B/İ	Açıklama	Malik/Lehtar	Tesis Kurum Tarih-Yevmiye	Terkin Sebebi-Tarih-Yevmiye
Beyan	YÖNETİM PLANI: 16/10/1991(Şablon: Yönetim Planının Belirtilmesi)			

MÜLKİYET BİLGİLERİ

(Hisse) Sistem	Malik	El Birliği	Hisse Pay/	Metrekare	Toplam	Edinme	Terkin Sebebi-
----------------	-------	------------	------------	-----------	--------	--------	----------------

1 / 2

No		No	Payda		Metrekare	Sebebi-Tarih-Yevmiye	Tarih-Yevmiye
527152642	(SN:8259146) ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ V	-	1/1	-	-	Satış 29-06-2020 13455	-


Bu belgeyi akıllı telefonunuzdan karekod tarama programları ile aşağıdaki barkodu taratarak; veya Web Tapu anasayfasından (<https://webtapu.tkgm.gov.tr> adresinden) **tbQkNYn3g41a** kodunu Online İşlemler alanına yazarak doğrulayabilirsiniz.



2 / 2



6. İMAR DURUMU



İmar Durum Yazısı



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Sayı: E-86170071-115.02.01-10491/31825
Tarih: 14.11.2025
Dosya Numarası: 2025-166241



14.11.2025

Sayı : E-86170071-115.02.01-10491/31825
Konu : 417 ada 7 parsel imar durumu

Sayın Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İlgi : 12.11.2025 tarihli ve 165145 sayılı dilekçe.

Fatih ilçesi, Hobyar Eminönü Mahallesi, 417 ada 7 parsel sayılı yer İstanbul IV Numaralı, İstanbul I Numaralı Yenileme Alanları, İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarınca uygun bulunarak Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 04.10.2012 tarihinde onaylanan, Fatih İlçesi (Tarihi Yarımada) Kentsel, Tarihi, Kentsel Arkeolojik, I.Derece Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında, 1. Derece Koruma Bölgesinde, geleneksel ticaret alanında kalmakta olup H: 6.50 mt. irtifa almaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Zekariya Erdener TOPGÜL
İmar ve Şehircilik Müdürü V.



7. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

YAPI KULLANMA İZİN KAĞIDI
(Dokümanın önce kopyasını AÇIKLAMAYI oluyunuz.)

Çiz. No. :
Sahife No. :
Dosya No. :

Yapının adı : **998/527**

Yapının yeri (Adres) : **Beşiktaş**

Yapının sahibi : **Hobyar**

Yapının inşaatı : **Seyhan İstasyonu**

Yapının No. : **25**

Yapının Adı : **417**

Yapının No. : **7**

Yapının durumu No. :

Bölüm I - Yapı kullanma izin kâğıdının kapsamı

1. Yapı yapımının tamamı için verilmiştir ☒

2. Fikri yapı için verilmiştir ☐

3. Devam eden yapının baki kısmı için verilmiştir ☐

Bölüm II - Yapı için verilen ruhsatnamenin tarihi ve No'su

1. Ruhsatnamenin tarihi : **14.12.1998**

2. Ruhsatnamenin No'su : **998/527 sayılı tasdikli proje**

Bölüm III - Kullanma amacı ve yüksekliği

Kullanma amacı	Yüksekliği (m)	Kullanma amacı	Yüksekliği (m)	KOD
1. Ev		8. Sinema/Tiyatro		
2. Apartman		9. Otul - Motel		
3. Dükkan-Magaza (sayısı :)		10. Lokanta-Osman		
4. Pasaj (Eğin-Okul çıkışı sayısı :)		11. Fabrika		
5. İşyeri binası (Üçüncü kat sayısı :)		12. Atölye		
6. Depo - Arayış		13. İmalathane		
7. Garaj, hangar (4 ve 7'nci katlarda yer alan ticari yapılarca alt katları, Sınır yapılar (Fabrika, atölye, imalathane gibi) alt katları da boy bunların maddelerinde gösterilir.)		14. Hastahane		
		15. Okul		
		16. Cami		
		17. Resmi daire (İdari)		
		18. Ortak alan		
		19. TOPLAM		

NOT : 1) Bütün bu bölümler aynı (A) ve altındaki bölümler aynı (B) yükseklikleri aynı, aynı yarıdır.
2) Yükseklikleri tam sayı olarak alınır, yarıları gösterilmelidir.

Bölüm IV - Yapının yapıldığı tarih

Yapının yapıldığı tarih : **14.12.1998**

Yapının inşaatı bitiş tarihi : **14.12.1998**

Bölüm V - Yapının maliyeti ve yapıldığı yer

Yapının tüm maliyet değeri (Araç hariç) : **214.656.000**

1. Yapı sahibi tarafından yapılmıştır ☒

2. Yapı sahibi tarafından yapılmıştır ☐

3. Yapı baki yolu ile yapılmıştır ☐

Bölüm VI - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm VII - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm VIII - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm IX - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm X - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XI - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XII - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XIII - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XIV - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XV - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XVI - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XVII - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XVIII - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XIX - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XX - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XXI - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XXII - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XXIII - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XXIV - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XXV - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**

Bölüm XXVI - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

b) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			

Bölüm XXVII - Yapının yüksekliği

Yapının yüksekliği (metre) : **18.50**


Bölüm XXVIII - Ruhsatnamenin özellikleri

a) Ruhsatnamenin özellikleri

Özellikler	Var	Yok	KOD	Özellikler	Var	Yok	KOD
Elektrik	☒			Kalınlar			
Isı yalıtımı	☒			Sırtak sa			
Isı yalıtımı	☒			Kullanılmıyor	☒		
Isı yalıtımı	☒			Pasajlar			
Isı yalıtımı	☒			Araçlar			


9. MİMARİ PROJE


PROJE MÜELLİFİNİN MİMARİ	ADI SOYADI ATALAY ERGUN Y. Mimar	UNVANI Y. Mimar	ODA SUL NO 3055	ODA NO 1088	BELEDİYE SUL NO 4026	SORUMLULUK İMZA [İmza]			
STATİK	"	"	4	"	"	[İmza]			
ADRESİ İ.ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI BETAZİT - İST.									
ODA VİZESİ									
MİMARİ			STATİK						
Sayılı Bel. Meclis kararı uyarınca inceleme ve onay 1377 m2 olup bina tüketim 61510 [İmza] Adı ve soyadı [İmza] ODA VİZESİ									
YAPININ		SAHİBİ	İ.ÜNİVERSİTESİ DR. ZİYA GÜN VAKFI - SEKERBANK T.A.Ş. SOSYAL YARD. SANDIĞI						
		KULLANMA AMACI	İSTİHANI						
BELGE UYGULAMASI ESASLARINA GÖRE "YAPININ ..									
monolitik tümel	statik sistem	maliyet grubu	kat adedi	alan m2	insaat ölçüsü	tesisat sistem	en büyük açıklık	en büyük kat yük	hareketli yük
IV	III	IV	6	1326	200y	B.A.K.	5.70	3.00	350
OLÇEK		MİMARİ PROJE	1/50	1/500					
		STATİK PROJE	1/20	1/50					
YAPININ YERİ							YAPININ CİNSİ VE NEVİ		
BELEDİYESİ	İSTANBUL						B.A.K. İSTİHANI İNŞAATI		
İLÇESİ	EMİNÖNÜ						Bodrum kat + Zemin kat + 5. Kat + 6. Kat		
MAHALLESİ	HOBİYAR						5. Normal kattan ibaret		
SOKAĞI	ŞEHİT İSLAM HAYRİ ERDOĞAN						h=18.80 m'likli inşaat.		
PAFTA NO	25								
ADA NO	417								
PARSEL NO	7								
Yukarıda belirtilen yerde yapılmak istenen mahiyetli yazılı inşaatla ait projeler 16.3.1988 günlü 1049 sayılı imar durumuna 19.2.1988 günlü 2189 sayılı kat ve inşaat istikamet talep ve inşaat kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tetkik olunarak									
İSTANBUL BELEDİYESİ					PROJE NO 988/8897				
İMAR VE PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ					[İmza]				
statik projeyi kontrol eden adı soyadı imzası		mimari projeyi RAPORTA [İmza]		kontrol ve tasdik edenin adı, soyadı imzası		RUHSAT BÜROSU SEFTİ			




Bağımsız bölüm no.su	Bağımsız bölümün niteliği	Bağımsız bölümün eklentisi	Bağımsız bölümün hissesi	Bağımsız bölümün hisse oranı
1	Banka	Asma kat, Bodrum k.dz depo	Sekerbank yar san.	
2	Büro		Sekerbank yar san.	
3	Büro		DR Ziya Gün Vakfının	
4	Büro		Dr. Ziya Gün Vakfının	
5	Büro		Dr. Ziya Gün Vakfının	
6	Büro		Dr. Ziya Gün Vakfının	

6 (adet) bağımsız bölüm vardır.








10-ADRES SORGU

İSTANBUL / FATİH / HOBYAR MAHALLESİ / ŞEYHÜLİSLAM HAYRİEFENDİ (Cadde) / 6 - İşyeri - Bağımsız Ana Giriş - Bilinmeyen



Kimlik No	Ada	Parsel	Pafta	Posta Kod	Numarataj Tipi	Site Adı	Apartman/Blok Adı	Dış Kapı	Kimlik No	İç Kapı	Kullanım Amacı	Tip	Durum	Tapu No
284879343	417	7	-	-	Bağımsız Ana Giriş	-	RASİM PAŞA İŞ HANI	6	1874873076	-	Banka Şubesi	Kamu	Bilinmeyen	-
109961383	417	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	RASİM PAŞA İŞ HANI	7	3037925736	0	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen	-
109961383	417	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	RASİM PAŞA İŞ HANI	7	2143048789	1	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen	-
109961383	417	7	-	-	Bina Ana Giriş	-	RASİM PAŞA İŞ HANI	7	2141848826	2	Ofis ve İşyeri	Özel	Bilinmeyen	-

★ Bağımsız Bölüm Kimlik No : 1874873076



11. GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSLARI ve TECRÜBE BELGELERİ



SPL
Sermaye Piyasası
Lisanslama Sici ve Eğitim Kurululu


Tarih : 10.01.2019No : 411411

GAYRİMENKUL DEĞERLEME LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin
Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i (VII-128.7) uyarınca

Süleyman IŞIKGÖZ

Gayrimenkul Değerleme Lisansını almaya hak kazanmıştır.



Levent HANLIOĞLU
LİSANSLAMA VE SİCİL MÜDÜRÜ



Tuba ERTUGAY YILDIZ
GENEL MÜDÜR





TDUB
T.C. DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ



TDUB012593994950

**TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ
MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ**

16.05.2025

KİMLİK BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No: 42511130210
Adı Soyadı: SÜLEYMAN IŞIKGÖZ

LİSANS BİLGİLERİ

Lisans Adı: Gayrimenkul Değerleme Lisansı
Lisans Numarası: 411411
Lisans Durumu: Aktif

MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ BİLGİLERİ

Belge Numarası: 2023-01.11766
Belge Tipi: Sorumlu Değerleme Uzmanı
Tecrübe Süresi: 5 Yıl
Belge Tarihi: 2023-05-17
Üyelik Durumu: Onaylandı



TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI
ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ

Tarih : 15.09.2008

No : 400812

GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANLIĞI LİSANSI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:34 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i uyarınca

Fatih TOSUN

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını almaya hak kazanmıştır.

i. Arıkan

İlkay ARIKAN
GENEL SEKRETER



E. Nevzat Öztangut

E. Nevzat ÖZTANGUT
BAŞKAN



MESLEKİ TECRÜBE BELGESİ

Belge Tarihi:04.03.2020

Belge No: 2019-01.3136

Sayın Fatih TOSUN

(T.C. Kimlik No: 15803466496 - Lisans No: 400812)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gayrimenkul değerleme alanındaki tecrübenin kontrolüne ilişkin belirlenen ilke ve esaslar çerçevesinde **"Sorumlu Değerleme Uzmanı"** olmak için aranan 5 (beş) yıllık mesleki tecrübe şartını sağladığınız tespit edilmiştir.

Doruk Karşı

Doruk KARŞI
Genel Sekreter

E. Aydoğdu

Encan AYDOĞDU
Başkan

